



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy


OBJEDNÁVKA

Adresát:

STŘECHY Sixta
Michal Sixta
U Dráhy 220
289 11 Vrbová Lhota


IČ: 76274942
DIČ: CZ-8801271138

Objednávka číslo 313/Ný/2022
Datum vystavení 21. 11. 2022
Místo vystavení ředitelství
Vytváří Ing. Roman Novotný
Telefon 602 167 750
Fax
E-mail roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu střechy budovy zahradnictví v areálu PN Kosmonosy. Dílo bude realizováno v nejbližším možném termínu, v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.
			Celková cena díla bez DPH 429 536,- Kč
			Akceptuji:  práce číslo 1138

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem


Ing. Roman Novotný
provozně-tech.náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: <http://www.pnkosmonosy.cz>

STŘECHY Sixta

Dodavatel:

Tesařské, klempířské a pokrývačské práce
Michal Sixta
Vrbová Lhota 220
Pečky 28911
Ičo: 76274942
Dič: CZ8801271138
Tel. 721/619943
www.strechy-sixta.cz

Objednavatel:

PN Kosmonosy
Lípy 15
Kosmonosy
296 06

Datum vystavení 15.11.2022

Datum platnosti 31.12.2022

Cenový návrh na rekonstrukci střešního pláště

Akce: „ Oprava střechy budovy zahradnictví v areálu PN Kosmonosy, „

Krytina Ruukki classic 50um světle šedá RR22

Pokrývačský materiál:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
Ruukki classic 50 um bez prolisu barva světle šedá RR22	m2	115	926	106490
Ruukki šrouby 4,8x19 mm 250ks	balen	1	554,6	554,6
Ruukki šrouby 4,8x25 mm bal 250ks	ks	4	582,1	2328,4
Ruukki šrouby 4,8x35 mm 250ks	ks	1	582,1	582,1
Ruukki vrut Torx 4,8*35mm s Al. podložkou 250ks	ks	0,3	648	194,4
Ruukki cětrací lišta classic 475mm	ks	41	115,8	4747,8
Ruukki okapové lemování, ke classic 2m	ks	9	422,1	3798,9
Ruukki- PV opravná barva	ks	1	254	254
Ruukki plech hladky svitek š. 1250mm	bm	11	669,4	7363,4
Delta maxx plus nová	m2	100	147,9	14790
Hřebíky FeZn dl. 100mmm	kg	10	84,7	847
Hřebíky PZ 2,5x32mmm	kg	1	296	296
Pás proti ptákům š. 80mm kovový	bm	40	145,6	5824
Sponky Rapid-baleni	ks	1	249	249
Vrut do dřeva 5x60mm	ks	40	1,2	48
Střešní lat 60*40mm mořená	bm	142	33,1	4700,2
Páska na slepení prostupů + oken a úžlabí	ks	0,3	450	135
Prkno smrk tl. 2,5cm mořené- tříděné š. 14cm	m3	2,5	12450	31125
Hrano, smrk mořené	m3	0,5	12950	6475
Pevnostní šrouby- nové krokve	ks	1	2000	2000
Stavební hřebík dl. 63mm pistolové, baleni	ks	2	1384	2768

Te
Tesařské, klempířské a pokrývačské práce

ky
138

Celkem pokrývačský materiál:

195570,8

Klempířský materiál:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
PZ žlab 330/m šedá prachově	bm	20	288,1	5762
PZ hák opláštěný 330 masiv prachově šedá	ks	19	165,4	3142,6
PZ kotlík oválný 330/100 prachově šedá	ks	2	327,4	654,8
PZ čelo 330	ks	2	47,5	95
PZ nýty + čepičky	ks	80	2,5	200
Svitek PZ š. 1000Mm černá	bm	4	558,4	2233,6
Tmel na žlab a komín + natloukací hmoždiny	ks	1	420	420
PZ koleno 100/72 prachově šedá	ks	6	299,8	1798,8
PZ svod 100/m šedá	m	6	248,3	1489,8
PZ objímka svodu 100 + hmoždina EPS	ks	4	232,9	931,6

Celkem klempířský materiál:

16728,2

Provedené práce:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
Demontáž krytiny a podkladové folie	m2	104	240	24960
Demontáž klempířských prvků	m2	104	60	6240
Demontáž špatného prkenného záklopu	m2	35	185	6475
Demontáž špatných krokvi	m3	0,5	160	80
Odvoz a uskladnění odpadu na skládce	ks	1	12600	12600
Tesařské práce	m2	0,5	12500	6250
Montáž nového prkenného záklopu	m2	20	235	4700
Montáž montáž sítěk proti ptákům	bm	37	90	3330
Montáž skapového plechu	bm	36,7	160	5872
Montáž zakládacího plechu pod krytinu	bm	18	240	4320
Montáž difúzní folie folie	m2	104	130	13520
Montáž kontralati	m2	104	80	8320
Montáž částečného prkenného bednění	m2	104	200	20800
Pokládka krytiny	m2	104	260	27040
Montáž zavlékacích pleců okolo úžlabí a prostupů	bm	10	180	1800
Montáž svodů	bm	5	170	850
Montáž opl. Vrchu pultu + montáž větracích profilů vytvoření větraného pultu	bm	18,7	410	7667
Montáž oplechování komína	ks	1	5400	5400
Stříhání krytiny úžlabí	bm	6,1	280	1708
Montáž úžlabního plechu r.š. 500mm	bm	6,1	540	3294
Montáž oplechování k původnímu úžlabí úžlabí	ks	6,1	850	5185
Dostřih krytiny k oknu, lemu zdi, štítu a prostupů	bm	5,6	240	1344
Montáž stítoveho temovanir r.s. 340	bm	5,6	395	2212
Montáž podokapních žlabů	bm	18	250	4500
Ohnutí klemp. Prvků	bm	56	120	6720
Přesun hmot + režie stavby	ks	1	19800	19800
mobilní oplocení 40bm, mobilního WC				
Skládání palet - materiálu	ks	5	350	1750

Doprava osob+režie	ks	1	6500	6500
Doprava materiálu	ks	1	4000	4000

Celkem práce: 217237

Cena celkem bez DPH 429 536,00 Kč

Celková cena nabídky bez DPH 429 536 Kč

tesa
y
ic

