

Podmínky pro předání a zpětné převzetí stavby správcem TT

1. Při předání staveniště:
 - a. bude proveden soupis materiálu
 - b. bude zhotoven likvidační protokol na veškerý materiál
 - c. veškerý kolejový materiál (kov) bude navrácen DP a.s. a bude roztríděn na kovový šrot a zpětně použitelný materiál; veškerý vytěžený materiál EOVS a SSZ bude vrácen DP a.s. a bude roztríděn na zpětně použitelný a určený k likvidaci;
 - d. ostatní materiál (dlažba, panely apod.) bude roztríděn:
 - navržený k použití zpět do stavby
 - použitelný zpět do TT – odveze se do skladu provozovny 251 000 vrchní stavba
 - vhodný k dalšímu prodeji – odveze se do skladu 330316
 - nevhodný k dalšímu užití ani prodeji - zlikviduje zhotovitel
 - e. roztrídění materiálu provede zhotovitel po konzultaci se správcem
 - f. odvoz materiálu a přetřídění ve skladech provede zhotovitel
 - g. správce požaduje být přítomen a odsouhlasovat jednotlivé stavební stupně a případné odchylky od projektu
 - h. bude stanoven cyklus kontrolních dnů

2. Před převzetím staveniště a uvedením do provozu zhotovitel zajistí:
 - a. vyčištění celého vyloučeného úseku (úsek bez provozu tram)
 - b. přebroušení celého vyloučeného úseku
 - c. vyzkoušení veškerých traťových zařízení (např. odvodnění)
 - d. odzkoušení všech zařízení napájených z trakčního vedení, jež nebyly předmětem stavby a pouze jsou navráceny do původního stavu

3. Při převzetí předá zhotovitel:

doklady viz. příloha

Příloha



Podmínky pro
kolaudace.doc