

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/1 1/22
Stavba: LC Záhoří



KSO:
Místo: r. Bedřichov k.ú. Kunice

CC-CZ:
Datum: 14.11.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922

IČ: 06311997
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			327 060,70
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	327 060,70	68 682,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	395 743,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 14/11/22

Stavba: LC Záhoří

Místo: r. Bedřichov k.ú. Kunice

Datum: 14.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


327 060,70

395 743,45

14/11/22 LC Záhoří

327 060,70

395 743,45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Záhoří

KSO:

Místo: r. Bedřichov k.ú. Kunice

CC-CZ:

Datum: 14.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

IČ:

6311997

DIČ: 

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

327 060,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	327 060,70	21,00%	68 682,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

395 743,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Záhoří

Místo: r. Bedřichov k.ú. Kunice

Datum: 14.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

327 060,70

D HSV Práce a dodávky HSV

327 060,70

D 1 Zemní práce 50 957,10

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	216,500	139,80	30 266,70
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV odvodnění točny

VV 30 30,000

VV odkopávky bahnitých nánosů na cestě

VV 20*3,5*0,5 35,000

VV 30*3,5*0,5 52,500

VV 40*3,3*0,5 66,000

VV 20*3,3*0,5 33,000

VV Součet 216,500

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	888,000	23,30	20 690,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV točna

VV 25*13 325,000

VV 100*1*2 200,000

VV 20*3,3 66,000

VV 30*3,3 99,000

VV 40*3,3 132,000

VV 20*3,3 66,000

VV Součet 888,000

D 5 Komunikace pozemní 246 607,80

4	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	231,000	198,10	45 761,10
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV lokální výtluhy - hluboká místa

VV 20*3,3 66,000

VV 30*3,3 99,000

VV 20*3,3 66,000

VV Součet 231,000

3	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	525,000	170,30	89 407,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV zpevnění točny

VV 25*13 325,000

VV kolejové zpevnění

VV 100*1*2 200,000

VV Součet 525,000

5	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	231,000	139,70	32 270,70
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV lokální výtluhy 0/63 mm

VV 20*3,3 66,000

VV 30*3,3 99,000

VV 20*3,3 66,000

VV Součet 231,000

6	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	657,000	120,50	79 168,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
W			zpevnění točny 0/63 mm				
W			25*13		325,000		
W			kolejové zpevnění 0/63 mm				
W			100*1*2		200,000		
W			lokální výtluky				
W			40*3,3		132,000		
W			Součet		657,000		

D 998 Přesun hmot 29 495,80

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	424,400	69,50	29 495,80
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
W			frakce 63/125				
W			220,4		220,400		
W			frakce 0/63				
W			204		204,000		
W			Součet		424,400		