

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 58

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 16.12. 2022	TÚ Pardubice - Přelouč	Oprava GPK	Nepř. 2. - 6. 12. (5xN)	ne	jednorázová	obj. č. 58	1 969 800,29 Kč
Celková cena							1 969 800,29 Kč

GPK v TÚ Pardubice - Přelouč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,85	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,00	
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	180,00	
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	180,00	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	92,00	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	92,00	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	8,00	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	8,00	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	16,00	
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	16,00	
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	0,00	
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	0,00	
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,60	
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,60	
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,00	
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	1,94	
5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené	kus	5,00	
5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,00	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	13,50	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	37,67	
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	37,67	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	37,67	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	37,67	
5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	13,50	
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	1,94	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	7,43	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	14,85	
5955101020	Kamenivo drcené štěrkdrt frakce 0/32	t	24,98	
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	39,83	
5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	20,40	
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	6,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00	
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	260,00	
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	260,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,74	
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	2,74	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,000	
Celkem				1 969 800,29

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3212928

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 98331bf8-0fb6-477e-80bc-63a31a37809e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.12.2022 09:00:00



2bf0c3c1-3f7b-4a4e-afbf-768a72831bd1