

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0446 uzavřené dne 21. 9. 2022
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421,+420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, vedoucí úseku rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Meccano, s.r.o.

Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22815
zastoupen: Luďkem Mikulou, DiS. prokuristou
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-5912780217/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
autorizace ČKAIT:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

V souladu s ust. § 6, § 18 odst. 3 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0446 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně - Chodník před MěÚ**“.

V průběhu realizace dalších etap byly provedeny zkoušky únosnosti podloží na původní pláni, výsledky měření nevyhověly. Projektant určil po kontrole na místě provedení sanace podloží v tl. 200 mm v části sjezdu do dvora MěÚ a provedení sanace podloží v tl. 150 mm v části parkoviště. Jedná se o dodatečné stavební práce.

V průběhu realizace díla při bourání asfaltu v chodníku u Pošty byl nalezen poklop dešťové kanalizace a musí být provedena jeho výšková úprava. Dále bylo zjištěno, že poklop na šachtici dešťové kanalizace u vjezdu do dvora byl podezděn cihlovou podezdívkou a tato se při otevření poklopu zborčila. Nově bude cihlová podezdívka nahrazena betonovými skružemi. Poklopy nelze zrušit z důvodu provádění kontroly funkčnosti sběrných tras přípojek dešťové kanalizace. Jedná se o dodatečné stavební práce.

II.

Předmět dodatku

I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem	729 587,88	153 213,45	882 801,33
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	214 103,54	44 961,74	259 065,28
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	-3 055,32	-641,62	-3 696,94
Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 1	940 636,10	197 533,58	1 138 169,68
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	80 762,60	16 960,15	97 722,75
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	-31 850,20	-6 688,54	-38 538,74


Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 2	989 548,50	207 805,19	1 197 353,69
--	-------------------	-------------------	---------------------

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0446 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 105/3. ze dne 30.11.2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne:




Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Orlové dne:




Luděk Mikulou, DiS.
prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022

Stavba: Město Orlová - chodník před MěÚ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2022

Zadavatel:
Město Orlová

IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Zhotovitel:
Meccano, s.r.o.

IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 912,40
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 912,40	10 271,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	59 184,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba: Město Orlová - chodník před MěÚ

Místo: Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

48 912,40 **59 184,00**

52028 **Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně**

48 912,40

59 184,00

ZL2 **vícepráce**

80 762,60

97 722,75

ZL2 (2) **méněpráce**

-31 850,20

-38 538,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2022

IČ:

DIČ:

00297577

CZ00297577

IČ:

DIČ:

25862758

CZ25862758

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 762,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 762,60	21,00%	16 960,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

97 722,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

vícepráce

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 762,60

HSV - Práce a dodávky HSV

74 522,60

1 - Zemní práce

28 237,94

2 - Zakládání

9 740,41

4 - Vodorovné konstrukce

3 218,00

5 - Komunikace pozemní

21 613,00

8 - Trubní vedení

11 713,25

998 - Přesun hmot

9 404,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 240,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

vícepráce

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 762,60

D HSV Práce a dodávky HSV 74 522,60

D 1 Zemní práce 28 237,94

15	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,800	92,64	629,95
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV		Rozebrání části chodníku směr parkoviště:					
VV		2,0*2,7			5,400		
VV		Vodící linie:					
VV		7,0*0,2			1,400		
VV		Součet			6,800		

4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	28,231	185,31	5 231,49
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV		Sanace podloží Etapa I:					
VV		16,0*2,7*0,3			12,960		
VV		4,05*0,3			1,215		
VV		Sanace podloží etapa II:					
VV		"C.2 Koordináční situačný výkres.pdf					
VV		9,393*2,7*0,200			5,072		
VV		(3,175*2,831/2)*0,200			0,899		
VV		Sanace podloží podloží Etapa III:					
VV		5,83*3,52*0,15			3,078		
VV		8,33*5,43*0,15			6,785		
VV		-(3,52+8,33)*1,0*0,15 "Odečet chrániček ČEZ vedení			-1,778		
VV		Součet			28,231		

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,231	344,42	9 723,32
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,816	249,00	12 653,18
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV		28,231*1,80			50,816		
VV		Součet			50,816		

D 2 Zakládání 9 740,41

1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	95,609	21,90	2 093,84
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV		Sanace podloží etapa II:					
VV		"C.2 Koordináční situačný výkres.pdf					
VV		9,393*2,7			25,361		
VV		(3,175*2,831/2)			4,494		
VV		Sanace podloží podloží Etapa III:					
VV		5,83*3,52			20,522		
VV		8,33*5,43			45,232		
VV		Součet			95,609		

2	M	RTX.69366210	Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 500	m2	113,249	67,52	7 646,57
---	---	--------------	---	----	---------	-------	----------

VV		95,609*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství			113,249		
----	--	---	--	--	---------	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 3 218,00

9	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	737,00	2 211,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

10	M	59224187	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	363,00	726,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

11	M	59224185	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	281,00	281,00
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------

D 5 Komunikace pozemní 21 613,00

17	K	164850456	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl do 150 mm	m2	53,904	206,45	11 128,48
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV		Sanace podloží:					
VV		5,83*3,52			20,522		
VV		8,33*5,43			45,232		
VV		-(3,52+8,33)*1,0 "Odečet chrániček ČEZ vedení			-11,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	Součet		53,904		
18	K	164860815	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl do 200 mm	m2	29,855	253,92	7 580,78
		VV	Sanace podloží etapa II:				
		VV	"C.2 Koordinační situační výkres.pdf				
		VV	9,393*2,7		25,361		
		VV	(3,175*2,831/2)		4,494		
		VV	Součet		29,855		
16	K	596211210	Zpětné kladení stávající zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,800	427,02	2 903,74
		VV	Rozebrání části chodníku směr parkoviště:				
		VV	2,0*2,7		5,400		
		VV	Vodící linie:				
		VV	7,0*0,2		1,400		
		VV	Součet		6,800		
	D	8	Trubní vedení				11 713,25
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - před poštou	kus	1,000	2 308,51	2 308,51
	D	998	Přesun hmot				9 404,74
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,146	228,57	9 404,74
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 240,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 240,00
12	K	043134000	Statická a rázová zatěžovací zkouška, vč. výjezdu a přepočtu	kpl	2,000	3 120,00	6 240,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2022

IČ:

DIČ:

00297577

CZ00297577

IČ:

DIČ:

25862758

CZ25862758

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-31 850,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 850,20	21,00%	-6 688,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-38 538,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

měněpráce

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-31 850,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-31 850,20

1 - Zemní práce

-30 302,20

5 - Komunikace pozemní

-1 548,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Orlová - chodník před MěÚ

Objekt:

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně

Soupis:

méněpráce

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Meccano, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-31 850,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-31 850,20

D 1

Zemní práce

-30 302,20

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	30,986	-185,31	-5 742,02
---	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

VV		Sanace podloží Etapa I:					
VV		16,0*2,7*0,15			6,480		
VV		4,05*0,15			0,608		
VV		5,87*6,15*0,15			5,415		
VV		Sanace podloží etapa II:					
VV		"C.2 Koordinační situační výkres.pdf					
VV		9,393*2,7*0,15			3,804		
VV		(3,175*2,831/2)*0,15			0,674		
VV		Sanace podloží podloží Etapa III:					
VV		5,83*3,52*0,15			3,078		
VV		8,33*5,43*0,15			6,785		
VV		-(3,52+8,33)*1,0*0,15 "Odečet chrániček ČEZ vedení			-1,778		
VV		14,617*2,7*0,15			5,920		
VV		Součet			30,986		

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,986	-344,42	-10 672,20
---	---	-----------	---	----	--------	---------	------------

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	55,775	-249,00	-13 887,98
---	---	-----------	--	---	--------	---------	------------

VV		30,986*1,8			55,775		
----	--	------------	--	--	--------	--	--

D 5

Komunikace pozemní

-1 548,00

1	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	4,300	-360,00	-1 548,00
---	---	----------	---	----	-------	---------	-----------

VV		Umělá vodící linie					
VV		21,5*0,2			4,300		