

ZBV č. 17 ZM 2022 Změna zemních prací - horniny I./II. Město Světlá

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 9 645 233,24 Kč

Cena - celkem: 10 100 623,19 Kč

DPH: 2 121 130,87 Kč

Cena s daní: 12 221 754,06 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 358,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 885,15 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -87 180,61 Kč

DPH: -18 307,93 Kč

Cena s daní: -105 488,54 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 14.11.2022

Položky ZBV č. 17 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
16 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s odvozem na skládku a uložením	M3	-1 394,84	117,00	-163 196,28
<p><i>Změna třídy horniny z I. na II.:</i> <i>Zbývající množství horniny I. bez sanací: -(1786,25-391,413)=-1 394,84 [A]</i> <i>Skutečnost v I.: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-1 394,84 [C]</i></p>						
17 123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezideponii pro další využití	M3	-488,80	82,00	-40 081,60
<p><i>Změna třídy horniny z I. na II.:</i> <i>Zbývající množství horniny I.: -488,80=- 488,80 [A]</i> <i>Skutečnost v I.: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 488,80 [C]</i></p>						
19 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice na ohumusování, včetně dopravy na místo určení	M3	-304,75	61,00	-18 589,75
<p><i>Změna třídy horniny z I. na II.:</i> <i>Zbývající množství horniny I.: -304,75=- 304,75 [A]</i> <i>Skutečnost v I.: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 304,75 [C]</i></p>						
20 125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM zemina z mezideponie (pro zlepšení vápnem) na zásyp u infocentra	M3	-448,80	61,00	-27 376,80
<p><i>Změna třídy horniny z I. na II.:</i> <i>Zbývající množství horniny I.: -448,80=- 448,80 [D]</i> <i>Skutečnost v I.: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: D+B=- 448,80 [E]</i></p>						
21 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro travivod, s odvozem na skládku a uložením	M3	-56,14	175,00	-9 824,50
<p><i>Změna třídy horniny z I. na II.:</i></p>						

Položky ZBV č. 17 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Zbývající množství horniny I.: $-56,14 = -56,14$ [E] Skutečnost v I. $0 = 0,00$ [F] Celkem: $E + F = -56,14$ [G]				
92 12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II	M3	753,55	203,15	153 083,68
		Změna třídy horniny z I. na II.: Zbývající množství horniny I.: $0 = 0,00$ [G] Skutečnost: $304,75 + 448,80 = 753,55$ [F] Celkem: $G + F = 753,55$ [H]				
93 138435		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	11,23	1 674,50	18 804,64
		Změna třídy horniny z I. na II.: Skutečnost 20% Rýhy II. $56,14 * 0,2 = 11,23$ [A]				
				Celkem		-87 180,61
				Celkem za rozpočet		-87 180,61