

**ZBV č. 1 ZM 2022 Změny zemních prací - Zeď 201-03**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 330 374,48 Kč

**Cena - celkem:** 330 374,48 Kč

**DPH:** 69 378,64 Kč

**Cena s daní:** 399 753,12 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 330 374,48 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 27 020,77 Kč

**DPH:** 5 674,36 Kč

**Cena s daní:** 32 695,13 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 15.11.2022

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
1	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení zeminy z mezideponie a dovoz na stavbu	M3	-75,60	61,00	-4 611,60
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>						
<i>SOD: -75,60=-75,60 [A]</i>						
<i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i>						
<i>Celkem: A+B=-75,60 [C]</i>						
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku	M3	-56,30	145,00	-8 163,50
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>						
<i>SOD: -56,30=-56,30 [A]</i>						
<i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i>						
<i>Celkem: A+B=-56,30 [C]</i>						
3	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO IKM výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) včetně naložení, odvozu na mezideponii	M3	-43,10	145,00	-6 249,50
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>						
<i>SOD: -43,10=-43,10 [A]</i>						
<i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i>						
<i>Celkem: A+B=-43,10 [C]</i>						
20	1142033	Třídění lomového kamene	M3	12,93	309,40	4 000,54
<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>						
<i>SOD: 0=0,00 [D]</i>						
<i>Skutečnost 30% zásyvu: 43,10*0,3=12,93 [E]</i>						
<i>Celkem: D+E=12,93 [F]</i>						

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-02, Úprava opěrné zdi u č.p. 16

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	43,10	203,15	8 755,77
			<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>				
			<i>SOD: 0=0,00 [D]</i>				
			<i>Skutečnost zásypu: 43,10=43,10 [E]</i>				
			<i>Celkem: D+E=43,10 [F]</i>				
22	138435		DOLAMOVNÍ HLoubENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	19,88	1 674,50	33 289,06
			<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>				
			<i>SOD: 0=0,00 [D]</i>				
			<i>Skutečnost 20 % hor. II: (43,10+56,30)*0,2=19,88 [E]</i>				
			<i>Celkem: D+E=19,88 [F]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>27 020,77</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>27 020,77</b>