

ZBV č. 2 ZM 2022 Změny zemních prací - SO 317

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 148 207,01 Kč

Cena - celkem: 172 929,91 Kč

DPH: 36 315,28 Kč

Cena s daní: 209 245,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 172 929,91 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 36 142,88 Kč

DPH: 7 590,00 Kč

Cena s daní: 43 732,88 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 16.11.2022

Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
7	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz zeminy z mezideponie do zásypů, včetně uložení	M3	-82,56	61,00	-5 036,16
<i>Změna horniny z I. na II. třídy:</i>						
SOD: -82,56=-82,56 [A]						
Skutečnost: 0=0,00 [B]						
Celkem: A+B=-82,56 [C]						
8	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení jam pro šachty - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku	M3	-16,31	145,00	-2 364,95
<i>Změna horniny z I. na II. třídy:</i>						
SOD: -16,31=-16,31 [A]						
Skutečnost: 0=0,00 [B]						
Celkem: A+B=-16,31 [C]						
9	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku	M3	-2,78	175,00	-486,50
<i>Změna horniny z I. na II. třídy:</i>						
SOD: -2,78=-2,78 [A]						
Skutečnost: 0=0,00 [B]						
Celkem: A+B=-2,78 [C]						
10	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii	M3	-82,56	175,00	-14 448,00

Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 317, Kanalizační přípojky nemovitosti soukromých majitelů

Rozpočet: SO 317, Kanalizační přípojky nemovitosti soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	1142033	<p>Změna horniny z I. na II. třídy:</p> <p>SOD: $-82,56 = -82,56$ [A] Skutečnost: $0 = 0,00$ [B] Celkem: $A + B = -82,56$ [C]</p> <p>Třídění lomového kamene</p>	M3	24,77	309,40	7 663,84
34	12583	<p>Změna horniny z I. na II. třídy:</p> <p>SOD: $0 = 0,00$ [D] Skutečnost 30% zásypů: $82,56 * 0,3 = 24,77$ [E] Celkem: $D + E = 24,77$ [F]</p> <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II</p>	M3	82,56	203,15	16 772,06
35	138435	<p>Změna horniny z I. na II. třídy:</p> <p>SOD: $0 = 0,00$ [D] Skutečnost: $82,56 = 82,56$ [E] Celkem: $D + E = 82,56$ [F]</p> <p>DOLAMOVNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 8KM</p>	M3	20,33	1 674,50	34 042,59
		<p>Změna horniny z I. na II. třídy:</p> <p>SOD: $0 = 0,00$ [D] Skutečnost 20% hor II: $(82,56 + 2,78 + 16,31) * 0,2 = 20,33$ [E] Celkem: $D + E = 20,33$ [F]</p>				
				Celkem		36 142,88
				Celkem za rozpočet		36 142,88