

**ZBV č. 10 ZM 2022 Změny zem.prací-před LB11-konec větve B = 40 bm, GP74**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

**Rozpočet:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
<b>Základní cena:</b> 1 530 630,74 Kč	
<b>Cena - celkem:</b> 2 600 292,80 Kč	
<b>DPH:</b> 546 061,49 Kč	
<b>Cena s daní:</b> 3 146 354,29 Kč	
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>	
<b>Měrné jednotky:</b> M	<b>Cena - celkem:</b> 86 744,89 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b> 248,00	<b>DPH:</b> 18 216,43 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b> 10 485,05 Kč	<b>Cena s daní:</b> 104 961,32 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 13.10.2022



## Položky ZBV č. 10 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou  
**Objekt:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí  
**Rozpočet:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						
86	g035.8	Stavebně geologický průzkum - před LB11-konec větve B = 40 bm, GP74	KPL	1,00	1 050,00	1 050,00
		<i>I=1,00 [A]</i>				
87	g036.8.	Vícenáklady za geodetické práce -před LB11-konec větve B = 40 bm, GP74	KPL	1,00	735,00	735,00
		<i>I=1,00 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>1 785,00</b>

<b>1 - Zemní práce</b>						
15	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na p.č. 639/1 na staveniště zemina pro položku 17110: 187,52 m3 zemina pro položku 17411: 256,06 m3	M3	-37,12	61,00	-2 264,32
		<i>do konce větve B:</i> <i>SOD: -21,528-11,232-(20,952*0,208)=-37,12 [D]</i> <i>Skutečnost: 0=0,00 [G]</i> <i>Celkem: D+G=-37,12 [H]</i>				
16	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM pažený výkop šířky 0,9 m a 1,1 m včetně naložení a odvozu na dočasnou skládku na p.č. 639/1 včetně čerpání vody z výkopu ztížení vykopávek vlivem jiných inženýrských sítí viz příloha soupisu prací viz výkres D.1.32.3	M3	-52,90	175,00	-9 257,50
		<i>do konce úseku větve B:</i> <i>SOD: -16,092-30,429-(30,672*0,208)=-52,90 [A]</i> <i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-52,90 [C]</i>				

## Položky ZBV č. 10 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou  
**Objekt:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí  
**Rozpočet:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM do úrovně stávajícího terénu hutněný zásyp po vrstvách max. 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa použije se zemina z výkopu výpočet viz příloha soupisu prací  <i>do konce větve B:</i> <i>SOD: <math>-21,528-11,232-(20,952*0,208)=-37,12</math> [D]</i> <i>Skutečnost: GP-lože-obsyp: <math>146,03-8,0-35,20=102,83</math> [E]</i> <i>Celkem: D+E=65,71 [F]</i>	M3	65,71	74,00	4 862,54
20 17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách potrubí hutněný viz příloha soupisu prací a výkres D.1.32.3 včetně nákupu a dodání materiálu  <i>do konce větve A:</i> <i>SOD: <math>-4,618-8,852-(9,237*0,208)=-15,39</math> [D]</i> <i>Skutečnost <math>(2,0*0,45-3,14*0,08*0,08)*40,0=35,20</math> [G]</i> <i>Celkem: D+G=19,81 [H]</i>	M3	19,81	492,00	9 746,52
71 138435		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 8KM  <i>do konce úseku větve B:</i> <i>dolamování 20%: <math>146,03*0,2=29,21</math> [C]</i>	M3	29,21	1 674,50	48 912,15
72 12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II  <i>do konce větve B:</i> <i>SOD: <math>-0=0,00</math> [G]</i> <i>Skutečnost: GP-lože-obsyp: <math>146,03-8,0-35,20=102,83</math> [E]</i> <i>Celkem: G+E=102,83 [H]</i>	M3	102,83	203,15	20 889,91
75 1142033		Třídění lomového kamene  <i>do konce větve B:</i>	M3	30,85	309,40	9 544,99

## Položky ZBV č. 10 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou  
**Objekt:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí  
**Rozpočet:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>Třídění 30% skutečnosti: GP-lože-obsyp:(146,03-8,0-35,20)*0,30=30,85 [E]</i>				
				<b>Celkem</b>		<b>82 434,29</b>
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						
22 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO hutněné lože z pisku v tl. 100 mm, v celé šířce výkopu viz výkres D.1.32.3 a příloha soupisu prací	M3	4,40	574,00	2 525,60
		<i>do konce větve A: SOD: -2,07-1,08-(2,16*0,208)=-3,60 [D] Skutečnost 40,0*2,0*0,1=8,00 [E] Celkem: D+E=4,40 [F]</i>				
				<b>Celkem</b>		<b>2 525,60</b>
				<b>Celkem za rozpočet</b>		<b>86 744,89</b>