

ZBV č. 1 ZM 2022 Změny zemních prací - SO 361

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

| <u>Rozpočet:</u> | | <u>ZBV - celkem:</u> | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Základní cena: | 100 614,82 Kč | | |
| Cena - celkem: | 100 614,82 Kč | | |
| DPH: | 21 129,11 Kč | | |
| Cena s daní: | 121 743,93 Kč | | |
| Z toho rozhod.hmoty: | | | |
| Měrné jednotky: | | Cena - celkem: | 13 696,28 Kč |
| Počet měrných jednotek: | 1,00 | DPH: | 2 876,22 Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | 100 614,82 Kč | Cena s daní: | 16 572,50 Kč |

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 16.11.2022

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|---------|---|----|----------|--------|-----------|
| 1 - Zemní práce | | | | | | |
| 9 | 125731 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz zeminy z mezideponie do zásypů, včetně uložení | M3 | -30,44 | 61,00 | -1 856,84 |
| <i>Změna horniny z I. na II. třídy:</i> | | | | | | |
| SOD: -30,44=-30,44 [D] | | | | | | |
| Skutečnost: 0=0,00 [E] | | | | | | |
| Celkem: D+E=-30,44 [F] | | | | | | |
| 10 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku | M3 | -10,53 | 175,00 | -1 842,75 |
| <i>Změna horniny z I. na II. třídy:</i> | | | | | | |
| SOD: -10,53=-10,53 [D] | | | | | | |
| Skutečnost: 0=0,00 [E] | | | | | | |
| Celkem: D+E=-10,53 [F] | | | | | | |
| 11 | 132731 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii | M3 | -30,44 | 175,00 | -5 327,00 |
| <i>Změna horniny z I. na II. třídy:</i> | | | | | | |
| SOD: -30,44=-30,44 [D] | | | | | | |
| Skutečnost: 0=0,00 [E] | | | | | | |
| Celkem: D+E=-30,44 [F] | | | | | | |
| 25 | 1142033 | Třídění lomového kamene | M3 | 9,13 | 309,40 | 2 824,82 |
| <i>Změna horniny z I. na II. třídy:</i> | | | | | | |

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|----|--------------------|----------|-----------|
| | | SOD: $0=0,00$ [A] Skutečnost 30% ze zášypu: $30,44*0,3=9,13$ [B] Celkem: $A+B=9,13$ [C] | | | | |
| 26 138435 | | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 8KM | M3 | 8,19 | 1 674,50 | 13 714,16 |
| | | Změna horniny z I. na II. třídy: | | | | |
| | | SOD: $0=0,00$ [A] Skutečnost 20 % hor II.: $(30,44+10,53)*0,2=8,19$ [B] Celkem: $A+B=8,19$ [C] | | | | |
| 28 12583 | | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II | M3 | 30,44 | 203,15 | 6 183,89 |
| | | Změna horniny z I. na II. třídy: | | | | |
| | | SOD: $0=0,00$ [A] Skutečnost: $30,44=30,44$ [B] Celkem: $A+B=30,44$ [C] | | | | |
| | | | | Celkem | | 13 696,28 |
| | | | | Celkem za rozpočet | | 13 696,28 |