

ZBV č. 3 ZM 2022 Změny zemních prací - zeď SO 201-08

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 794 058,70 Kč

Cena - celkem: 932 973,28 Kč

DPH: 195 924,39 Kč

Cena s daní: 1 128 897,67 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 932 973,28 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 37 831,96 Kč

DPH: 7 944,71 Kč

Cena s daní: 45 776,67 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 15.11.2022

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení zeminy z mezideponie a dovoz na stavbu	M3	-73,40	61,00	-4 477,40
		<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>				
		<i>SOD: -73,40=-73,40 [A]</i>				
		<i>Skutečnost: 0=0,00 [C]</i>				
		<i>Celkem: A=-73,40 [B]</i>				
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku	M3	-108,40	145,00	-15 718,00
		<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>				
		<i>SOD: -108,40=- 108,40 [A]</i>				
		<i>Skutečnost: 0=0,00 [C]</i>				
		<i>Celkem: A=- 108,40 [B]</i>				
24	1142033	Třídění lomového kamene	M3	22,02	309,40	6 812,99
		<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [D]</i>				
		<i>Skutečnost 30 % ze zásypu: 73,40*0,30=22,02 [E]</i>				
		<i>Celkem: D+E=22,02 [F]</i>				
25	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	73,40	203,15	14 911,21
		<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [D]</i>				
		<i>Skutečnost zásypu: 73,40=73,40 [E]</i>				
		<i>Celkem: D+E=73,40 [F]</i>				
26	138435	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	21,68	1 674,50	36 303,16

Položky ZBV č. 3 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>Změna horniny z I. na II. třídu:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [D]</i>				
		<i>Skutečnost 20 % horniny II. : (35+73,40)*0,2=21,68 [G]</i>				
		<i>Celkem: D+G=21,68 [H]</i>				
					Celkem	37 831,96
					Celkem za rozpočet	37 831,96