

**ZBV č. 4 ZM 2022 Změny zemních prací - SO 306**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
<b>Základní cena:</b> 286 647,06 Kč	
<b>Cena - celkem:</b> 335 427,56 Kč	
<b>DPH:</b> 70 439,79 Kč	
<b>Cena s daní:</b> 405 867,35 Kč	
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>	
<b>Měrné jednotky:</b>	<b>Cena - celkem:</b> 49 858,71 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b> 1,00	<b>DPH:</b> 10 470,33 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b> 335 427,56 Kč	<b>Cena s daní:</b> 60 329,04 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 15.11.2022

## Položky ZBV č. 4 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
9	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz zeminy z mezideponie do zásypů, včetně uložení	M3	-95,57	61,00	-5 829,77
<i>Změna horniny zemních prací I. na II.:</i>						
<i>SOD zbývá: -95,57=-95,57 [D]</i>						
<i>Dle skutečného zásypu 0=0,00 [E]</i>						
<i>Celkem: D+E=-95,57 [F]</i>						
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení jam pro šachtu - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku	M3	-3,60	145,00	-522,00
<i>Změna horniny zemních prací I. na II.:</i>						
<i>Zbývá z SOD: -3,60=-3,60 [A]</i>						
<i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i>						
<i>Celkem: A+B=-3,60 [C]</i>						
11	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku	M3	-71,53	175,00	-12 517,75
<i>Změna horniny zemních prací I. na II.:</i>						
<i>Zbývá z SOD: -71,53=-71,53 [A]</i>						
<i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i>						
<i>Celkem: A+B=-71,53 [C]</i>						
12	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii	M3	-95,57	175,00	-16 724,75

## Položky ZBV č. 4 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

**Rozpočet:** SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>Změna horniny zemních prací I. na II.:</i>				
		<i>Zbývá z SOD: -95,57=-95,57 [A]</i>				
		<i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=-95,57 [C]</i>				
45	1142033	Třídění lomového kamene	M3	28,67	309,40	8 870,50
		<i>Změna horniny zemních prací I. na II.:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>Třídění 30 % ze skutečného zásypu 95,57*0,3=28,67 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=28,67 [C]</i>				
46	138435	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	34,14	1 674,50	57 167,43
		<i>Změna horniny zemních prací I. na II.:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>Rýhy: dolamování 20% (71,53+95,57)*0,2=33,42 [H]</i>				
		<i>Jámy: dolamování 20%: 3,60*0,2=0,72 [I]</i>				
		<i>Celkem: A+H+I=34,14 [J]</i>				
47	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II	M3	95,57	203,15	19 415,05
		<i>Změna horniny zemních prací I. na II.:</i>				
		<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
		<i>Dle skutečného zásypu 95,57=95,57 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=95,57 [C]</i>				
					Celkem	49 858,71
					Celkem za rozpočet	49 858,71