

### ZBV č. 10 ZM.2022 Pol. zem. prací - nové c-vět.B,před RŠ10za RŠ12= 47,40m,GP74

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	1 887 127,27 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	3 790 977,65 Kč		
<b>DPH:</b>	796 105,31 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	4 587 082,96 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>	M	<b>Cena - celkem:</b>	107 114,71 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	132,00	<b>DPH:</b>	22 494,09 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	28 719,53 Kč	<b>Cena s daní:</b>	129 608,80 Kč
<b>Vypracoval zadání:</b>		<b>ZBV vypracoval:</b>	■■■■■■■■■■
<b>Datum zadání:</b>		<b>Datum vypracování ZBV</b>	13.10.2022

## Položky ZBV č. 10 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
13 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II podzemní voda byla zjištěna pouze vsondě S-7, nicméně nelze lokálně vyloučit potřebu čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro šachty viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele	M3	-4,45	247,00	-1 099,15
		<i>RŠ10, RŠ11, RŠ 12: SOD: -2,2599-2,187-0=-4,45 [A]</i>				
48 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	40,49	355,30	14 386,10
		<i>RŠ10, RŠ11, RŠ 12: Skutečnost v hornině II. 85%: (21,943+21,724+15,876)*0,85=50,61 [A] odpočet dolamování 20%: -50,61*0,2=-10,12 [B] Celkem: A+B=40,49 [C]</i>				
49 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	75,26	909,50	68 448,97
		<i>před RŠ10, RŠ11, za RŠ 12: Skutečnost v hornině II. 85%, úsek = 47,40bm: (170,21-59,54)*0,85=94,07 [A] odpočet dolamování 20%: -94,07*0,2=-18,81 [B] Celkem: A+B=75,26 [C]</i>				
64 13193	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	7,14	977,50	6 979,35
		<i>RŠ10, RŠ11, RŠ 12: Skutečnost v hornině III. 15%: (21,943+21,724+15,876)*0,15=8,93 [A] odpočet dolamování 20%:</i>				

## Položky ZBV č. 10 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		-8,93*0,2=-1,79 [B] Celkem: A+B=7,14 [C]				
65 13293	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. III	M3	13,28	1 385,50	18 399,44
		před RŠ10, RŠ11, za RŠ 12: Skutečnost v hornině II. 15%, úsek = 47,40bm: (170,21-59,54)*0,15=16,60 [A] odpočet dolamování 20%: -16,60*0,2=-3,32 [B] Celkem: A+B=13,28 [C]				
					Celkem	107 114,71
					Celkem za rozpočet	107 114,71