








ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2.		
		Datum změny: 16. 11. 2022		
Název VZ / stavby: Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl				
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193118				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava				
Název akce (majetku): LC Čížkův důl	Charakter akce: <input checked="" type="radio"/> I <input type="radio"/> N <input type="radio"/> IP <input type="radio"/> NP	Číslo objektů: SO 101, 102, 103	Stavební díly: 4, 5, 9, 997, VRN	
Popis změny: Jedná se o úpravu konečné ceny za dílo o provedené práce navíc (VCP) a neprovedené práce (MNP).				
Zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby nebyla v rámci MNP provedena dlažba do betonu dna vtoku a výtoku do propustku, 1 ks dřevěného příčného prahu na vtoku, nebyla budována provizorní lávka, z důvodu malého množství a primárního využití přímo na stavbě nebyla odvážena stavební suť na skládku (beton, kámen, zemina), nebyla položena LDPE folie pod drenáž, nebyly dodány 2 nové sloupky pro dopravní značky, z důvodu zřetelnosti nebylo provedeno vytýčení pozemních inženýrských sítí a neproběhly vybrané laboratorní zkoušky z důvodu dodání certifikovaného kameniva. V rámci VCP byla u dna vtoku a výtoku provedena rovnanina z lomového kamene a dodána delší ocelová svodnice. Jedná se o drobné změny a práce, které nemají vliv na funkčnost a nemusí být řešeny jako změny stavby před jejím dokončením v rámci stavebního řízení.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>S výše uvedenými změnami souhlasím</i>		Datum: <i>16.11.22</i>		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 18. 11. 2022	
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <i>274.631,-</i> N: <i>0,-</i>	Bilance: <i>- 192.421,-</i> Kč bez DPH
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <i>22.210,-</i> N: <i>0,-</i>	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<i>3.255.599,-</i> Kč bez DPH	
Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD, č. IV, odst. 2, písmeno a)		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: <i>16.11.2022</i>		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: <i>16.11.2022</i>		
Zástupce uživatele - jméno:		Datum: <i>16.11.2022</i>		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet k VCP a MNP				
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku) Zápis ve stavebním deníku.				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **199-2-2 Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Oblastní ředitelství Severní Morava** IČO: 42196451
Pikartská 2128/52 DIČ: CZ42196451
71000 Ostrava - Slezská Ostrava

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** IČO: 45193118
Slezská 2766 DIČ: CZ45193118
73801 Frýdek-Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-192 420,94
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-192 420,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-192 420,94 CZK
Základní DPH	21 %	-40 408,40 CZK

Zaokrouhlení 0,06 CZK

Cena celkem s DPH -232 829,34 CZK

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Stavební úprava LC Čížkův důl	0,00	-19 892,00	-4 177,32	-24 069,32	10
SO 101	Vypořádání VCP a MNP	0,00	-19 892,00	-4 177,32	-24 069,32	10
SO 102	Stavební úprava propustku	0,00	-123 528,94	-25 941,08	-149 470,02	64
SO 102	Vypořádání VCP a MNP	0,00	-123 528,94	-25 941,08	-149 470,02	64
SO 901	VRN	0,00	-49 000,00	-10 290,00	-59 290,00	25
SO 901	Vypořádání VCP a MNP	0,00	-49 000,00	-10 290,00	-59 290,00	25
Celkem za stavbu		0,00	-192 420,94	-40 408,40	-232 829,34	100


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-20 484,40	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-60 883,26	32
5	Komunikace pozemní	HSV			2 200,00	-1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	HSV			-5 044,82	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-49 755,96	26
997	Přesun sutě	HSV			-9 452,50	5
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			-49 000,00	25
Cena celkem					-192 420,94	100

Položkový rozpočet

S:	199-2-2	Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl
O:	SO 101	Stavební úprava LC Čížkův důl
R:	SO 101	Vypořádání VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-18 040,00
3	58331210	zemina dle ČSN 736133 zemina dle ČSN 736133	T	-32,80000	550,00	-18 040,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						2 200,00
14	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	M	1,00000	2 200,00	2 200,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-4 052,00
17	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	-1,00000	222,00	-222,00
20	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	KUS	-1,00000	950,00	-950,00
22	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou	KUS	-1,00000	350,00	-350,00
23	966006211	Odstranění (demontáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, slou Odstranění (demontáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	-1,00000	50,00	-50,00
21	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	KUS	-2,00000	1 240,00	-2 480,00



Položkový rozpočet

S:	199-2-2	Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl
O:	SO 102	Stavební úprava propustku
R:	SO 102	Vypořádání VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-2 444,40
10	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	-13,63000	110,00	-1 499,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

'přemístění přebytku výkopku s uložením na skládku
objednatele do 2 km' :

32.715 :

Celkem: :

-13,63

-13,63000

11	162451146	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	-7,27000	130,00	-945,10
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	---------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

'přemístění přebytku výkopku s uložením na skládku
objednatele do 2 km' :

7.27 :

Celkem: :

-7,27

-7,27000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-60 883,26
40	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm	M2	-9,03000	732,00	-6 609,96

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

44	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmot	M3	6,90000	2 900,00	20 010,00
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	-----------

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

48	464451113	Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-15	M3	-5,82800	3 100,00	-18 066,80
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------	------------

Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-15

'opevnění dna toku u propustku dle PD' :

'prolití MC-15, předpoklad do 25% objemu konstrukce' :

14.50*0.90*0.25 :

vtok :

11.40*0.90*0.25 :

výtok :

Celkem: :

-5,828

-5,82800

49	464511124	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg	M3	-13,05000	1 950,00	-25 447,50
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	----------	------------

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg

'opevnění dna toku u propustku dle PD' : -14,5*0,9

-13,05000

- 14.50*0.90 :

vtok :

Položkový rozpočet

S:	199-2-2	Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl
O:	SO 102	Stavební úprava propustku
R:	SO 102	Vypořádání VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	M2	-9,03000	2 300,00	-20 769,00

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

'opevnění dna dle PD' :

4.80*1.05 :

vtok :

3.80*1.05 :

výtok :

Celkem: :

-9,03

-9,03000

51	467951220	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do	M	-4,00000	2 500,00	-10 000,00
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	----------	------------

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny O od 200 do 290 mm

'stabilizace dna dle PD' : -4

-4,00000

4,00 :

vtok :

Celkem: :

Díl: 711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-5 044,82
-----------------	--	----------------------------------------------	--	--	--	------------------

65	711491471	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V	M2	-25,00000	80,00	-2 000,00
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V

'folie pod průběžnou drenáží dle PD' :

2*25.00*0.50 :

Celkem: :

-25

-25,00000

67	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	T	-0,01802	1 100,00	-19,82
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	----------	--------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

-0,018025

-0,01803

66	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	M2	-27,50000	110,00	-3 025,00
----	----------	------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm

'dodávka hydroizolační folie - ztrátne, přesahy 10%' :

'folie pod průběžnou drenáží dle PD' :

2*25.00*0.50*1.10 :

Celkem: :

-27,5

-27,50000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-45 703,96
---------------	--	--------------------------------------------	--	--	--	-------------------

54	991991101.FP	Provizorní lávka - zřízení + odstranění	SOUB	-1,00000	45 703,96	-45 703,96
----	--------------	-----------------------------------------	------	----------	-----------	------------

Provizorní lávka - zřízení + odstranění

Díl: 997		Přesun sutě				-9 452,50
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

55	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	-20,06900	56,00	-1 123,86
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Položkový rozpočet

S:	199-2-2	Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl
O:	SO 102	Stavební úprava propustku
R:	SO 102	Vypořádání VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

'odvoz sutí k uložení na skládku - celkem 6 km (předpokl.
Recyklační dvůr Jeseník, U Bělidla)':
20.069 :

zbytky původních čel propustu :

Celkem: :

-20,069

-20,06900

56	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	T	-100,34500	13,00	-1 304,49
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	-------	-----------

Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km

'odvoz sutí k uložení na skládku - celkem 6 km (předpokl.

Recyklační dvůr Jeseník, U Bělidla)':

20.069*5 :

Celkem: :

-100,345

-100,34500

57	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	-20,06900	350,00	-7 024,15
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

'poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce':

20.069 :

Celkem: :

-20,069

-20,06900



Položkový rozpočet

S:	199-2-2	Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl
O:	SO 901	VRN
R:	SO 901	Vypořádání VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-49 000,00
1	0-001R	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	Soub	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
		Vytyčení podzemních inženýrských sítí				
8	0-009R	Návrh na zlepšení podloží zeminy (laboratoř)	KS	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
		Návrh na zlepšení podloží zeminy (laboratoř)				
10	0-012R	Laboratorní zkoušky zemin CBR	KS	-2,00000	12 000,00	-24 000,00
		Laboratorní zkoušky zemin CBR				

1