

**DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0351 uzavřené dne 13. 07. 2022  
(dále jen „Smlouva“)**

**I.  
Smluvní strany**

**1. město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně  
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města  
IČO: 00297577  
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 103957163/0300  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:  
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Městský úřad Orlová  
tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,  
[martina.szotkowska@muor.cz](mailto:martina.szotkowska@muor.cz)

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  
Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí  
Městský úřad Orlová  
tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310  
[katerina.kolencikova@muor.cz](mailto:katerina.kolencikova@muor.cz)

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « stavební zákon »): Marta Gondášová

tel., e-mail :

Číslo autorizace ČKAIT (p  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. KVAZAR akciová společnost**

Sídlo: Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 42, dne 16.8.1990  
zastoupený: Ing. Martinem Ondráčkem – předsedou představenstva  
Ing. Renátou Pluháčkovou – členem představenstva  
IČO: 00560383  
DIČ: CZ00560383  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 115-1019260237/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:  
Číslo autorizace

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0351 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973**“.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je potřeba plnění předmětu díla doplnit o následující práce.

1) **Prohloubení založení základových patek přístřešku:** Geotechnické posouzení zemin v základové spáře zpracované panem inženýrem Liborem Vlčkem ze dne 2. 9. 2022 udává, že napětí v základové spáře vyvozené objektem přístřešku je vyšší než je únosnost základové půdy. Proto je nutné prohloubit základy až na dostatečně únosné podloží, které se nachází v hloubce 0,600 m pod stávající základovou spárou. Základové patky budou provedeny jako dvoustupňové. První stupeň bude proveden jako prostý beton lity přímo do výkopu. Druhý stupeň bude proveden dle původního projektového řešení.

2) **Výměna podloží pod zpevněné plochy:** Projektová dokumentace udává požadavek na Edef,2 na zemní pláni pod zpevněné plochy 45 Mpa. Zemní pláň tuto hodnotu nesplňuje, jak bylo prokázáno statickými zatěžovacími zkouškami provedenými 23. 9. 2022. Požadované únosnosti na zemní pláni bude dosaženo výměnou podloží v mocnosti 300 mm za betonový recyklát frakce 0-90 mm.

3) **Detektory plynu:** V projektové dokumentaci nebyly detektory plynu řešeny, vzhledem k tomu, že se nepředpokládalo parkování vozidel na zemní plyn. V projektové dokumentaci nebyly detektory plynu řešeny, vzhledem k tomu, že se nepředpokládalo parkování vozidel na zemní plyn. Proto je nutné je doplnit nad rámec projektové dokumentace.

4) **Zemní práce - dešťová kanalizace:** Dešťová kanalizace novostavby se napojuje na stávající kanalizační síť. Projektová dokumentace uvádí, že potrubí stávající kanalizace v místě, kde se do ní bude napojovat kanalizace novostavby, je v hloubce 2,62 m pod terénem. Podrobným průzkumem na stavbě bylo zjištěno, že potrubí stávající kanalizace je v hloubce 4,5 m pod terénem. Pro napojení je tedy nutné kopat hlouběji. Tím dojde k navýšení objemu výkopu, manipulace s výkopkem, zásypů a pažení stěn výkopu.

5) **Venkovní osvětlení na pohybové čidlo:** Venkovní plochy přiléhající k objektu garáže a zastřešeným parkovacím stáním jsou nedostatečně osvětleny. Dostatečné osvětlení bude zajištěno svítidly umístěnými na novostavbě. Budou doplněna tři venkovní svítidla, která zajistí dostatečné osvětlení přilehlých venkovních prostor.

6) **Změna epoxidové podlahy na průmyslovou:** V projektové dokumentaci je v objektu garáže navržena železobetonová podlaha zakončená epoxidovým nátěrem. Minimální teplota podkladu i vzduchu pro provádění a zrání epoxidových nátěrů je +10 °C a optimální teplota je +20 °C. V období, ve kterém bude podlahový nátěr prováděn, není možné dosáhnout požadovaných podmínek bez zvláštních opatření. Proto zhotovitel navrhuje záměnu finální povrchové úpravy. Železobetonová podlaha bude provedena jako leštěná s průmyslovým povrchovým vsypem a uzavíracím nátěrem.

#### **Změna jádrové omítky a obkladu dřevěnými palubkami za polystyren:**

7) V rámci dodržení technologické kázně mokrých procesů zhotovitel navrhuje záměnu vyrovnávací vrstvy z vápenocementové omítky za polystyren EPS 70 F. Polystyrén vytvoří kvalitní rovný podklad pro provedení dalších vrstev fasádního souvrství.

Dle projektové dokumentace je přesah střechy na straně okapu obložen dřevěnými palubkami. Použitím polystyrenových desek na fasádě objektu dojde ke zmenšení přesahu střechy přes líc fasády. Zhotovitel navrhuje místo obložení dřevěnými palubkami obložit

zmenšený přesah střechy polystyrenovými deskami v úpravě zakončené probarvenou tenkovrstvou omítkou.

Tato změna nemá vliv na změnu ceny díla.

## II.

### Předmět dodatku

I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po cleou dobu realizace díla, pokud není v této Smlouvě dále stanoveno jinak.

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena v Kč s DPH</b>
Cena celkem	5 254 059,55	1 103 352,51	6 357 412,06
<b>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 úprava severní strany</b>	<b>74 335,99</b>	<b>15 610,56</b>	<b>89 946,55</b>
<b>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 –</b>	<b>- 12 539,97</b>	<b>- 2 633,39</b>	<b>- 15 173,36</b>
<b>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2 úprava severní strany</b>	<b>262 472,60</b>	<b>55 119,25</b>	<b>317 591,85</b>
<b>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2 –</b>	<b>- 44 799,63</b>	<b>- 9 407,92</b>	<b>- 54 207,55</b>
<b>Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2</b>	<b>5 533 528,54</b>	<b>1 162 040,99</b>	<b>6 695 569,53</b>

II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
  - a) termín předání a převzetí staveniště:
    - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště

- b) termín zahájení stavebních prací:
  - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
- c) termín pro ukončení stavebních prací:
  - **do 9.3.2023,**
- d) termín pro předání a převzetí stavby:
  - do 1 týdne od ukončení stavebních prací

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0351 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 103/3. ze dne 30.11.2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne:



Lenka Brzyszkowská  
starostka města

V Ostravě dne:



Ing. Martin Ondráček  
předseda představenstva



Ing. Renáta Pluháčková  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost :



Za právní správnost:



<b>Rekapitulace ZL 02</b>		<b>VCP</b>	<b>MP</b>	<b>CELKEM</b>
01.1	VCP - Prohloubení založení základových patek objektu	36 777,54		
01.2	MP - Prohloubení založení základových patek objektu		-2 595,78	
02	Výměna podloží pod zpevněné plochy 300 mm	95 177,50		
03	Detektory plynu	36 659,80		
04.1	MP - Zemní práce dešťová kanalizace		-11 516,31	
04.2	VCP - Zemní práce dešťová kanalizace	50 597,04		
05	Venkovní osvětlení na pohybové čidlo	15 464,00		
06.1	MP - Změna epoxidové podlahy na průmyslovou		-30 687,54	
06.2	VCP - Změna epoxidové podlahy na průmyslovou	27 796,72		
07.1	MP - Změna jádrové omítky a obkladu dřevěnými palubkami za polystyren		0,00	
07.2	VCP - Změna jádrové omítky a obkladu dřevěnými palubkami za polystyren	0,00		
<b>CELKEM</b>		<b>262 472,60</b>	<b>-44 799,63</b>	<b>217 672,97</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10955**      **Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973**

Objednatel:      **Město Orlová**      IČO: **00297577**  
                 **Osvobození 796**      DIČ: **CZ00297577**  
                 **73514**      **Orlová-Lutyně**

Zhotovitel:      **KVAZAR akciová společnost**      IČO: **00560383**  
                 **Střádalů 26**      DIČ: **CZ00560383**  
                 **71800**      **Ostrava - Kunčičky**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 181,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>34 181,76</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>34 181,76</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **34 181,76** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>04</b>	<b>Dodatek č.2</b>	<b>0,00</b>	<b>34 181,76</b>		<b>34 181,76</b>	<b>100</b>
44 562,00	VCP - Prohloubení založení základových patek přístřešku	0,00	36 777,54		36 777,54	108
44 593,00	MP - Prohloubení založení základových patek přístřešku	0,00	-2 595,78		-2 595,78	-8
Celkem za stavbu					34 181,76	100

Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973

Popis objektu: 04 - Dodatek č.2

Popis rozpočtu: 01.1 - VCP - Prohloubení založení základových patek přístřešku

Popis rozpočtu: 01.2 - MP - Prohloubení založení základových patek přístřešku

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 612,16	13
27	Základy	HSV			8 047,47	24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 522,13	4
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	59
Cena celkem					34 181,76	100



## Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	01.1	VCP - Prohloubení založení základových patek přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 612,16</b>
6	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	2,73600	1 170,00	3 201,12
		Základové patky :				
		Přední řada : (0,8*0,8*4+1,0*1,0*2)*0,6		2,73600		
7	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1,36800	182,92	250,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,73600*0,5		1,36800		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku do 5000m	m3	2,73600	184,29	504,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,73600		2,73600		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,73600	14,98	40,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,73600		2,73600		
12	17120121R	Poplatek za skládku přebytečné zeminy	t	4,92480	125,00	615,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,73600*1,8		4,92480		
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>10 154,34</b>
28	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	2,73600	3 711,38	10 154,34
		Podbetonování základových patek : 0,8*0,8*0,6*4		1,53600		
		1,0*1,0*0,6*2		1,20000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 011,04</b>
111	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	6,90840	291,10	2 011,04
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 000,00</b>
NP08	VN-R-01	Zpracování geotechnického posudku	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
NP09	VN-R-02	Provedení sond pro geotechnické posouzení (nájezd rypadla, práce rypadla, odvoz rypadla)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

**LEGENDA:**

## Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	01.2	MP - Prohloubení založení základových patek přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>-2 106,87</b>
37	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. pod základy : v.č. 01 : 0,9*0,9*0,05*2*-1 -0,08100 ST str.38 : 0,8*0,8*0,05*4*-1 -0,12800	m3	-0,20900	4 461,69	-932,49
41	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod základy : v.č. 01 : 0,9*0,9*0,15*2*-1 -0,24300 ST str.38 : 0,8*0,8*0,15*4*-1 -0,38400	m3	-0,62700	1 873,01	-1 174,38
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-488,91</b>
111	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-1,67952	291,10	-488,91

### LEGENDA:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10955**      **Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973**

Objekt: **04**      **Dodatek č.2**

Rozpočet: **02**      **Výměna podloží pod zpevněné plochy 300 mm**

Objednatel: **Město Orlová**      IČO: **00297577**  
**Osvobození 796**      DIČ: **CZ00297577**  
**73514**      **Orlová-Lutyně**

Zhotovitel: **KVAZAR akciová společnost**      IČO: **00560383**  
**Střádalů 26**      DIČ: **CZ00560383**  
**71800**      **Ostrava - Kunčičky**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	95 177,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>95 177,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>95 177,50</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,22</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **95 178,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973  
Popis objektu: 04 - Dodatek č.2  
Popis rozpočtu: 02 - Výměna podloží pod zpevněné plochy 300 mm

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			69 582,82	73
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 594,68	27
Cena celkem					95 177,50	100

## Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	02	Výměna podloží pod zpevněné plochy 300 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>69 582,82</b>
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	43,96200	260,00	11 430,12
		Zpevněné plochy : 131,6*0,3		39,48000		
		Rozšíření pod obrubníky : (30,3+19,5)*0,3*0,3		4,48200		
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	21,98100	35,49	780,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,96200*0,5		21,98100		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku do 5000m	m3	43,96200	184,29	8 101,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,96200		43,96200		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	43,96200	14,98	658,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 43,96200		43,96200		
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,96200	175,50	7 715,33
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,96200		43,96200		
12	17120121R	Poplatek za skládku přebytečné zeminy	t	79,13160	125,00	9 891,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 43,96200*1,8		79,13160		
N34	1-R-01	Příprava zkušebního místa + statická zatěžovací zkouška	kpl	1,00000	4 980,00	4 980,00
		Rypadlo				
N03	59691003.AR	Recyklát betonový	t	87,92400	296,00	26 025,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 43,96200*2		87,92400		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>25 594,68</b>
111	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	87,92400	291,10	25 594,68

### LEGENDA:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>10955</b>	<b>Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973</b>
Objekt:	<b>04</b>	<b>Dodatek č.2</b>
Rozpočet:	<b>03</b>	<b>Detektory plynu</b>

Objednatel:	<b>Město Orlová</b> <b>Osvobození 796</b> <b>73514 Orlová-Lutyně</b>	IČO: <b>00297577</b> DIČ: <b>CZ00297577</b>
-------------	--	--

Zhotovitel:	<b>KVAZAR akciová společnost</b> <b>Střádalů 26</b> <b>71800 Ostrava - Kunčičky</b>	IČO: <b>00560383</b> DIČ: <b>CZ00560383</b>
-------------	---	--

Vypracoval:	<b>Ing. Petr Klečka</b>
-------------	-------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		36 659,80
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>36 659,80</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>36 659,80 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>7 698,56 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,36 CZK</b>

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>44 358,00 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **24.11.2022**

**Ing. Martin Ondráček**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973

Popis objektu: 04 - Dodatek č.2

Popis rozpočtu: 03 - Detektory plynu



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			10 701,60	29
M22	Jištění pro okruh IGET	MON			1 048,40	3
M23	Kabely pro silnoproudý rozvod	MON			11 040,00	30
M24	Montáže včetně dopravy již uskutečněné + dle nového projektu	MON			13 869,80	38
Cena celkem					36 659,80	100

## Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	03	Detektory plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>10 701,60</b>
N04	R001	iGET SECURITY M4 - zabezpečovací systém	ks	1,00000	4 621,80	4 621,80
N05	R002	Alarm iGET SECURITY M3P6 - detektor plynu	ks	3,00000	670,90	2 012,70
N06	R003	Siréna iGET SECURITY DP11	ks	1,00000	1 537,10	1 537,10
B.004	R004	Zásuvka 230V/16A IP44 - včetně krabice do zdiva	ks	5,00000	404,40	2 022,00
B.004	R005	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44 - montáž	ks	5,00000	101,60	508,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Jištění pro okruh IGET</b>				<b>1 048,40</b>
N09	R006	Jistič LTE-16B-1	ks	1,00000	100,40	100,40
N10	R007	Vodič CYA 6mm černý	m	1,00000	21,60	21,60
N11	R008	Svorka ZDU2,5	ks	1,00000	17,80	17,80
N12	R009	Svorka ZDU2,5 M	ks	1,00000	17,80	17,80
N13	R010	Svorka ZPE2,5	ks	1,00000	22,90	22,90
N14	R011	Bočnice zap/tw1	ks	1,00000	10,20	10,20
N15	R012	Jištění pro okruh IGET - montáž	hod	1,50000	571,80	857,70
<b>Díl: M23</b>		<b>Kabely pro silnoproudý rozvod</b>				<b>11 040,00</b>
D.002	R013	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	160,00000	41,00	6 560,00
D.002	R014	Kabely CYKY-J 3x2,5 - montáž	m	160,00000	28,00	4 480,00
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže včetně dopravy</b>				<b>13 869,80</b>
N16	R015	Montážní práce - IGET systém	hod	12,00000	571,70	6 860,40
N17.1	R016	Montážní práce - Instalace IGET prvků - bez nastavení	hod	8,00000	571,80	4 574,40
N17.2	R017	Rozšíření revizní zprávy zásuvkových okruhů	ks	1,00000	1 153,40	1 153,40
N17.3	R018	Doprava 4 jízdy	km	72,00000	17,80	1 281,60



Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973

Popis objektu: 04 - Dodatek č.2

Popis rozpočtu: 04.1 - MP - Zemní práce dešťová kanalizace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-11 516,31	100
Cena celkem					-11 516,31	100

## Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	04.1	MP - Zemní práce dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-11 516,31</b>
6	151101101	Zřízení pažení stěn rýh hl. do 2m -příložné	m2	-82,23000	116,15	-9 551,01
		Smluvní rozpočet : -187,2		-187,20000		
		D1-D2 : $(4*1,99+0,22*4/2)*2$		16,80000		
		Stáv. kan. -Š1 : $(2,31*7+2,49*7/2)*2$		49,77000		
		Š1 - v1 : $(1,53*10+0,78*10/2)*2$		38,40000		
7	151101111	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2m -příložné	m2	-82,23000	23,90	-1 965,30
		Původní rozpočet : -187,2		-187,20000		
		D1-D2 : $(4*1,99+0,22*4/2)*2$		16,80000		
		Stáv. kan. -Š1 : $(2,31*7+2,49*7/2)*2$		49,77000		
		Š1 - v1 : $(1,53*10+0,78*10/2)*2$		38,40000		

### LEGENDA:



Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973

Popis objektu: 04 - Dodatek č.2

Popis rozpočtu: 04.2 - VCP - Zemní práce dešťová kanalizace



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 597,04	100
Cena celkem					50 597,04	100

## Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	04.2	VCP - Zemní práce dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>50 597,04</b>
4	132301211	Hloubení rýh 2000 mm, tř. 4 do 100 m3 Š1-D1 : 1,32*18*1,2+0,99*18/2*1,2 D1-D2 : 4*1,99*1,2+0,22*4/2*1,2 Stáv. kan. -Š1 : 2,31*7*1,2+2,49*7/2*1,2 Š1 - v1 : 1,53*10*1,2+0,78*10/2*1,2 Smluvní rozpočet : -84,3	m3	17,88600	382,75	6 845,87
5	132301219	Příplatek za lepidlost tř.4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,88600*0,06	m3	1,07316	62,03	66,57
NP18	151101103	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 6 m Š1-D1 : (18*1,32+0,99*18/2)*2	m2	65,34000	394,50	25 776,63
NP18	151101113	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 6 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 65,34000	m2	65,34000	210,00	13 721,40
8	161101101	Svislé přemístění výkopku tř.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,88600	m3	17,88600	117,79	2 106,79
13	174101101	Zásyp zhutněný jam Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,88600	m3	17,88600	116,28	2 079,78

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
Objekt:	04	Dodatek č.2
Rozpočet:	05	Venkovní osvětlení na pohybové čidlo

Objednatel:	Město Orlová Osvobození 796 73514 Orlová-Lutyně	IČO: 00297577 DIČ: CZ00297577
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost Střádalů 26 71800 Ostrava - Kunčičky	IČO: 00560383 DIČ: CZ00560383
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Petr Klečka
-------------	------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		15 464,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>15 464,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 464,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 247,44 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>18 711,00 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **9.11.2022**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Martin Ondráček**  
 Za zhotovitele
 

 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973

Popis objektu: 04 - Dodatek č.2

Popis rozpočtu: 05 - Venkovní osvětlení na pohybové čidlo

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			15 464,00	100
Cena celkem					15 464,00	100

## Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	05	Venkovní osvětlení na pohybové čidlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>15 464,00</b>
NP19	R001	LED reflektor 10W s PIR	ks	1,00000	1 419,00	1 419,00
NP20	R002	LED reflektor 30W s PIR	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00
NP21	R003	LED reflektor 50W s PIR	ks	1,00000	2 915,00	2 915,00
NP22	R004	kabel CYKY-J 3x1,5	m	130,00000	28,00	3 640,00
NP23	R005	jistič LTE-10B-1, doplnění do rozváděče	ks	1,00000	180,00	180,00
NP24	R006	Montážní práce	soubor	1,00000	4 860,00	4 860,00

### LEGENDA:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>10955</b>	<b>Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973</b>
Objekt:	<b>04</b>	<b>Dodatek č.2</b>
Rozpočet:	<b>06.1</b>	<b>MP - Změna epoxidové podlahy na průmyslovou</b>

Objednatel:	<b>Město Orlová</b> <b>Osvobození 796</b> <b>73514 Orlová-Lutyně</b>	IČO: <b>00297577</b> DIČ: <b>CZ00297577</b>
-------------	--	--

Zhotovitel:	<b>KVAZAR akciová společnost</b> <b>Střádalů 26</b> <b>71800 Ostrava - Kunčičky</b>	IČO: <b>00560383</b> DIČ: <b>CZ00560383</b>
-------------	---	--

Vypracoval:	<b>Ing. Petr Klečka</b>
-------------	-------------------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 657,42
PSV	-28 030,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-30 687,54</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 687,54 CZK
Základní DPH	21 %	-6 444,38 CZK
Zaokrouhlení		-0,08 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-37 132,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____ <b>11.11.2022</b> _____
_____ <b>Ing. Martin Ondráček</b> Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973  
Popis objektu: 04 - Dodatek č.2  
Popis rozpočtu: 06.1 - MP - Změna epoxidové podlahy na průmyslovou



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-2 657,42	9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-28 030,12	91
Cena celkem					-30 687,54	100

### Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	06.1	MP - Změna epoxidové podlahy na průmyslovou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ;</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>-2 657,42</b>
88	631319155	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	-10,27260	258,69	-2 657,42
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>-28 030,12</b>
157	777615215	Nátěr epoxidový, podlah betonových, 2 x	m2	-81,04000	345,88	-28 030,12

**LEGENDA:**

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>10955</b>	<b>Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973</b>
Objekt:	<b>04</b>	<b>Dodatek č.2</b>
Rozpočet:	<b>06.2</b>	<b>VCP - Změna epoxidové podlahy na průmyslovou</b>

Objednatel:	<b>Město Orlová</b> <b>Osvobození 796</b> <b>73514 Orlová-Lutyně</b>	IČO: <b>00297577</b> DIČ: <b>CZ00297577</b>
-------------	--	--

Zhotovitel:	<b>KVAZAR akciová společnost</b> <b>Střádalů 26</b> <b>71800 Ostrava - Kunčičky</b>	IČO: <b>00560383</b> DIČ: <b>CZ00560383</b>
-------------	---	--

Vypracoval:	<b>Ing. Petr Klečka</b>
-------------	-------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		27 796,72
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>27 796,72</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>27 796,72 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>5 837,31 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,03 CZK</b>

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>33 634,00 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne **11.11.2022**

**Ing. Martin Ondráček**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973

Popis objektu: 04 - Dodatek č.2

Popis rozpočtu: 06.2 - VCP - Změna epoxidové podlahy na průmyslovou

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 796,72	100
Cena celkem					27 796,72	100

## Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	04	Dodatek č.2
R:	06.2	VCP - Změna epoxidové podlahy na průmyslovou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>27 796,72</b>
NP25	631316115	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	81,04000	53,00	4 295,12
NP26	631316211	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	81,04000	174,00	14 100,96
NP27	631316231	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	81,04000	116,00	9 400,64

### LEGENDA: