

ZBV č. 2 ZM 2022 Změny zemních prací - kompletní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Rozpočet: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 354 372,52 Kč

Cena - celkem: 391 920,70 Kč

DPH: 82 303,35 Kč

Cena s daní: 474 224,05 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 391 920,70 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 9 464,00 Kč

DPH: 1 987,44 Kč

Cena s daní: 11 451,44 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 14.11.2022

Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Rozpočet: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
3	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypaní rýhy	M3	-12,37	61,00	-754,57
<p><i>SOD: -12,37=-12,37 [A]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-12,37 [C]</i></p>						
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop v terénu pro základ ER	M3	-0,30	145,00	-43,50
<p><i>SOD: -0,3=-0,30 [A]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-0,30 [C]</i></p>						
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I rýha 60/120 cm - 112,0 m, rýha v terénu 40/80 cm - 3,0 m výkopy v terénu se počítají od stávající úrovně terénu s odvozem na skládku	M3	-8,90	175,00	-1 557,50
<p><i>SOD: -8,9=-8,90 [A]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-8,90 [C]</i></p>						
6	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM rýha 60/120 cm - 112,0 m, rýha v terénu 40/80 cm - 3,0 m výkopy v terénu se počítají od stávající úrovně terénu s odvozem na mezideponii	M3	-12,37	175,00	-2 164,75
<p><i>SOD: -12,37=-12,37 [A]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-12,37 [C]</i></p>						
35	138435	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	4,31	1 674,50	7 217,10
<p><i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT 20% DOLAMOVÁNÍ JAM: 0,3*0,2=0,06 [D]</i></p>						

Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Rozpočet: SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SKUT 20% DOLAMOVÁNÍ RÝH:21,27*0,2=4,25 [C] Celkem: A+D+C=4,31 [E]				
36	1142033	Třídění lomového kamene	M3	13,75	309,40	4 254,25
		30% zásypu: 45,82*0,3=13,75 [D]				
37	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II	M3	12,37	203,15	2 512,97
		SOD: 0=0,00 [A] SKUT: 12,37=12,37 [B] Celkem: A+B=12,37 [C]				
					Celkem	9 464,00
					Celkem za rozpočet	9 464,00