

**ZBV č. 1 ZM 2022 Změny zemních prací - kompletní**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

**Rozpočet:** SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 91 424,50 Kč

**Cena - celkem:** 91 424,50 Kč

**DPH:** 19 199,15 Kč

**Cena s daní:** 110 623,65 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 91 424,50 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 14 009,99 Kč

**DPH:** 2 942,10 Kč

**Cena s daní:** 16 952,09 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** █████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 16.11.2022

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

**Rozpočet:** SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
4	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM naložení a odvoz z mezideponie včetně složení a zasypaní rýhy	M3	-32,00	61,00	-1 952,00
<p><i>SOD: -32=-32,00 [A]</i>  <i>SKUT:0=0,00 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=-32,00 [C]</i></p>						
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro zemní reflektory v betonovém loži	M3	-0,50	145,00	-72,50
<p><i>SOD: -0,5=-0,50 [A]</i>  <i>SKUT:0=0,00 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=-0,50 [C]</i></p>						
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odvoz na skládku	M3	-8,00	175,00	-1 400,00
<p><i>SOD: -8=-8,00 [A]</i>  <i>SKUT:0=0,00 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=-8,00 [C]</i></p>						
7	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM rýha 60/120 cm - 40,0 m, rýha 40/80 cm - 35,0 m vykopání rýhy v terénu a v mlatové cestě se počítá od stávající úrovně terénu s odvozem na mezideponii	M3	-32,00	175,00	-5 600,00
<p><i>SOD: -32=-32,00 [A]</i>  <i>SKUT:0=0,00 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=-32,00 [C]</i></p>						
40	138435	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ.II, ODVOZ DO 8KM	M3	8,10	1 674,50	13 563,45
<p><i>SOD: 0=0,00 [A]</i>  <i>SKUT 20% DOLAMOVÁNÍ JAM: 0,5*0,2=0,10 [B]</i>  <i>SKUT 20% DOLAMOVÁNÍ RÝH: 40*0,2=8,00 [C]</i></p>						

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 432, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

**Rozpočet:** SO 432.1, Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Celkem: A+B+C=8,10 [D]</i>				
41	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II	M3	32,00	203,15	6 500,80
			<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT: 32=32,00 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=32,00 [C]</i>				
42	1142033		Třídění lomového kamene	M3	9,60	309,40	2 970,24
			<i>30% zásypu: 32*0,3=9,60 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>14 009,99</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>14 009,99</b>