

ZBV č. 4 ZM 2022 Změny zemních prací, Větev A, úsek LA3-19=167,9bm, GP89**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí**Rozpočet:** SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 488 763,81 Kč**Cena - celkem:** 1 782 760,56 Kč**DPH:** 374 379,72 Kč**Cena s daní:** 2 157 140,28 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 298,00**Náklad na měrnou jedn.:** 5 982,42 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 310 153,75 Kč**DPH:** 65 132,29 Kč**Cena s daní:** 375 286,04 Kč**Vypracoval zadání:****ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■**Datum zadání:****Datum vypracování ZBV** 17.11.2022

Položky ZBV č. 4 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
63	g 035.4	Stavebně geologický průzkum - úsek LA3-LA19, GP89	KPL	1,00	1 050,00	1 050,00
		<i>l=1,00 [A]</i>				
64	g 036.4	Vicenáklady za geodetické práce - Větev A, úsek LA3-LA19, GP89	KPL	1,00	1 837,50	1 837,50
		<i>l=1,00 [A]</i>				
				Celkem		2 887,50
1 - Zemní práce						
14	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na p.č. 639/1 na staveniště zemina pro položku 17110: 104,26 m3 zemina pro položku 17411: 240,0 m3	M3	-119,28	61,00	-7 276,08
		<i>Větev A, úsek LA3-LA19, GP89:</i>				
		<i>SOD: -119,28=- 119,28 [A]</i>				
		<i>SKUT: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=- 119,28 [C]</i>				
16	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM pažený výkop šířky 0,9 m odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1 viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách	M3	-186,33	175,00	-32 607,75
		<i>Větev A, úsek LA3-LA19, GP 89</i>				
		<i>SOD: -186,33=- 186,33 [A]</i>				
		<i>SKUT: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=- 186,33 [C]</i>				

Položky ZBV č. 4 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. II pažený výkop šířky 0,9 m odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách <i>Dorovnáni 0,28=0,28 [A]</i> <i>VĚTEV A, ÚSEK LA3-LA19, GP 89:</i> <i>SOD: -0=0,00 [D]</i> <i>SKUT 368,96=368,96 [B]</i> <i>Celkem: A+D+B=369,24 [E]</i>	M3	369,24	636,00	234 836,64
18 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. III pažený výkop šířky 0,9 m odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách <i>Dorovnáni 0,58=0,58 [A]</i>	M3	0,58	966,00	560,28
21 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM použije se zemina z výkopu, hutnění po vrstvách max. 300 mm do úrovně stávajícího terénu výkres D.1.72.3 výpočet viz příloha soupisu prací <i>Větev A, úsek LA3-LA19, GP89:</i> <i>SOD: -119,28=- 119,28 [A]</i> <i>SKUT = GP89-lože-obsyp. 368,96-33,58-151,09=184,29 [B]</i> <i>Celkem: A+B=65,01 [C]</i>	M3	65,01	74,00	4 810,74
22 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách hutněný výkres D.1.72.3 <i>Větev A, úsek LA3-LA19, GP89:</i> <i>SOD: -66,14=-66,14 [A]</i>	M3	84,95	492,00	41 795,40

Položky ZBV č. 4 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SKUT: $167,9 * (2,0 * 0,46 - 3,14 * 0,08 * 0,08) = 151,09$ [B] Celkem: $A + B = 84,95$ [C]				
55 12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	184,29	203,15	37 438,51
		VĚTEV A, ÚSEK LA3-LA19, GP89:				
		SOD: $0 = 0,00$ [A] SKUT: $184,29 = 184,29$ [B] Celkem: $A + B = 184,29$ [C]				
60 1142033		Třídění lomového kamene	M3	55,29	309,40	17 106,73
		Větev A, úsek LA3-LA19, GP89:				
		SKUT ZÁSYP = GP89-lože-obsyp. $(368,96 - 33,58 - 151,09) * 0,3 = 55,29$ [A]				
				Celkem		296 664,47

4 - Vodorovné konstrukce

24 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO hutněné pískové lože tl. 100 mm v šířce výkopové rýhy výkres D.1.72.3	M3	18,47	574,00	10 601,78
		Větev A, úsek LA3-LA19, GP 89				
		SOD: $-15,11 = -15,11$ [A] SKUT: $167,9 * 2,0 * 0,1 = 33,58$ [D] Celkem: $A + D = 18,47$ [E]				
				Celkem		10 601,78
				Celkem za rozpočet		310 153,75