

**ZBV č. 1 ZM 2022 Změna zemních prací - SO 502, GP 89**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

**Rozpočet:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 290 012,53 Kč

**Cena - celkem:** 290 012,53 Kč

**DPH:** 60 902,63 Kč

**Cena s daní:** 350 915,16 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 73,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 3 972,77 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 130 354,49 Kč

**DPH:** 27 374,44 Kč

**Cena s daní:** 157 728,93 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 16.11.2022



## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

**Rozpočet:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						
41	g 035.1	Stavebně geologický průzkum, GP89	KPL	1,00	1 050,00	1 050,00
		<i>I=1,00 [A]</i>				
42	g 036.1	Vicenáklady na geodetické práce - GP89	KPL	1,00	1 837,50	1 837,50
		<i>I=1,00 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>2 887,50</b>

<b>1 - Zemní práce</b>						
14	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO IKM naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na p.č. 639/1 na staveniště zemina pro položku 17110: 14,8 m3 zemina pro položku 17411: 39,06 m3	M3	-53,86	61,00	-3 285,46
		<i>Změna hornin z I. na II. třídu: GP89:</i>				
		<i>SOD: -53,86=-53,86 [A]</i>				
		<i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=-53,86 [C]</i>				
16	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I pažený výkop šířky 0,7 m odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivém počasí, jinak se nepředpokládá	M3	-3,24	175,00	-567,00
		<i>Změna hornin z I. na II. třídu: GP89:</i>				
		<i>SOD: -3,24=-3,24 [A]</i>				
		<i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i>				
		<i>Celkem: A+B=-3,24 [C]</i>				

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

**Rozpočet:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17 132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM pažený výkop šířky 0,7 m odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1 pro zpětné použití  <i>Změna hornin z I. na II. třídu: GP89:</i>  <i>SOD: -53,86=-53,86 [A]</i> <i>Skutečnost: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-53,86 [C]</i>	M3	-53,86	175,00	-9 425,50
20 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp zeminou z výkopu hutnění po vrstvách max. 300 mm do úrovně stávajícího terénu výkres D.1.73.3 výpočet viz příloha soupisu prací  <i>Změna hornin z I. na II. třídu: GP89:</i>  <i>SOD: -39,05=-39,05 [L]</i>  <i>Skutečnost = GP-lože-obsyp: 147,55-10,94-38,13=98,48 [J]</i> <i>Celkem: L+J=59,43 [M]</i>	M3	59,43	74,00	4 397,82
21 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách hutněný výkres D.1.73.3 výpočet viz příloha soupisu prací  <i>Změna hornin z I. na II. třídu: GP89:</i>  <i>SOD: -17,79=-17,79 [I]</i> <i>Skutečnost: 72,9*(1,5*0,35-3,14*0,025*0,025)=38,13 [L]</i> <i>Celkem: I+L=20,34 [M]</i>	M3	20,34	492,00	10 007,28
37 1142033		Třídění lomového kamene	M3	29,54	309,40	9 139,68

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

**Rozpočet:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Změna hornin z I. na II. třídu:				
		SOD: -0=0,00 [D]				
		Skutečnost 30% zásyvu = GP-lože-obsyp: (147,55-10,94-38,13)*0,30=29,54 [J]				
		Celkem: D+J=29,54 [K]				
39	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II	M3	98,48	203,15	20 006,21
		Změna hornin z I. na II. třídu: GP 89:				
		SOD: -0=0,00 [D]				
		Skutečnost = GP-lože-obsyp: 147,55-10,94-38,13=98,48 [J]				
		Celkem: D+J=98,48 [K]				
43	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. II	M3	147,55	636,00	93 841,80
		Změna hornin z I. na II. třídu: GP89:				
		SOD: -0=0,00 [D]				
		Skutečnost hor. II. : 147,55=147,55 [E]				
		Celkem: D+E=147,55 [F]				
					<b>Celkem</b>	<b>124 114,83</b>

## 4 - Vodorovné konstrukce

23	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO hutněné pískové lože tl. 100 mm v šířce výkopové rýhy výkres D.1.73.3	M3	5,84	574,00	3 352,16
		Změna hornin z I. na II. třídu: GP89:				
		SOD: -5,10=-5,10 [I]				
		Skutečnost: 72,9*1,5*0,1=10,94 [J]				
		Celkem: I+J=5,84 [K]				
					<b>Celkem</b>	<b>3 352,16</b>

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

**Rozpočet:** SO 502, Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>130 354,49</b>