

Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Nový Bor

Polož					
Číslo	Položka	Množství	MJ	Výdaje v Kč bez DPH Kč/MJ	Výdaje v Kč bez DPH
1.	Materiál				
1.1	Silniční svítidlo č.1 LED, 24W, 2958lm, 2700K	60	ks		
1.2	Silniční svítidlo č.2 LED, 13,3W, 1605lm, 2700K	58	ks		
1.3	Silniční svítidlo č.3 LED, 18,9W, 2269lm, 2700K	10	ks		
1.4	Silniční svítidlo č.4 LED, 9,7W, 1170lm, 2700K	58	ks		
1.5	Silniční svítidlo č.5 LED, 11W, 1329lm, 2700K	4	ks		
1.6	Silniční svítidlo č.6 LED, 12W, 1467lm, 2700K	125	ks		
1.7	Silniční svítidlo č.7 LED, 18,9W, 2269lm, 2700K	53	ks		
1.8	Silniční svítidlo č.8 LED,24W, 2958lm, 2700K	10	ks		
1.9	Silniční svítidlo č.9 LED, 38W, 4591lm, 2700K	15	ks		
1.10	Silniční svítidlo č.10 LED, 31,5W, 3805lm, 2700K	6	ks		
1.11	Silniční svítidlo č.11 LED, 30W, 3645lm, 2700K	45	ks		
1.12	Silniční svítidlo č.12 LED, 35W, 4262lm, 2700K	7	ks		
1.13	Silniční svítidlo č.13 LED, 50W, 6003lm, 2700K	24	ks		
1.14	Silniční svítidlo č.14 LED, 53W, 6466lm, 2700K	44	ks		
1.15	Přechodové svítidlo č.15 LED, 74W, 8889lm	11	ks		
1.16	Přechodové svítidlo č.16 LED, 59,9W, 7193lm	12	ks		
1.17	příplatek za recyklaci svítidla	542	ks		
1.18	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	4653	m		
1.19	nová elektrovýzbroj pro RVO	8	ks		
1.20	počítadlo provozních hodin	8	ks		
1.21	výložník jednoramenný UNI1 - 300	20	ks		
1.22	Bandimex spona	40	ks		
1.23	Bandimex páska	80	ks		
1.24	Proudové svorky na vrchní vedení	45	ks		
1.25	Pojistka 6 A do svítidla (na vrchní vedení) vč. spodku	45	ks		
2.	Montážní práce				
2.1	Montáž svítidla	542	ks		
2.2	Demontáž svítidla	522	ks		
2.3	Propojení svítidla s vrchním vedením přes proudové svorky	45	ks		
2.4	Výměna svodového kabelu u vrchního vedení, propojení svítidla s vrchním vedením	180	m		
2.5	Připojení svítidla (svorkovnice - svítidlo)	497	ks		
2.6	Výměna svodového kabelu ve stožáru (svorkovnice - svítidlo)	4473	m		
2.7	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	20	ks		
2.8	nastavení regulace, CLO	542	ks		
2.9	Montáž nové elektrovýzbroje do RVO	8	ks		
3.	Ostatní				
3.1	Pronájem montážní plošiny (hod.)	542	hod		
3.2	Likvidace, odvoz a uložení vzniklého odpadního materiálu	1	kpl		
3.3	Závěrečná revize	1	kpl		
3.7	Protokol o ověření osvětlenosti pozemní komunikace	1	kpl		
	Rekapitulace				
4.	Celkové výdaje				