



**Město Vysoké Mýto**  
**B. Smetany 92**  
**Vysoké Mýto – Město**  
**566 01 Vysoké Mýto**

**Objednávka č. 97/22/23**

Číslo jednací: MUVM/078741/2022  
Datum: 21. 11. 2022  
IČO: 00279773  
DIČ: CZ00279773  
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/ 0100  
Vyřizuje:   
Telefon:   
Dodací lhůta:  
Způsob dopravy:

**KAVOSTAV s.r.o.**

Komenského 160

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 28791193, DIČ: CZ28791193

Objednáváme u Vás opravu hydroizolace terasy na budově ZUŠ za cenu 155.994,30 Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 18.11.2022.

Objednatel prohlašuje, že budova ZUŠ není objednatelem používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem



Vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

**Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem**


Datum, podpis, razítko:

25. 11. 2022

**KAVOSTAV**

566

IČ: 2879



Dodávky staveb, střešní pláště , izolace, stavební řemesla , obchodní činnost

KAVOSTAV s.r.o.  
Komenského 160  
566 01 Vysoké Mýto  
CZECH REPUBLIC



IČO : 28791193  
DIČ : CZ-28791193  
OR v HK, C / 27674  
e-mail: kavostav@seznam.cz

Město Vysoké Mýto  
B. Smetany 92  
Vysoké Mýto - Město  
566 32 Vysoké Mýto

**Věc : Cenová nabídka - oprava hydroizolace teras.**

**Akce : Základní umělecká škola, Vysoké Mýto.**

**Oprava hydroizolace terasy u kanceláře**

demontáž stávající dlažby a přesun po terase	46,00 m2	156,00 Kč	7 176,00 Kč
vyčištění povrchu stávající hydroizolace	46,00 m2	60,00 Kč	2 760,00 Kč
demontáž stávajících vpustí	2,00 ks	800,00 Kč	1 600,00 Kč
demontáž stávající hydroizolace a podkladní geotextilie, vyčištění podkladu	60,00 m2	124,00 Kč	7 440,00 Kč
demontáž klempířských prvků	40,00 mb	88,00 Kč	3 520,00 Kč
přesun, odvoz a uložení odpadu na skládku	0,40 t	9 900,00 Kč	3 960,00 Kč
dodávka a montáž nových vpustí	2,00 ks	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
podkladní geotextilie	60,00 m2	86,00 Kč	5 160,00 Kč
dodávka a montáž hydroizolační fólie z mPVC, světle šedá, tl. 1,5 mm	60,00 m2	768,00 Kč	46 080,00 Kč
detaily z mPVC - kužel, vlnovec	42,00 ks	127,00 Kč	5 334,00 Kč
kotvicí materiál	60,00 m2	49,00 Kč	2 940,00 Kč
poplastovaný plech (světle šedý):			
vnitřní koutová lišta, r.š. 100mm	40,00 mb	198,00 Kč	7 920,00 Kč
řezání drážky	40,00 mb	128,00 Kč	5 120,00 Kč
zařezávací lišta, r.š. 100mm	40,00 mb	211,00 Kč	8 440,00 Kč
tmelení lišt	40,00 mb	125,00 Kč	5 000,00 Kč
krycí lišta z lakovaného pozinkovaného plechu polyester hnědý - r.š. do 200mm	30,00 mb	367,00 Kč	11 010,00 Kč
krycí lišta prahu z lakovaného pozinkovaného plechu polyester hnědý - r.š. do 300mm	1,30 mb	526,00 Kč	683,80 Kč
tmelení lišt	31,30 mb	125,00 Kč	3 912,50 Kč
zpětná montáž betonové dlažby bez dořezů	46,00 m2	278,00 Kč	12 788,00 Kč
dodávka podkladních terčů nerektifikovatelných	350,00 ks	9,00 Kč	3 150,00 Kč
Ostatní náklady - přesun hmot			5 000,00 Kč

<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>155 994,30 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>32 758,80 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>188 753,10 Kč</b>

