

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/17
Stavba: Dobrnský potok ř. km 3,514 - 3,560

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 25475819
DIČ: CZ25475819

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 57 940,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	57 940,99	12 167,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 70 108,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



3

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/17

Stavba: Dobrnský potok ř. km 3,514 - 3,560

Místo:

Datum:

18.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 940,99	70 108,60
2022/17	Dobrnský potok ř. km 3,514 - 3,560	57 940,99	70 108,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobrnský potok ř. km 3,514 - 3,560

Místo:

Datum: 18.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:


Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 940,99
HSV - Práce a dodávky HSV	47 940,99
1 - Zemní práce	43 341,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 599,00
N00 - Nepojmenované práce	6 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	6 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobrnský potok ř. km 3,514 - 3,560

Místo:

Datum: 18.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 940,99	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 940,99	
D	1		Zemní práce				43 341,99	
1	K	111103313	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,012	36 500,00	438,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Kosení travin a vodních rostlin po vegetačním období divokého porostu hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/111103313					
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	26,550	782,00	20 762,10	CS ÚRS 2022 02
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/129253101					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,700	325,00	9 652,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/162751117					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	207,900	25,10	5 218,29	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/162751119					
VV			29,7*7		207,900			
VV			Součet		207,900			
5	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,150	330,00	1 039,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/166111101					
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,150	168,00	529,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/167151101					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	47,520	120,00	5 702,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/171201231					
VV			29,7*1,6		47,520			
VV			Součet		47,520			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 599,00	
8	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	3,150	1 460,00	4 599,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/952904121					
D	N00		Nepojmenované práce				6 000,00	
D	N01		Nepojmenovaný díl				6 000,00	
9	K	001	Shrabání a ekologická likvidace pokoseného travního porostu a divokého porostu v souladu s platnou legislativou	ha	0,012	500 000,00	6 000,00	
PP			Shrabání a ekologická likvidace pokoseného travního porostu a divokého porostu v souladu s platnou legislativou					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
10	K	R03	DIO - zabezpečení bezpečnosti provozu na místní komunikaci	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			DIO - zabezpečení bezpečnosti provozu na místní komunikaci					
P			<i>Fotomarka k položce. Na místní komunikaci bude provoz dočasně přerušen či omezen Vždy na začátku a konci omezení budou osazeny dopravní značky A15 B20a a bude zde bude přítomen regulovčik ve vstřední části Položka je uvažována včetně potřebného materiálu, dopravního značení, montáže, demontáže a případných obrívů značení Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností a poplatků za pronájem značení</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	R05	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. PP Aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	R07	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního havarijního plánu. PP Aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního havarijního plánu.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K	R17	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu vč. protokolárního předání vlastníkům. PP Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu vč. protokolárního předání vlastníkům.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

