


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
		SKP	
	<b>LS Třeboň - Zámecký</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>LS Třeboň</b>	<b>Zpevnění linky na revíru Zámecký</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Michal Bumba zemní práce, Hlincová Hora 24, 37371 Rudolfov	Zakázkové číslo	2003231
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	92 901	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	92 901	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	92 901	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	92 901	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Michal Bumba	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		92 901 Kč
DPH	21,0 %		19 509 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>112 410 Kč</b>

Poznámka :


Stavba :	Zpevnění linky na revíru Zámecký	Rozpočet :	01
Objekt :	LS Třeboň - Zámecký		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 976	0	0	0	0
5 Komunikace	59 830	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 095	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>92 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	92 901	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	92 901	0
Zařízení staveniště	0	0,0	92 901	0
Provoz investora	0	0,0	92 901	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	92 901	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	92 901	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	92 901	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.  
 Strana 2



## Položkový rozpočet

Stavba :	Zpevnění linky na revíru Zámecký	Rozpočet: 01
Objekt :	LS Třeboň - revír Zámecký	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 <i>32*4*0,3</i>	m3	38,40 <i>38,40</i>	145,00	5 568,00
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	38,40	12,50	480,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	38,40	120,00	4 608,00
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině <i>32*4 = 128</i>	m2	128,00 <i>128,00</i>	25,00	3 200,00
5	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00	780,00	3 120,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>16 976,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
7	572211111U00	Vysprav výtuk kam hr drc <i>32*3,5*0,5 = 56</i> <i>10*2*0,3 = 6</i>	m3	62,00 <i>56,00</i> <i>6,00</i>	965,00	59 830,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>59 830,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	9 850,00	9 850,00
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva <i>350*2,1 = 117,6</i>	t	117,60 <i>117,60</i>	53,10	6 244,56
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>16 094,56</b>