

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2022 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy jsme plátcí DPH)
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen „objednatel“)

a

STINTER CZ s.r.o.

právní forma: společnost s ručením omezeným
sídlo: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko
ID DS: ekm2irg
zastoupená(ý): Monikou Jančurovou, jednatelkou
IČO: 25959506
DIČ: CZ25959506
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17609.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Změna smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy dohodly, že:

a) Čl. II odst. 1 smlouvy zní:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – „**Stavební úpravy RZ Nahořany**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle oceněného výkazu výměr zhotovitele ze dne 13. 9. 2022, který je přílohou č. 1 smlouvy, dle rozpočtu vícenákladů a méněnákladů, který je přílohou č. 2 smlouvy, a dle zadávací

projektové dokumentace předané objednatelem, kterou vypracoval

b) Čl. VI odst. 1 smlouvy zní:

„Cena díla činí:

Cena bez DPH: 998 150,30 Kč

(slovy: devět set devadesát osm tisíc sto padesát korun českých třicet haléřů).

Pro tento předmět smlouvy jsme plátcí DPH.“

c) Čl. XIII odst. 8 smlouvy zní:

„Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 13. 9. 2022 a příloha č. 2: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů.“

d) Dosavadní příloha smlouvy: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 13. 9. 2022 se označuje jako příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 13. 9. 2022.

e) Doplnuje se příloha smlouvy č. 2: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že s ním souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých, jimi uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 smlouvy: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů.

V Hradci Králové dne

David
Pouč

Digitálně

podepsal David

Pouč

Datum: 2022.12.02

14:00:44 +01'00'

.....
plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

V Hlinsku dne



.....
Monika Jančurová
jednatelka STINTER CZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22021

Stavba: Stavební úpravy RZ Nahořany

KSO:
Místo: Lhota u Nahořan

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel:
HZS Královéhradeckého kraje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	128 431,81
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	128 431,81	26 970,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	155 402,49
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


David
Pouč

Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2022.12.02
13:59:32 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22021

Stavba: Stavební úpravy RZ Nahořany

Místo: Lhota u Nahořan

Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel: HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

128 431,81 155 402,49

01 Rozpočet vícenákladů a méněnákladů

128 431,81 155 402,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy RZ Nahořany

Objekt:

01 - Rozpočet vícenákladů a méněnákladů

KSO:

Místo: Lhota u Nahořan

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel:

HZS Královéhradeckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 431,81

DPH základní
snížená

Základ daně

128 431,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 970,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

155 402,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

David
Pouč



Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2022.12.02
14:00:10 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy RZ Nahořany

Objekt:

01 - Rozpočet vícenákladů a méněnákladů

Místo:

Lhota u Nahořan

Datum:

28. 11. 2022

Zadavatel:

HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 431,81

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 751,74

1 - Zemní práce

-10 076,92

5 - Komunikace pozemní

-4 358,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

482,00

997 - Přesun sutě

2 201,58

PSV - Práce a dodávky PSV

140 183,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 266,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

11 180,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 694,51

751 - Vzduchotechnika

3 617,28

763 - Konstrukce suché výstavby

9 684,36

766 - Konstrukce truhlářské

35 509,64

771 - Podlahy z dlaždic

24 619,03

781 - Dokončovací práce - obklady

48 612,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy RZ Nahořany
Objekt:

01 - Rozpočet vícenákladů a méněnákladů

Místo: Lhota u Nahořan
Zadavatel: HZS Královéhradeckého kraje
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum: 28. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **128 431,81**

D HSV Práce a dodávky HSV -11 751,74

D 1 Zemní práce -10 076,92

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-4,930	974,00	-4 801,82	CS ÚRS 2022 02
VV		-17*0,29			-4,930			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,930	344,00	-1 695,92	CS ÚRS 2022 02
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-4,930	165,00	-813,45	CS ÚRS 2022 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-8,874	299,00	-2 653,33	CS ÚRS 2022 02
VV		-4,93*1,8			-8,874			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-4,930	22,80	-112,40	CS ÚRS 2022 02
D 5		Komunikace pozemní					-4 358,40	
6	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	-19,200	227,00	-4 358,40	CS ÚRS 2022 02
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					482,00	
7	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	241,00	482,00	CS ÚRS 2022 02
D 997		Přesun sutě					2 201,58	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,273	928,00	1 181,34	CS ÚRS 2022 02
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,468	14,20	134,45	CS ÚRS 2022 02
VV		1,052*9			9,468			
VV		Součet			9,468			
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,273	457,00	581,76	CS ÚRS 2022 02
11	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	1,052	289,00	304,03	CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 140 183,55

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 1 266,00

12	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	694,00	694,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2022 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 180,00

14	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	2,000	5 590,00	11 180,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 694,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	6,500	43,80	284,70	CS ÚRS 2022 02
16	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	6,825	57,10	389,71	CS ÚRS 2022 02
VV					6,825			
17	K	741112001	Krabice KPR68	kus	2,000	101,40	202,80	CS ÚRS 2022 02
18	K	741120001	Kabel CYKY 3x2,5	m	16,000	62,80	1 004,80	CS ÚRS 2022 02
19	K	741120001.1	Kabel CYKY 3x1,5	m	10,000	49,50	495,00	
20	K	741310001	Spínač jednopólový	kus	1,000	327,00	327,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	741313001	Zásuvka 16A/230V	kus	1,000	274,00	274,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	90,50	90,50	CS ÚRS 2022 02
23	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	741110000	Stavební přípomoci	hod.	6,000	420,00	2 520,00	
D 751 Vzduchotechnika							3 617,28	
25	K	751525081	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D do 100 mm	m	4,800	187,00	897,60	CS ÚRS 2022 02
VV					4,800			
26	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m	5,760	168,00	967,68	CS ÚRS 2022 02
VV					5,760			
27	K	751526725	Montáž protidešťové mřížky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí čtyřhranné bez příruby do 0,01 m2	kus	2,000	224,00	448,00	CS ÚRS 2022 02
28	M	42974002	Mřížka protidešťová s lemem Pz D 100mm	kus	2,000	652,00	1 304,00	CS ÚRS 2022 02
D 763 Konstrukce suché výstavby							9 684,36	
29	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,248	945,00	9 684,36	CS ÚRS 2022 02
VV					10,248			
VV					10,248			
D 766 Konstrukce truhlářské							35 509,64	
30	K	76612R04	D+M zákrytové desky nad horní řadou skříněk kuchyňské linky	kpl	1,000	2 340,00	2 340,00	
31	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	CS ÚRS 2022 02
32	M	61233100	schody půdní 109x69x17cm, výška místnosti 250cm	kus	1,000	4 270,00	4 270,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	766414243	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	3,702	229,00	847,76	CS ÚRS 2022 02
34	M	62432065	deska kompaktní laminátová jádro bílé tl 10mm	m2	4,072	5 440,00	22 151,68	CS ÚRS 2022 02
VV					4,072			
35	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2022 02
36	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	0,900	248,00	223,20	CS ÚRS 2022 02
37	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné trouby	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2022 02
38	K	76681R03	D+M odsavače par	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
D 771 Podlahy z dlaždic							24 619,03	
39	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,810	15,30	150,09	CS ÚRS 2022 02
VV					9,810			
VV					9,810			
VV					9,810			
40	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,810	59,30	581,73	CS ÚRS 2022 02
41	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	9,810	327,00	3 207,87	CS ÚRS 2022 02
42	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	7,060	123,00	868,38	CS ÚRS 2022 02
43	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	17,474	242,00	4 228,71	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		7,06*2,475 'Přepočtené koeficientem množství			17,474			
44	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9,810	103,00	1 010,43	CS ÚRS 2022 02
45	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,810	631,00	6 190,11	CS ÚRS 2022 02
46	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	10,791	555,00	5 989,01	CS ÚRS 2022 02
VV		9,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			10,791			
47	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,530	391,00	1 380,23	CS ÚRS 2022 02
48	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	185,095	5,47	1 012,47	CS ÚRS 2022 02
D		781	Dokončovací práce - obklady				48 612,73	
49	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	16,600	7,04	116,86	CS ÚRS 2022 02
VV		Předsíň + WC			16,600			
VV		8,4+8,2			16,600			
VV		Součet			16,600			
50	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	16,600	59,30	984,38	CS ÚRS 2022 02
51	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,600	448,00	7 436,80	CS ÚRS 2022 02
52	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	16,600	188,00	3 120,80	CS ÚRS 2022 02
53	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	33,200	56,00	1 859,20	CS ÚRS 2022 02
VV		16,6*2			33,200			
VV		Součet			33,200			
54	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	33,200	82,40	2 735,68	CS ÚRS 2022 02
55	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-3,702	600,00	-2 221,20	CS ÚRS 2022 02
56	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-4,072	411,00	-1 673,59	CS ÚRS 2022 02
VV		-3,702*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			-4,072			
57	K	781474112.1	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	33,200	600,00	19 920,00	
58	M	59761026.1	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	36,520	411,00	15 009,72	
VV		33,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			36,520			
59	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	472,887	2,80	1 324,08	CS ÚRS 2022 02

