

## POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 13/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO Praha 4 ul. Golčova**“

#### 1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi projekčních prací (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavební povolení apod.)
- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce **ul. Golčova** – popis: Výstavba jednoho kusu VO. Stožár bude použit hraněný 8m včetně nového svítidla, tak aby doplnil souvislou řadu stávajících hraněných stožárů. Práce budou provedeny v rozsahu a ceně dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) tohoto pokynu

## 2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.04.2023.

## 3. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Celkem realizace		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):	117 215,40	Kč bez DPH
---------------------------------------	------------	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	SMART technologie		Kč bez DPH
F	Ostatní		Kč bez DPH
G	Projekce a inženýring		Kč bez DPH
	Cena celkem	117 215,40	Kč bez DPH
	<b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b>	<b>134 797,71</b>	<b>Kč bez DPH</b>

## 4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 4 Kunratice – ul. Golčova.

## 5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

Ing. Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail: jan.rak@praha.eu

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

██████████, investiční technik, tel. ██████████

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

██████████ ředitel úseku obchodu a marketingu, tel. ██████████

Příloha:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**  
předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

---

**Ing. Jan Rak**  
ředitel odboru hospodaření s majetkem  
Magistrátu HMP

V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**  
místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

**Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 204/22 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**  
Akce: **Název akce: Doplnění VO, ulice Golčova, Kunratice**  
Rozsah: **Rozsah akce: 1ks stožáru VO**

Datum: **12.10.2022****POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST**

Veřejná zakázka <b>RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/22</b>	
Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>2 982,20 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>85 964,00 Kč</b>
- elektromontáže	14 029,00 Kč
- zemní práce	14 405,00 Kč
- ostatní práce	57 530,00 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>88 946,20 Kč</b>
- materiál THMP	8 769,20 Kč
- projekce a inženýring THMP	19 500,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>117 215,40 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>134 797,71 Kč</b>

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 204/22 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST						
Místo:	Praha					12.10.2022
Zadavatel:	THMP, a.s.					
Uchazeč:	NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9					
Akce:	Název akce: Doplnění VO, ulice Golčova, Kunratice					
<b>POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL</b>						
Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/22						
č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)</b>						
<b>5.1. Vetknuté stožáry a výložníky / musí vyhovovat mj. požadavkům uvedeným v příloze č. 6 RD /</b>						
<b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>						
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do do 35 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojení_stozarove_svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	1,00			
5.2.4.	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus	1,00			
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>						
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	9,00			
5.3.12.	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	8,00			
5.3.17.	Drát zemnicí FeZn 10	m	4,00			
5.3.21.	Chránička korugovaná dn 63	m	6,00			
<b>5.4. Ostatní materiál</b>						
<b>Celkem za Materiál</b>					<b>2 982,20 Kč</b>	

## Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 204/22 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha

12.10.2022

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Doplnění VO, ulice Golčova, Kunratice

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/22

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1. Demontáže</b>					
<b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>					
<b>1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky</b>					
<b>Celkem za Demontáže</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>2. Elektromontáže</b>					
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
2.1.2.	Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00		
2.1.8.	Montáž svodového kabelu	m	9,00		
2.1.9.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	1,00		
2.1.13.	Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	6,00		
2.1.14.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spjkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm <sup>2</sup> )	ks	1,00		
2.1.15.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	4,00		
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
<b>Celkem za Elektromontáže</b>					<b>14 029,00 Kč</b>
<b>3. Zemní práce</b>					
<b>3.1. Zemní práce - agregované položky</b>					
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	6,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	4,00		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	4,00		
3.1.18.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	3,00		
3.1.19.	Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	4,00		
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
3.2.2.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu	ks	1,00		
<b>Celkem za Zemní práce</b>					<b>14 405,00 Kč</b>
<b>4. Ostatní práce</b>					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	160,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras	km	0,160		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	2,00		
4.8.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	1,00		
4.9.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 8 RD	kpl	1,00		
4.10.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.11.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
<b>Celkem za Ostatní práce</b>					<b>57 530,00 Kč</b>
<b>Celkem montáže</b>					<b>85 964,00 Kč</b>

**Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 204/22 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**  
 Akce: **Název akce: Doplnění VO, ulice Golčova, Kunratice**

12.10.2022

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

Veřejná zakázka: <b>RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/22</b>					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál ze skladu THMP</b>				
	Stožár hraněný 8m	ks	1,00		
	svítidlo LED (svítidla byla již prodána v předchozím předání)	ks	2,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>8 769,20 Kč</b>
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Projekce a inženýring</b>				
	inženýring a projekt THMP	ks	1,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>19 500,00 Kč</b>