


Položkový rozpočet				
Rozpočet: Rekonstrukce koupelny Hanácká 4				Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Byt			JKSO:
Stavba:	Název stavby: Rekonstrukce koupelny Hanácká 4			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ: 190 759,00		
Počet listů:		Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Miroslav Korner		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	66 785,00		
	PSV celkem	123 974,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		190 759,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		190 759,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Miroslav Korner Datum: 22.11.2022 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		0,0 % činí:	190 759,00 Kč	
DPH		0,0 % činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			190 759,00 Kč	



Stavba:	Rekonstrukce koupelny Hanácká 4	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Byt	Datum tisku: 22.11.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	21,6000	1 042,00	22 507,20
2	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0.60 m2	kus	1,0000	396,00	396,00
3	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,3000	716,00	3 794,80
4	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení kuchyňské linky	kus	1,0000	1 448,00	1 448,00
5	342263310RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do dřevěné konstrukce	kus	1,0000	337,00	337,00
6	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	4,0000	561,00	2 244,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 727,00
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
7	602014144RT1	Omítka štuková i jednovrstvá Salith MHF Plí ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	16,0000	190,50	3 048,00
8	601014144RT1	Omítka stropů štuková Salith MHF Plí ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	5,3000	260,50	1 380,65
Celkem za: 60		Úpravy povrchů, omítky				4 428,65
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výtuznou sítkou	m2	5,3000	180,50	956,65
10	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	16,0000	138,50	2 216,00
11	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,0000	493,50	987,00
12	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	4,0000	165,50	662,00
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 821,65
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,4300	4 365,00	1 876,95
14	631361921RT1	Výtuz mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,0200	50 800,00	1 016,00
15	632414130R00	Potěr Salith BP 10, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	4,0000	611,00	2 444,00
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 336,95
Díl: 64		Výplně otvorů				
16	642942211R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm	kus	1,0000	473,50	473,50
17	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	4,8000	83,50	400,80
18	1	Zárubeň 80	ks	1,0000	757,00	757,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				1 631,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	962084121R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 5 cm	m2	22,0000	127,00	2 794,00
20	962084131R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 10 cm	m2	10,5000	156,50	1 643,25
21	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,2000	3 560,00	712,00
22	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením	t	4,4000	846,00	3 722,40
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, nošením	t	4,4000	698,00	3 071,20
24	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,4000	706,00	3 106,40
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				15 049,25
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Hanácká 4	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Byt	Datum tisku: 22.11.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
25	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	1,0000	373,50	373,50
26	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,5000	160,50	240,75
27	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,5000	84,50	211,25
28	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,0000	126,00	504,00
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				1 329,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,8000	557,00	1 559,60
30	998 01-1017.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 3 km	t	2,8000	679,00	1 901,20
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				3 460,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
31	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou				
		Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	9,0000	305,50	2 749,50
32	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna				
		Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	8,0000	154,50	1 236,00
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				3 985,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
33	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110	kus	3,0000	643,00	1 929,00
34	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	2,0000	230,00	460,00
35	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7,0000	198,00	1 386,00
36	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8				
		přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	1,0000	487,50	487,50
37	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,0000	62,00	124,00
38	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,0000	95,00	95,00
39	1	Žlab Alcaplast	ks	1,0000	3 680,00	3 680,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				8 161,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
40	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	12,0000	263,00	3 156,00
41	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,0000	325,00	325,00
42	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 25				
		samolepící spoj, rychlouzávěr	m	9,0000	20,40	183,60
43	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,0000	133,00	1 064,00
44	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	2,0000	134,00	268,00
45	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,0000	270,50	811,50
46	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	8,0000	26,60	212,80
47	2	Ventil PPR 20	ks	2,0000	245,00	490,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				6 510,90
Díl: 725		Zařizovací předměty				
48	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,0000	141,00	141,00
49	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,0000	116,00	116,00
50	725610810R00	Demontáž sporáku	soubor	1,0000	94,00	94,00
51	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	4,0000	34,70	138,80
52	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,0000	67,50	135,00
53	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,0000	123,50	123,50
54	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,0000	141,00	141,00
55	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,0000	921,00	921,00
56	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,0000	697,00	697,00
57	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	5,0000	190,00	950,00

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Hanácká 4	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Byt	Datum tisku: 22.11.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
58	725810234R00	Ventil nástěnný TU 401V G 1/2	soubor	1,0000	247,50	247,50
59	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,0000	172,50	172,50
60	725849200R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	1,0000	294,50	294,50
61	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníku, držáku ap	soubor	1,0000	315,50	315,50
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				4 487,30
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				
62	726190902R00	Odmontování krycí lišty vany	kus	1,0000	47,40	47,40
63	726190903R00	Odmontování krycí desky vany	kus	1,0000	75,50	75,50
64	726190904R00	Odmontování vany	kus	1,0000	252,50	252,50
65	726190905R00	Odmontování krycích dveří a desky WC	kus	2,0000	131,50	263,00
66	1	WC kombi - komplet	sb	1,0000	4 167,00	4 167,00
67	2	Umyvadlo, sifon	sb	1,0000	1 368,00	1 368,00
68	3	Baterie sprchová	ks	1,0000	1 401,00	1 401,00
69	4	Baterie umyvadlová	ks	1,0000	990,00	990,00
70	5	Prodloužení 1/2	ks	8,0000	34,00	272,00
71	6	Dvířka revizní 60x60	ks	1,0000	860,00	860,00
72	7	Závěs sprchový, držák	sb	1,0000	1 890,00	1 890,00
Celkem za: 726		Instalační prefabrikáty				11 586,40
Díl: 733		Rozvod potrubí				
73	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm				
		spojuvané lisováním	m	5,0000	182,00	910,00
74	733165202R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj	kus	4,0000	20,90	83,60
75	733165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	8,0000	28,60	228,80
76	1	Trubka Cu 15	m	6,0000	168,00	1 008,00
77	2	DG Cu 15x3/8	ks	6,0000	116,00	696,00
78	3	Koleno Cu 15	ks	12,0000	78,00	936,00
Celkem za: 733		Rozvod potrubí				3 862,40
Díl: 734		Armatury				
79	734209112R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/8	kus	4,0000	63,50	254,00
80	1	Vypuštění a napuštění systému ÚT	h	4,0000	185,00	740,00
81	2	Koleno bronz 3/8	ks	2,0000	114,00	228,00
82	3	Ventil KK 3/8	ks	2,0000	134,00	268,00
83	4	Šroubení rohové 1/2	ks	1,0000	168,00	168,00
Celkem za: 734		Armatury				1 658,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
84	735161811R00	Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel.1500 mm	kus	1,0000	210,50	210,50
85	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,0000	451,50	451,50
Celkem za: 735		Otopná tělesa				662,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
86	762521911R00	Vyřiznutí části podlahy plochy do 0,25 m2	m2	6,3500	1 214,00	7 708,90
87	1	Oprava podlahy	sb	1,0000	2 840,00	2 840,00
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				10 548,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
88	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	4,4000	109,50	481,80
89	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	5,0000	325,50	1 627,50
90	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,9000	938,00	844,20

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Hanácká 4	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	Byt	Datum tisku: 22.11.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
91	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,0000	469,00	469,00
92	1	Dveře vnitřní,kování	ks	1,0000	1 497,00	1 497,00
93	2	Přechodová lišta	ks	1,0000	348,00	348,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				5 267,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
94	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	48,0000	36,60	1 756,80
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				1 756,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
95	771575109RT3	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm				
		Unifix 2K (Schomburg)	m2	4,4000	608,00	2 675,20
96	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem				
		Mapesil AC (fa Mapei)	m	12,0000	56,00	672,00
97	1	Dlažba 33x33	m2	5,5000	720,00	3 960,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 307,20
Díl: 776		Podlahy povlakové				
98	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC				
		odstranění a uložení na hromady	m	38,0000	37,90	1 440,20
99	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	30,0000	55,50	1 665,00
100	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	30,0000	32,90	987,00
101	1	Nivelit Cemix	ks	3,0000	560,00	1 680,00
102	2	Lepidlo V 700	ks	3,0000	460,00	1 380,00
103	3	PVC	m2	31,0000	318,00	9 858,00
104	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	30,0000	97,50	2 925,00
105	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	31,0000	45,80	1 419,80
106	776521110R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lep. V7508	m2	31,0000	163,50	5 068,50
107	776992111RT1	Svařování povlak. podlah Altro z pásů nebo čtverců				
		včetně svařovací šňůry Altro WR	m	31,0000	54,50	1 689,50
108	998 77-6102.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,5000	640,00	320,00
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				28 433,00
Díl: 781		Obklady keramické				
109	781441017R00	Obklad vnitřní z obkladaček hutných 300x200 do MC	m2	17,8000	533,00	9 487,40
110	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům				
		rohových, koutových i dilatačních	m	5,0000	43,70	218,50
111	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	6,0000	193,00	1 158,00
112	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,9000	800,00	720,00
113	1	Lišta rohová	ks	4,0000	56,00	224,00
114	2	Obklad 25x40	m2	19,0000	438,00	8 322,00
Celkem za: 781		Obklady keramické				20 129,90
Díl: 783		Nátěry				
115	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,0000	312,00	312,00
Celkem za: 783		Nátěry				312,00
Díl: 784		Malby				
116	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	131,0000	69,50	9 104,50
Celkem za: 784		Malby				9 104,50
Díl: 785		Tapety				
117	785412800R00	Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m	m2	4,0000	50,00	200,00

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Hanácká 4	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	Byt	Datum tisku: 22.11.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Celkem za: 785		Tapety				200,00

