

CT CENTROTERM spol. s r.o.

vytápěcí soustavy - měření tepla - autorizovaná projekce

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Teplého 2141
532 20 Pardubice

Holice 23.11. 2022

Věc: Cenová nabídka

Na základě Vašeho požadavku předkládáme cenovou nabídku na vypracování prováděcí projektové dokumentace pro rekonstrukci objektových směšovacích stanic (OSS) zásobovaných teplem z PS B029 v areálu Dopravního podniku města Pardubic.

UMÍSTĚNÍ OSS	POPIS REKONSTRUKCE	CENA
Sklad MTZ	V OSS budou dva směšovací uzly. Jeden uzel vznikne po sloučení dvou větví pro sklad (východní + západní) a druhý bude pro větev kanceláří. OSS pro sklad bude termicky řízena dle vnitřní teploty vzduchu a OSS pro kanceláře bude termicky řízena dle venkovní teploty vzduchu.. Do společného vratného potrubí bude osazen regulátor tlakové difference a současný měřič tepla bude demontován. Pro získání tech. parametrů bude proveden soupis otopných těles vytápěcích větví. Cena obsahuje projektovou dokumentaci MaR.	31000
Údržba majetku (v prostoru PS)	V OSS budou sloučeny dvě topné větve do jednoho termicky regulovaného směšovacího uzlu, který bude termicky regulován v závislosti na venkovní teplotě vzduchu. Do společného vratného potrubí bude osazen regulátor tlakové difference a současný měřič tepla bude demontován. Vytápěcí větev pro sklad chemie bude na rozdělovači trvale uzavřena. U vytápěcí větve pro garáže budou k otopným tělesům navrženy termostatické ventily vč. hydraulického zaregulování. Cena obsahuje projektovou dokumentaci MaR.	29000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		Kč 60000,-

S pozdravem
VI. Kohoutek
Centroterm spol. s r.o.
Kamenec 11
534 01 Holice

VLADIMÍR KOHOUTEK
autorizovaný technik
vytápěcí soustavy a měření tepla
Kamenec 11, 534 01 Holice
tel.: 776 333 723 • IČO: 16248813
e-mail: centroterm@seznam.cz