

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0326 uzavřené dne 30.6. 2022
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, +420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, vedoucí úseku rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz


(dále jen „objednatel“)

a

2. KVAZAR akciová společnost

se sídlem: Strádalů 26, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 42
zastoupená : Ing. Martinem Ondráčkem – předsedou představenstva
Ing. Renátou Pluháčkovou – členem představenstva
IČO: 00560383
DIČ: CZ00560383
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1019260237/0100
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Kontaktní údaje :
Číslo autorizace ČKAIT:



Zástupce stavbyvedoucí
Kontaktní údaje :
Číslo autorizace ČKAIT:



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0326 na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v O/ Lutyni**“.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v O/ Lutyni**“.

1) V druhé etapě na staničení cca 0,025 km se nachází stávající kolektor se třemi vstupy uzavřenými litinovými poklopy. Po odkrytí vstupů do kolektoru byl zjištěn nevyhovující stav podezdívek poklopů, které jsou zhotoveny z cihelného zdiva a betonových obrubníků. Špatný technický stav těchto vstupů je způsoben mimo jiné dlouhodobou absencí izolace proti zemní vlhkosti, která způsobuje nesoudržnost zdiva a nedostatečnou únosnost. Bezodkladná rekonstrukce jednotlivých vstupů do kolektoru se projeví nárůstem ceny díla.

2) Zhotovitel provedl statické zátěžové zkoušky na zemní pláni i na konstrukční vrstvě. V obou případech však hodnoty nedosahovaly požadavků daných projektovou dokumentací. Průběžnými zkouškami dne 19. 10., 21. 10., 24. 10. a 8. 11.2022 a postupnou výměnou podloží bylo dosaženo požadované únosnosti až při výměně podloží o mocnosti 600 mm. Ve smluvním rozpočtu je již sanace podloží o mocnosti 500 mm započtena, tudíž předmětem rozšíření díla je výměna podloží pouze o mocnosti 100 mm.

3) Dle projektové dokumentace má vést pod hlavní trasou rekonstruovaného chodníku stávající dešťová kanalizace, do které mají být napojeny nové uliční vpusti UV2, UV3, UV4 a liniové odvodňovací žlaby LŽ2, LŽ3 a LŽ4. Na místě bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace pod chodníkem nevede. Po zjištění skutečné trasy stávající dešťové kanalizace zhotovitel navrhl řešení umístění uličních vpusti i liniových žlabů s následným návrhem napojení do stávajících šachet. Úprava trasy a nové řešení odvodnění se projeví v rámci jak rozšíření tak také zúžení ceny díla.

II.

Předmět dodatku

I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem dle Smlouvy	10 679 029,12	2 242 596,12	12 921 625,24
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č.1	-21 720,16	-4 561,23	-26 281,39
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.1	335 960,77	70 551,76	406 512,53
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č.2	-50 232,96	-10 548,92	-60 781,88
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.2	486 102,42	102 081,51	588 183,93
Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č.2	11 429 139,19	2 400 119,23	13 829 258,42

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0326 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.

5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č.106/3. ze dne 30.11.2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací




Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Ostravě dne:



.....
Ing. Martinem Ondráčkem




Ing. Renátou Pluháčkovou
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10954	Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Objekt:	D02	Dodatek č.2
Rozpočet:	ZL 004	Provedení úprav vstupu do kolektoru před č.p. 919

Objednatel:	Město Orlová Osvobození 796 73514 Orlová-Lutyně	IČO: 00297577 DIČ: CZ00297577
-------------	--	--

Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost Střádalů 26 71800 Ostrava - Kunčičky	IČO: 00560383 DIČ: CZ00560383
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 133,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	25 133,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 133,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **25 133,50** CZK

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 10954 - Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Popis stavby: 872005 - Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Popis objektu: D02 - Dodatek č.2
Popis rozpočtu: ZL 004 - Provedení úprav vstupu do kolektoru před č.p. 919

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 050,52	24
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 008,00	4
8	Trubní vedení	HSV			16 400,00	65
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 287,01	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			387,97	2
Cena celkem					25 133,50	100

Položkový rozpočet

S:	10954	Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
O:	D02	Dodatek č.2
R:	ZL 004	Provedení úprav vstupu do kolektoru před č.p. 919

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 050,52
N06	311112320RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	3,60000	1 129,00	4 064,40
		Vstupní komínky : (0,6+0,9)*2*0,6*2		3,60000		
N07	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,03600	55 170,00	1 986,12
		0,036		0,03600		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 008,00
N08	411121221RT7	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 90-34-7 89x34x7 cm	kus	2,00000	504,00	1 008,00
		zaslepení 1 ks : 2		2,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				16 400,00
N09	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	2,00000	8 200,00	16 400,00
		Vstupní komínky 2x : 2		2,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 287,01
N10	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	5,40000	174,00	939,60
		Vstupní komínky 3x : (0,6+0,9)*2*0,6*3		5,40000		
88	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,72300	126,80	218,48
89	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,50700	1,27	19,69
		1,723*9		15,50700		
90	979990103R00	Poplatek za skládku sutí	t	1,72300	63,40	109,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				387,97
91	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1,99233	194,73	387,97

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10954	Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Objekt:	D02	Dodatek č.2
Rozpočet:	ZL 005	Doplnění sanační výměnné vrstvy o dalších 100 mm

Objednatel:	Město Orlová Osvobození 796 73514 Orlová-Lutyně	IČO: 00297577 DIČ: CZ00297577
-------------	--	--

Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost Střádalů 26 71800 Ostrava - Kunčičky	IČO: 00560383 DIČ: CZ00560383
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	249 214,67
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	9 000,00
Celkem	258 214,67

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	258 214,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 258 214,67 CZK

v _____ dne _____

sdfsdf

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: 10954 - Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Popis stavby: 872005 - Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Popis objektu: D02 - Dodatek č.2
Popis rozpočtu: ZL 005 - Provedení sanační výměnné vrstvy II. etapy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			195 166,97	76
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 047,70	21
ON	Ostatní náklady	ON			9 000,00	3
Cena celkem					258 214,67	100

Položkový rozpočet

S:	10954	Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
O:	D02	Dodatek č.2
R:	ZL 005	Doplnění sanační výměnné vrstvy o dalších 100 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				195 166,97
7	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 <i>výměna podloží : 730,4/0,5*0,1</i>	m3	146,08000	95,43	13 940,41
				<i>146,08000</i>		
8	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standardů na 103 % PS <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 146,08000</i>	m3	146,08000	104,47	15 260,98
				<i>146,08000</i>		
9	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 146,08000*1,9</i>	t	277,55200	456,48	126 696,94
				<i>277,55200</i>		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 146,08000</i>	m3	146,08000	126,80	18 522,94
				<i>146,08000</i>		
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 146,08000*1,6</i>	t	233,72800	88,76	20 745,70
				<i>233,72800</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				54 047,70
91	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	277,55200	194,73	54 047,70
Díl: ON		Ostatní náklady				9 000,00
N03	ON-R-01	Zkoušky zhutnění - statická zatěžovací zkouška	Soubor	3,00000	3 000,00	9 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10954	Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Objekt:	D02	Dodatek č.2
Rozpočet:	ZL 006.1	Napojení vpustí a žlabů do dešťové kanalizace - vícepráce

Objednatel:	Město Orlová	IČO: 00297577
	Osvobození 796	DIČ: CZ00297577
	73514 Orlová-Lutyně	

Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost	IČO: 00560383
	Střádalů 26	DIČ: CZ00560383
	71800 Ostrava - Kunčičky	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			202 754,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			202 754,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	202 754,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	202 754,25 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 10954 - Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Popis stavby: 872005 - Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Popis objektu: D02 - Dodatek č.2
Popis rozpočtu: ZL 006.1 - Napojení vpustí a žlabů do dešťové kanalizace - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 110,47	22
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 875,52	5
8	Trubní vedení	HSV			144 835,00	71
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 933,26	1
Cena celkem					202 754,25	100

Položkový rozpočet

S:	10954	Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
O:	D02	Dodatek č.2
R:	ZL 006.1	Napojení vpustí a žlabů do dešťové kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				45 110,47
N11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,48000	494,50	12 105,36
		trasa - UV2 až LŽ2 : 21*0,6*0,2		2,52000		
		trasa - LŽ3 až UV3 : 0				
		trasa - UV4 až LŽ4 : 0				
		trasa - LŽ2 až RŠ1 : 21*0,6*0,2		2,52000		
		trasa - UV3 až RŠ1 : 0				
		trasa - RŠ1 až stávající šachta : 7*0,6*1,2		5,04000		
		trasa - LŽ4 až RŠ2 : 0				
		trasa - RŠ2 až stávající šachta : 16*0,6*1,5		14,40000		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,48000	126,80	3 104,06
8	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	24,48000	104,47	2 557,43
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,48000	107,65	2 635,27
9	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	46,51200	456,48	21 231,80
		24,48*1,9		46,51200		
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	39,16800	88,76	3 476,55
		24,48*1,6		39,16800		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 875,52
N12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	7,62000	1 296,00	9 875,52
		127*0,6*0,1		7,62000		
Díl: 8		Trubní vedení				144 835,00
N13	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	73,00000	925,00	67 525,00
N14	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	54,00000	1 005,00	54 270,00
N15	894431313RCB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	2,00000	11 520,00	23 040,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 933,26
91	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	15,06320	194,73	2 933,26

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10954	Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Objekt:	D02	Dodatek č.2
Rozpočet:	ZL 006	Napojení vpustí a žlabů do dešťové kanalizace - méněpráce

Objednatel:	Město Orlová	IČO: 00297577
	Osvobození 796	DIČ: CZ00297577
	73514 Orlová-Lutyně	

Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost	IČO: 00560383
	Střádalů 26	DIČ: CZ00560383
	71800 Ostrava - Kunčičky	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-50 232,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-50 232,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-50 232,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-50 232,96 CZK**

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 10954 - Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Popis stavby: 872005 - Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
Popis objektu: D02 - Dodatek č.2
Popis rozpočtu: ZL 006 - Napojení vpustí a žlabů do dešťové kanalizace - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-50 232,96	100
Cena celkem					-50 232,96	100

Položkový rozpočet

S:	10954	Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové - Lutyni
O:	D02	Dodatek č.2
R:	ZL 006	Napojení vpustí a žlabů do dešťové kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-50 232,96
67	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm	m	-19,00000	2 643,84	-50 232,96

včetně napojení na stávající kanalizaci :

odvodnění - napojení vpustí - UV2+UV3+UV4 : -3-3-2,5 -8,50000

odvodnění - napojení žlabů - LŽ+LŽ3+LŽ4 : -3-3-4,5 -10,50000