

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 3 SoD č.Spr 268/2021)č.: **ZL03****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů****Stavba:** KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVÍŠŤ - 4. a 5**Datum:** **18.11.2022**

Předmět změny: Změna provádění díla, která se týká stavebních prací, bourání podlah, úprava SDK, úprava/rozšíření stupínku pro soudní senát, úprava a výměna ÚT, elektroinstalace.

Dotčené místo: **Budova "A" Krajského soudu v Ostravě (2.NP a 4.NP)**

Odkaz na výkresy: *ne*

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **ne**

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **225 977,80 Kč** (bez DPH)

Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Došlo k úpravě detailů provedení omítek dle skutečné situace po dokončení bouracích prací, k odstranění stávajících souvrství tak, aby bylo možno dodržet projekt a technologické postupy, navýšení plochy obkladů (z důvodu zásahu do sousední místnosti, kde se nacházejí stoupačky a která není součástí stavby), rozšíření stupínku (více vyhovuje rozmístění nábytku) a doplnění podsypu pod podlahu (z důvodu stavu po odkrytí podlah), úprava SDK konstrukcí z důvodu neprovádění 1ks statického zajištění, úprava rozvodů (změna výšky u stupínků)a výměna poškozených těles ÚT (zjistěno po demontáži), úprava rozvodů elektro a slaboproudu (podle skutečného rozvržení nábytku, techniky a počtu osob v místnosti), doplnění nerezových zábran podle rozšíření stupínků, a provedení otevíratelné a uzamykatelné mříže v 5.NP (požadavek Vazební věžnice v Ostravě).

Důvod: Všechny změny vycházejí ze skutečného stavu, který byl zjištěn po provedení demontáže a bourání původních obložení, vestavěného nábytku, podhledů, vrstev podlah, po provedení sond a na základě provozních požadavků KS Ostrava.

Výsledek: Provedení 4. a 5. etapy do stavu požadovaného původní dokumentací a zajištění fungování krajského soudu, omezení budoucích stavebních úprav v prostoru 4. a 5. etapy.

Cena: **225 977,80 Kč** bez DPH

Přípočty: 334 287,24 Kč

Odpočty: -108 309,44 Kč

CENA CELKEM	225 977,80 Kč	(bez DPH)
DPH	47 455,34	(DPH)
CENA VČ. DPH	273 433,14 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	9	listů

Stanovisko Architekta a Projektanta:	souhlas:Ano	Podpis	Datum:	18.11.2022
Objednatel:	souhlas:Ano		Datum:	18.11.2022
Dodavatel:	souhlas:Ano		Datum:	18.11.2022
TDS:	souhlas:Ano		Datum:	18.11.2022

Rekapitulace změn stavby

Název stavby: KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVÍŠŤ - 4. a 5. etapa

Objednavatel: ČR - Krajský soud v Ostravě

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Technický dozor investora: ██████████

Cena dle SoD: 23 486 100,00 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1-2: 23 981 547,74 Kč

č.	Popis prací	Důvod změny	Výsledek provedení prací	Cena MP	Cena VP	Celková cena MP+VP	Celková cena stavby s DPH
1	Omítky a zednické úpravy - 4. a 5. etapa	Změny vychází ze skutečného stavu po demontáži obložení, vestavěného nábytku a podhledů, tyto informace nebylo možno zjistit před provedením bouracích prací. Budou navrženy nové skladby a úpravy pohledových ploch, přesné detaily a technologické postupy.	Provedení vycházející ze skutečné situace na stavbě a úpravy rozsahu daných konstrukcí a povrchu dle skutečnosti (zazdění nik, které nebyly vidět, provedení penetračního nátěru dle nutnosti)		88 425,93 Kč	88 425,93 Kč	106 995,37 Kč
2	VCP keramické obklady	Po provedení bouracích prací, demontáží a sond pro zjištění vedení stávajících rozvodů, je třeba zasáhnout do vedlejší místnosti mimo stavbu.	Provedení vycházející ze skutečné situace na stavbě (pozice stávajících rozvodů vody).		10 812,59 Kč	10 812,59 Kč	13 083,24 Kč
3	Úprava / rozšíření stupínku pro soudní senát	Rozšíření je z důvodu rozmístění nábytku a fungování soudního senátu.	Provedení lépe vyhovuje provozu jednací síně.		53 495,52 Kč	53 495,52 Kč	64 729,58 Kč
4	Měněpráce SDK	Při provádění sond bylo zjištěno, že se nebude muse provádět 1 ks statického zajištění (stěna nic nepřenáší) proto se v místě nebude provádět opláštění ocelové konstrukce, ale provedese kazetový strop.	Provedení vycházející ze skutečné situace na stavbě.	-15 107,44 Kč	4 831,20 Kč	-10 276,24 Kč	-12 434,25 Kč
5	Úprava výšky osazení topných těles a nové topná tělesa	Změna trasy potrubí ve stěně z důvodu kolize s plánovaným stupínkem pro soudce (původně jsou tělesa osazena velmi nízko, Výška nad podlahou jen 8 cm), který má plánovanou výšku 160 mm, z důvodu špatného stavu několika původních topných těles je třeba provést jejich výměnu, jelikož již by v budoucnosti netěšnilly, jejich stav se přesně zjistil až po demontáži.	Provedení vycházející ze skutečné situace na stavbě, umožní požadované vyvýšení pozice soudců a funkční topení.	-2 625,00 Kč	95 368,63 Kč	92 743,63 Kč	112 219,79 Kč

č.	Popis prací	Důvod změny	Výsledek provedení prací	Cena MP	Cena VP	Celková cena MP+VP	Celková cena stavby s DPH
6	VCP + MP slaboproud	Z důvodu úpravy rozměrů stupínků, úpravy rozvržení nábytku a změně počtu osob v některých místnostech.	Kvalitnější využití pracovního prostoru tzn. využití více osobami.	-25 977,00 Kč	39 697,32 Kč	13 720,32 Kč	16 601,59 Kč
7	VCP Elektropráce	Z důvodu úpravy rozměrů stupínků, úpravy rozvržení nábytku a změně počtu osob v některých místnostech.	Kvalitnější využití pracovního prostoru tzn. využití více osobami.		13 331,05 Kč	13 331,05 Kč	16 130,57 Kč
8	VCP + MP Zámečnické práce	Odečet neprovedeného 1 ks statického zajištění, doplnění zábrany v oknech z důvodu změny rozměrů stupínků (přesahují i do dalších oken, mimo původní projekt), úpravou mříže pro přístup na střechu z důvodu údržby VZT a zároveň zachování požadovaného zabezpečení soudní budovy.	Zachování bezpečnosti práce a zabezpečení soudní budovy, lepší přístup k údržbě zařízení.	- 64 600,00 Kč	28 325,00 Kč	-36 275,00 Kč	-43 892,75 Kč
9							
10							
11							
12							
CELKEM Dodatek č. 3:				-108 309,44 Kč	334 287,24 Kč	225 977,80 Kč	273 433,14 Kč

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Ostrava

Datum: 18.11.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
5008VPC	KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4. a 5. etapa	225 977,80	0,00	47 455,34	273 433,14	0,00				
1	Omítky a zednické úpravy	88 425,93	0,00	18 569,44	106 995,37	0,00				
2	VCP keramické obklady	10 812,59	0,00	2 270,64	13 083,24	0,00				
3	Úprava / rozšíření stupínku pro soudní senát	53 495,52	0,00	11 234,06	64 729,58	0,00				
4	Méněpráce SDK	-10 276,24	0,00	-2 158,01	-12 434,25	0,00				
5	Úprava výšky osazení topných těles a nové topná tělesa	92 743,63	0,00	19 476,16	112 219,79	0,00				
6	VCP + MP slaboproud	13 720,32	0,00	2 881,27	16 601,59	0,00				
7	VCP Elektropráce	13 331,05	0,00	2 799,52	16 130,57	0,00				
8	VCP + MP Zámečnické práce	-36 275,00	0,00	-7 617,75	-43 892,75	0,00				
	Celkem	225977,80	0,00	47455,34	273433,14	0,00				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa

Objekt: č.1 Omítky a zednické úpravy - 4. a 5. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 88 425,93

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 690,96
---	---	--	-------------------------------	--	--	--	-----------

1	K	311272225	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	6,340	1 844,00	11 690,96
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

zazdívka mezi A4.13 a A4.12 - 2,2*1,1				2,42	
zazdívka mezi A2.01 a A2.02 - 2,2*1,1				2,42	
Zazdění vitrýn				1,5	

Úpravy povrchů - chybějící provedené položky ze stavebního rozpočtu

6 66 530,13

1	R	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	781,602	65,00	50 804,13
2	R	622143003	rohových profilů s tkaninou	m	185,000	44,60	8 251,00
3	631	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	185,000	33,40	6 179,00
10	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,000	152,00	608,00
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	172,00	688,00

998 Přesun hmot 1 156,16

4	R	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,365	472,00	644,28
5	R	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,365	375,00	511,88

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 048,68

39	013	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,840	152,00	1 191,68
			zárubně 2*2,2*1,1		4,840		
			u vitrýny 2*1,5*1		3,000		
			Součet		7,840		
16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	54,57	5 457,00
	R	R-D3401	likvidace a odvoz odpadu	soubo r	1,000	2 400,00	2 400,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa

Objekt: č.1 Omítky a zednické úpravy - 4. a 5. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

88 425,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa**
 Objekt: **č.2 VCP keramické obklady - 5.etapa**

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 812,59

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 812,59

1	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,120	29,44	121,29
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

vv Skutečně naměřené plochy + nový obklad v sousední místnosti vedle A4.14 4,120

2	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených	m2	4,120	758,50	3 125,02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv Skutečně naměřené plochy + nový obklad v sousední místnosti vedle A4.14 4,120

3	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	4,740	631,00	2 990,94
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------

vv 4,12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4,740

13	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	35,000	121,00	4 235,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

11	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	104,720	2,00	209,44
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

12	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	104,720	1,25	130,90
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkem 10 812,59

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa
Objekt: č.3 Úprava / rozšíření stupínku pro soudní senát - 4.etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 53 495,52

Rozšíření stupínku 7 387,83

104	R	R-7665023	D+M dřevěný stupínek - viz. detail podlahy	m2	3,760	1 925,00	7 238,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------


Poznámka k položce: DŘEVĚNÝ INTERIÉROVÝ STUPÍNEK (VYVÝŠENÉ PRACOVIŠTĚ), DŘEVĚNÝ STUPÍNEK TVOŘEN Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH HRANOLŮ KVH 100/120 mm, DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z OSB III DESEK TL. 36 mm (2x 18 mm), SOUČÁSTI DODÁVKY DŘEVĚNÉHO STUPÍNKU BUDE ČELO Z OSB III DESKY TL. 18 mm, A VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ stupínek bude proveden dle detailu podlahy, výška stupínku 160 mm

105	766	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	72,380	1,10	79,62
106	766	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	72,380	0,97	70,21

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 107,70

65	014	635211421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2	m3	6,680	6 902,35	46 107,70
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Celkem 53 495,52



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa

Objekt: č.4 Měněpráce SDK - 4.etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Úprava SDK stěny kolem ocel. konstrukce							-10 276,24
48	K	R-76350200	D+M protipožárního SDK obkladu vč. podkladního roštu	m	-12,800	1 155,00	-14 784,00
			<i>Poznámka k položce:...</i>				
	P		Obklad ocelového překladu požárním SDK vč. podkladního roštu vč. všech příslušenství a dvanácti šířku do 1500 mm				
	VV		"obklad ocelového překladu"(6+3,4*2)		-12,800		
45	K	R-7630010	D+M akustického podhledu	m2	3,600	1 342,00	4 831,20
			6*0,6		3,600		
43	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	-99,520	2,00	-199,04
44	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-99,520	1,25	-124,40
Celkem							-10 276,24

-15 107,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa
Objekt: č.5 Úprava výšky osazení topných těles a nové topná tělesa - 4.etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Úprava výšky osazení a 7 ks top.těles

92 743,63

3	R	D 01	Dodání otopných těles COSMO vč. ukotvení a dopravy výkon 1301W	soubor	7,000	7 485,06	52 395,42
2	R	HZS2222-2	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - úprava napojení topných těles v místě stupinku místností 104 a 105, dmtž konzol a zednické zapravení, nové konzoly pro tělesa na chemickou kotvu, montáž nových kolem a odvodušňovacího ventilu, práce a mat. v ceně	soubor	7,000	6 040,63	42 284,41
4	R	DM 01	Nátěr otopných těles	ks	-7,000	375,00	-2 625,00
		R-D3402	odvoz odpadu litinového - naložení, odvoz vč. poplatku	t	0,700	984,00	688,80
			7x15článků		0,700		

Celkem

92 743,63

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa
 Objekt: č.6 VCP + MP slaboproud - 4. a 5. etapa

Objednatel:

Zhotovitel:
 Místo: Ostrava

Zpracoval:
 Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D D1 SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu							-34,68
21	K	Pol21	Kryt datové zásuvky, bílý	ks	2,000	63,18	126,36
23	K	Pol23	Rámeček 1 násobný, bílý	ks	2,000	28,08	56,16
24	K	Pol24	Krabice pro zápusťnou montáž hluboká	ks	2,000	17,55	35,10
27	K	Pol27	Chránička ohebná průměr 25mm (pro část trasy optického kabelu a dále pro trasy pod omítkou a částečně nad podhledem)	m	35,000	30,42	1 064,70
12	R	Pol13	ZÁSUVKA 45X45 C HB, SCHUKO 45X45 S CL. BÍLÁ/RAL 9003	ks	-4,000	129,00	-516,00
13	R	Pol14	ZÁSUVKA DAT. RJ-45 45X22.5-RJ45/6 HB CAT.6	ks	-2,000	200,50	-401,00
5	K	Pol6	Přepínač - 4.etapa	ks	-1,000	11 379,00	-11 379,00

-25 977,00

*Poznámka k položce: □
 Přepínač. Z důvodu zachování stávající kompatibility (místně používané přepínače s operačním systémem ArubaOS) dohledových a zálohovacích ICT systému celého soudu je požadován jednotný model počítačových přepínačů, který bude splňovat: velikost 1U do racku 19", plně spravovatelný, pracující na 2 vrstvě OSI modelu, 48port 1GbE POE+, 4xSFP 1GbE. □*

17	K	Pol17	Přepínač - 5.etapa	ks	-1,000	11 379,00	-11 379,00
----	---	-------	--------------------	----	--------	-----------	------------

*Poznámka k položce: □
 Přepínač. Z důvodu zachování stávající kompatibility (místně používané přepínače s operačním systémem ArubaOS) dohledových a zálohovacích ICT systému celého soudu je požadován jednotný model počítačových přepínačů, který bude splňovat: velikost 1U do racku 19", plně spravovatelný, pracující na 2 vrstvě OSI modelu, 48port 1GbE POE+, 4xSFP 1GbE. □*

17	K	Pol17	Přepínač - 4. a 5. etapa	ks	2,000	11 179,00	22 358,00
----	---	-------	--------------------------	----	-------	-----------	-----------

switche JL686A: Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Switch

D D2 SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu							13 755,00
1	K	R-D3403	Montáž technologií a instalačního materiálu komplet bez průrazů.	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00
54	R	Pol16	Sestava víceúčelové přístrojové krabice vhodná do zdvojených podlah. Umožňuje montáž 3ks modulových přístrojů 45x45mm (nebo 6ks přístrojů 22,5x45mm či jejich kombinace)	ks	-2,000	1 151,00	-2 302,00

99	R	R-D3404	změny z důsledku přizpůsobení rozmístění nabídku a počtu osob v místnosti	soubor	1,000	13 257,00	13 257,00
----	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------

Navýšení zahrnuje 6 datových zásuvek, s čímž souvisí přidání patch panelu, měření 6 datových vývodů, trocha chráničků navíc, ale hlavně +240 metrů datového kabelu (průměr 40m na zásuvku).

Celkem

13 720,32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa
Objekt: č.7 VCP Elektropráce

Objednatel:

Zhotovitel:
 Místo: Ostrava

Zpracoval:
 Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

N00 VCP - úpravy a doplnění rozvodů 13 331,05

N01 VCP - změny tras rozvodů silnoproudu 11 919,00

3	R	R-D3405	změny z důsledku přizpůsobení rozmístění nabídku - 5. etapa	soubor	1,000	8 987,00	8 987,00
---	---	---------	---	--------	-------	----------	----------

práce elektrikáře (zasekání, sádrování, tažení kabeláže, vrtání krabic, montáž krabic), materiál (krabice, kabely, vyzbrojení krabic, rámečky a pomocný materiál)

		R-D3406	změny z důsledku přizpůsobení úpravy stupínku - 4. etapa	soubor	1,000	2 932,00	2 932,00
--	--	---------	--	--------	-------	----------	----------

práce elektrikáře (zasekání, sádrování, tažení kabeláže, vrtání krabic, montáž krabic), materiál (krabice, kabely, vyzbrojení krabic, rámečky a pomocný materiál)

D D1 Elektromontáže 321,32

2	K	Pol43	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	2,000	56,16	112,32
10	K	Pol51	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	104,50	209,00

D D3 Materiály 411,17

33	K	Pol74	SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ.	KS	1,000	54,99	54,99
29	K	Pol70	CYKY-J 3X2,5 (C)	M	2,000	21,64	43,28
38	K	Pol78	KR.KP 68 KA	Ks	2,000	9,95	19,90
36	K	Pol76	ZAS.TG.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	2,000	146,50	293,00

D D6 HZS 679,56

53	K	102	Doprava dodávek	soub	1,000	153,00	153,00
54	K	103	Přesun dodávek	soub	1,000	134,00	134,00
55	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soub	1,000	20,56	20,56
56	K	98	Podružný materiál	soub	1,000	236,00	236,00
57	K	99	Podíl přidružených výkonů	soub	1,000	136,00	136,00

Celkem 13 331,05

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 4+5 etapa

Objekt: č.8 VCP + MP Zámečnické práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 18.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

N00 Zámečnické práce -36 275,00

N01 Zámečnické práce -36 275,00

61	K	R-7678090	D+M zábrany v okně - viz. Z02 vč. kotvení adodávky kotevních prvků	kus	4,000	1 375,00	5 500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

2	R	R-D3406	mříž do okna	soubor	1,000	22 825,00	22 825,00
---	---	---------	--------------	--------	-------	-----------	-----------

úprava mříže na střechu práce 7800,- + doprava 1500,- + spojovací materiál 2860,- + Nátěr 1800,- + ocel. materiál 6865,- + 2x vysací

56	K	R-7670080	Provedení překladů nad velkým otvorem v příčné stěně v 1.NP	kus	-1,000	64 600,00	-64 600,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

provedení otvoru do podhledu stropní konstrukce na obou stranách bourané stěny a ověří se skutečné provedení (dřevěné) stropní konstrukce, aby bylo možno upřesnit zatížení bourané zdi. Ze stejného důvodu se také jedním vrtem ověří materiál příčkv ve 3.NP nad bouranou stěnou ve 2.NP. Zjištěné uořesné

P

Celkem -36 275,00