

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/4524/ORIM/9

Číslo dodatku objednatele:

2022/4524/ORIM/9/2

Číslo dodatku zhotovitele:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

Telefon/fax, e – mail:

oprávněn k podpisu dodatku:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno,

městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Ing. Jaromír Karhánek, CSc., vedoucí ORIM

David Jedlinský, radní MČ Brno-sever

44992785

CZ44992785

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Zamazal ml. & spol., s.r.o.,

Krajský soud v Brně, C 15718

Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno

Ing. Radomír Zamazal, jednatel

Ing. Radomír Zamazal, jednatel

Ing. Radomír Zamazal, jednatel

60712384

CZ60712384

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022/4524/ORIM/9 uzavřené dne 31.08.2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění díla se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla. Jednalo se zejména o následující:

Změna č. 1 obsahuje:

- odpočet nákladů týkající se stavby Mateřská škola Slavičkova – základní škola Slavičkova – posílení základové spáry (ORG 3192), úsek základy, ve výši – 373 549,12 Kč včetně DPH

Změna č. 2 obsahuje:

- zvýšení nákladů týkající se Mateřská škola Slavičkova – základní škola Slavičkova – posílení základové správy (ORG 3192), úsek základy, ve výši 242 383,46 včetně DPH

Důvody vzniklých změn:

Změna č. 1:

- předkládá odpočet nákladů za práce, které nebyly provedeny oproti soutěžnímu výkazu výměr. Tyto práce po konzultaci s autorem zadávací projektové dokumentace byly v revizi PD nahrazeny jinými pracemi, které na základě zjištěného skutečného stavu na stavbě bylo nutné provést. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.

Změna č. 2:

- předkládá náklady za práce, které byly provedeny oproti soutěžnímu výkazu výměr. Tyto práce na základě zpracované revize projektové dokumentace vycházející ze skutečného stavu na stavbě nahradily práce obsažené v původním soutěžním výkazu výměr. Změna má dopad do ceny díla.

Oprávněnost uplatněných změn:

Změna č. 1:

- jedná se o vyúčtování neprovedených prací, které po konzultaci a autorským dozorem stavby byly nahrazeny jiným druhem prací. Projednání a schválení vyúčtování neprovedených prací je v zájmu objednatele.

Změna č. 2:

- jedná se o změnové práce, vyvolané revizí PD zpracované na základě zjištění skutečných základových poměrů západního štítu objektu MŠ. Tato zjištění a úprava rozsahu prací se promítají i do posunu konečného termínu stavby, a to s ohledem na technologické návaznosti a rozšíření předmětu díla.

Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“:

Článek IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku.

Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	1 404 614,00 Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 2:	
méněpráce	- 308 718,28 Kč
vícepráce	200 316,91 Kč
Nová cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1 296 212,63 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 31.08.2022 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.
6. Přílohu Dodatku č. 2 tvoří změnové listy č. 1 – 2, jejichž součástí je rozpočet méněprací a víceprací.

Doložka:

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 9/4, konané dne 30.11.2022.

V Brně dne 5.12.2022

V Brně dne 5.12.2020

Oprávněná osoba za objednatele:
David Jedlinský, radní MČ Brno-sever

Příloha: Změnový list č. 1–2 vč. rozpočtu méněprací a víceprací



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Mateřská škola Slavičkova – základní škola Slavičkova – posílení základové spáry“		Změnový list č. 1
ÚSEK: méněpráce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY méněpráce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever OD: Zamazal ml. & spol., s.r.o. DATUM: 15.11.2022		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Méněpráce plynoucí ze srovnání výkazu výměr se skutečně prováděnými pracemi. Po provedení výkopu byl zjištěn jiný tvar základů než byl předpokládáný PD, DOTČENÉ MÍSTO: oblast u západního štítu MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROXIMA projekt, s.r.o. - Ing. Martin Špička ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „Soupis prací méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Méněpráce:	Cena bez DPH - 308.718,28 Kč	DPH [REDACTED] Cena s DPH 399.49,12 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radomír Z [REDACTED] 1.2022		
VYJÁDŘENÍ:		
OD: Ing. Martin Špička PO [REDACTED] I: 15.11.2022		
[REDACTED] PODPIS: DATUM:		
[REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: SMB ÚMČ Brno-sever, [REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Budova MŠ Brno, Slavičkova 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

KSO:

Místo: Brno, Slavičkova 53/1

CC-CZ:

Datum: 12.8.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

IČ:

DIČ:

60712384

CZ60712384

Projektant:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-308 718,28
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -308 718,28	Výše daně -64 830,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-373 549,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Z

D

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Budova MŠ Brno, Slavičkova 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Místo: Brno, Slavičkova 53/1

Datum: 12.08.2022

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant: PROXIMA projekt, s.r.o.,
Lidická 19, 602 00 Brno

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-308 718,28	-373 549,12
01	Mikropiloty	0,00	0,00
02	Obrubní pasy	-308 718,28	-373 549,12
03	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavičkova 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

01 - Mikropiloty

KSO:

Místo: Brno, Slavičkova 53/1

CC-CZ:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavíčková 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

01 - Mikropiloty

Místo:

Brno, Slavíčková 53/1

Datum:

12.08.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant:

PROXIMA projekt,
s.r.o., Lidická 19,
602 00 Brno

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavičkova 1, Západní štitová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

01 - Mikropiloty

Místo:

Brno, Slavičkova 53/1

Datum:

12.08.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Projektant:

PROXIMA projekt,
s.r.o., Lidická 19,
602 00 Brno

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	112,000		0,00
	VV		112		112,000		
2	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	9,330		0,00
	VV		112,0°5/60		9,330		
3	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	4,626		0,00
	VV		112,0°0,0153°1,2°1,25°1,8		4,626		
4	K	282602113	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa	hod	12,250		0,00
	VV		70/0,5+7		147,000		
	VV		(147)°5/60		12,250		
5	M	585221500	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	15,480		0,00
	VV		147,0+25,0		172,000		
	VV		172,0°0,040°1,25°1,8		15,480		
6	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D do 105 mm i s naváženou omotávkou	m	42,000		0,00
	VV		Součet		42,000		
7	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	42,000		0,00
8	K	283111122	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 105 mm	m	70,000		0,00
	VV		Součet		70,000		
9	M	140110660	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	70,000		0,00
10	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm	kus	7,000		0,00
11	M	13011034	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 5mm	t	0,006		0,00
	VV		(25°1,3°0,186)		6,045		
	VV		6,045°0,001		0,006		
12	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,019		0,00
	VV		7°((0,15°0,15)°0,015)°7850		18,550		
	VV		18,554°0,001		0,019		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného pro posun vrtného soutyčí	m3	0,672		0,00
	VV		7°(0,80°0,80°0,15)		0,672		
14	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	8,400		0,00
	VV		7°1,2		8,400		
D	998		Přesun hmot				0,00
15	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	21,850		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
16	K	091104000	Přeprava vrtného stroje	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavičkova 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

02 - Obrubní pasy

KSO:

Místo: Brno, Slavičkova 53/1

CC-CZ:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická19, 602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-308 718,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-308 718,28	21,00%	-64 830,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-373 549,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavičkova 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

02 - Obrubní pasy

Místo:

Brno, Slavičkova 53/1

Datum:

12.08.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant:

PROXIMA projekt,
s.r.o., Lidická 19,
602 00 Brno

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-308 718,28
HSV - Práce a dodávky HSV	-308 718,28
1 - Zemní práce	-18 033,25
2 - Zakládání	-38 752,45
4 - Vodorovné konstrukce	-12 813,00
5 - Komunikace pozemní	-71 091,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-20 579,40
997 - Přesun sutě	-127 731,48
998 - Přesun hmot	-19 717,10
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavičkova 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

02 - Obrubní pasy

Místo:

Brno, Slavičkova 53/1

Datum:

12.08.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Projektant:

PROXIMA projekt,
s.r.o., Lidická 19,
602 00 Brno

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-308 718,28

D HSV Práce a dodávky HSV

-308 718,28

D 1 Zemní práce

-18 033,25

2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	-1,840	312,00	-574,08
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

WV "asfal.chodník"
3,0*2,0-2,6*1,6

3	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně s ochranou výkopu proti dešťov.srážkám	m3	-2,749	1 845,00	-5 071,91
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

WV (13,1*1,1*1,1+1,6*5,2*1,1+5*0,5*1,0+1,5*1,5*2=32,003-34,752

4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	-21,031	589,00	-12 387,26
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

WV 34,752-(32,003-10,05+1,675-0,5*0,5*5-1,5*1,5*1-6,4069)

D 2 Zakládání

-38 752,45

5	K	274 R1	Příplatek k dopravě, čas na stavbě	m3	-1,675	470,00	-787,25
---	---	--------	------------------------------------	----	--------	--------	---------

6	K	274 R2	Mobilní čerpadlo bet.směsi	m3	-1,675	465,00	-778,88
---	---	--------	----------------------------	----	--------	--------	---------

7	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3	m3	-1,675	4 470,00	-7 487,25
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

WV (13,1*0,5+3,5)-0,45*0,6*9,3-0,9*0,6*8,2-0,3*0,3*8,2-0,25*0,3*9,3

8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-1,125	655,00	-736,88
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

WV 9,39*1,25-9,3*0,6-8,2*0,9

9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-1,125	121,00	-136,13
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

10	M	53390111	deska betonářská laťovka	m2	-1,687	235,00	-396,45
----	---	----------	--------------------------	----	--------	--------	---------

12	K	291111113	Podklad pro zpevněné plochy ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM pro okapový chodníček	m3	-4,530	3 380,00	-15 311,40
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

WV 13,1*1+1

WV 15,1*0,30

15,100

4,530

13	K	171201101	Uložení sypaniny výkopků	m3	-11,519	155,00	-1 785,45
----	---	-----------	--------------------------	----	---------	--------	-----------

14	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím	m3	-25,240	449,00	-11 332,76
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

D 4 Vodorovné konstrukce

-12 813,00

20	K	451 - R	Vsák pro dren.potrubí	m3	-3,750	1 360,00	-5 100,00
----	---	---------	-----------------------	----	--------	----------	-----------

WV 6-1,5*1,5*1,0

3,750

21	K	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 125 mm	m	-19,000	189,00	-3 591,00
----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------

22	M	58341364	Kamenivo hr. drceného 16-32 mm pro vsák	m3	-6	687	-4122
----	---	----------	---	----	----	-----	-------

D 5 Komunikace pozemní

-71 091,60

27	K	576123111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm š do 3 m	m2	-6,000	4 250,00	-25 500,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

WV 3*2

6,000

28	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	-24,000	255,00	-6 120,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

29	K	564952115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK HDK	m3	-25,400	598,00	-15 189,20
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

30	M	58341364	kamenivo drcené frakce dle výkresu D.03,D.05	t	-50,800	478,00	-24 282,40
----	---	----------	--	---	---------	--------	------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-20 579,40

34	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	-3,330	6 180,00	-20 579,40
----	---	-----------	-----------------------	----	--------	----------	------------

WV

WV

D 997 Přesun sutě

-127 731,48

40	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-38,171	1 340,00	-51 149,14
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			45,62-22,65*0,295-4,16*0,098				
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-57,151	402,00	-22 974,70
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-571,510	14,60	-8 344,05
VV			64,24*10				
43	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-57,151	792,00	-45 263,59
D 998			Přesun hmot				
44	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-57,151	345,00	-19 717,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavičkova 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Brno, Slavičkova 53/1

CC-CZ:

Datum:

12.08.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická19, 602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavíčková 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Brno, Slavíčková 53/1

Datum:

12.08.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant:

PROXIMA projekt,
s.r.o., Lidická 19,
602 00 Brno

Zhotovitel:

Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Brno, Slavíčková 1, Západní štítová stěna-posílení základové spáry

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brno, Slavíčková 53/1

Datum: 12.08.2022


Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Projektant: PROXIMA projekt,
s.r.o., Lidická19,
602 00 Brno

Zhotovitel: Zamazal ml.& spol., s.r.o. Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks		14 000,00	0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	ks		42 000,00	0,00
			"vybudování buňky, kancelář, šatny, sklad, WC, úprava plochy"				
3	K	034103000	Oplocení staveniště	m		368,00	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00
4	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	ks		24 000,00	0,00
5	K	043103000	Zkoušky akredit.zkušebnou, akt.malt a betonů, směsi pro MP, protokoly	ks		14 800,00	0,00
D VRN7 Provozní vlivy							0,00
6	K	071103000	Provoz investora (práce v areálu MŠ, koordinace s provozem MŠ, uvolnění a zabezpečení prostoru pro provádění prací atd.)	ks		31 000,00	0,00
			"pro zajištění bezpečnosti a organizační provoz ve ztížených podmínkách bytových domů a okolí"				
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
7	K	090001000	Ostatní náklady	ks		24 000,00	0,00
	VV		"vytyčení IS, práce za provozu objektu + jejich opatření"				
	VV		"vedení bude obnaženo, podepřeno a po úkolu předáno pracovníkovi SS "				
	VV		1,0		1,000		



STAVBA: „Mateřská škola Slavíčková – základní škola Slavíčková – posílení základové spáry“		Změnový list č.
ÚSEK: vícepráce		2
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2
Vícepráce		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever OD: Zamazal ml. & spol., s.r.o DATUM: 15.11.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [redacted] MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce související se změnou projektu po odhalení stávajících základových konstrukcí. DOTČENÉ MÍSTO: obvodové stěny MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROXIMA projekt, s.r.o. - Ing. Martin Špička ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLUV:		
POPIS ZMĚNY: Po provedení výkopu byl zjištěn jiný tvar základů než byl předpokládáný PD, z toho vyplynuly úpravy základu a souvisejících prací, včetně provedení sanace trhlin.		
POKYN VYDAL:		DATUM: (předložení)
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE DRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVÁ [redacted]		
[redacted]	SPRÁVCE STAVBY: SMB ÚMČ Brno-seve	[redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Mateřská škola Slavičková – základní škola Slavičková – posílení základové spáry“		Změnový list č. 2
ÚSEK: vícepráce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vícepráce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever OD: Zamazal ml. & spol.,s.r.o. DATUM: 15.11.2022		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [redacted]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Po provedení výkopu byl zjištěn jiný tvar základů než byl předpokládáný PD, z toho vyplynuly úpravy základu a souvisejících prací		
DOTČENÉ MÍSTO: obvodové stěny MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROXIMA projekt, s.r.o. - Ing. Martin Špička ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Vícepráce: Cena bez DPH 200.316,91 Kč		H 46 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radom		22
VYJÁDŘENÍ:		
OD: Ing. Martin Špička PO		11.2022
ÁVCE STAVBY: SMB ÚMČ Brno-sever, In CSc		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SLAVICKOVA
Stavba: MŠ Slavičkova - Západní štitová stěna - posílení základové spáry

KSO:
Místo: Slavičkova 1, Brno

Zadavatel:

Zhotovitel:
Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 60712384
DIČ: CZ60712384

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			200 316,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			200 316,91
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	200 316,91	42 066,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			242 383,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obědnavatel

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SLAVICKOVA

Stavba: MŠ Slavičkova - Západní štítová stěna - posílení základové spáry

Místo: Slavičkova 1, Brno

Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		200 316,91	242 383,46
vícepráce	vícepráce		
statika		200 316,91	242 383,46
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		200 316,91	242 383,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Slavíčková - Západní štítová stěna - posílení základové spáry

Objekt:

vícepráce statika - vícepráce

KSO:

Místo: Slavíčková 1, Brno

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

60712384

DIČ:

CZ60712384

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				200 316,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				200 316,91
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	200 316,91	21,00%	42 066,55	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	242 383,46	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Slavičkova - Západní štítová stěna - posílení základové spáry

Objekt:

vícepráce statika - vícepráce

Místo:

Slavičkova 1, Brno

Datum:

7. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

200 316,91

HSV - Práce a dodávky HSV

146 649,41

1 - Zemní práce

63 822,42

2 - Zakládání

15 541,61

4 - Vodorovné konstrukce

1 755,60

5 - Komunikace pozemní

33 698,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 091,20

998 - Přesun hmot

16 740,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 107,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 107,50

N00 - Nepojmenované práce

52 560,00

N01 - Nepojmenovaný díl

52 560,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

200 316,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Slavičkova - Západní štitová stěna - posílení základové spáry

Objekt:

vícepráce statika - vícepráce

Místo:

Slavičkova 1, Brno

Datum:

7. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							200 316,91
D HSV Práce a dodávky HSV							146 649,41
D 1 Zemní práce							63 822,42
30	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,590	76,80	3 808,51
24	K	155211000	Sanace trhlin skalních stěn beztlakovou injektáží š do 50 mm hl do 150 mm	m	7,800	558,00	4 352,40
23	K	155211221a	Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně š do 50 mm hl do 150 mm	m	7,800	157,00	1 224,60
27	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	18,282	100,80	1 842,83
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,282	307,20	5 616,23
22	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,282	168,00	3 071,38
26	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,423	788,40	21 620,29
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,282	22,20	405,86
11	K	985331216	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 18mm do chemické malty vč. vyvrtání otvoru	m	23,680	924,00	21 880,32
D 2 Zakládání							15 541,61
3	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber 32-63mm	m3	3,016	1 178,40	3 554,05
4	M	5834395001	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63- VSAK	m3	6,000	890,40	5 342,40
29	K	212751105	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° otevřený výkop DN 125	m	21,100	302,00	6 372,20
5	K	69311040	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií	m2	4,074	67,00	272,96
D 4 Vodorovné konstrukce							1 755,60
12	K	985676112	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,028	62 700,00	1 755,60
D 5 Komunikace pozemní							33 698,08
2	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	11,790	139,20	1 641,17
9	K	564750115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 190 mm	m2	4,160	243,60	1 013,38
1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4-8mm tl 50 mm	m2	11,790	67,80	799,36
31	K	566501111 a	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva a srovnáním a zhuštění podkladu	m2	49,590	148,00	7 339,32
8	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	4,160	376,80	1 567,49
7	K	573211107	Posilník zivichy spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	4,160	5,77	24,00
28	K	577124031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	8,320	323,00	2 687,36
32	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	49,590	375,60	18 626,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15 091,20
10	K	985131111	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	117,900	128,00	15 091,20
D 998 Přesun hmot							16 740,50
20	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	40,436	414,00	16 740,50
D PSV Práce a dodávky PSV							1 107,50
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 107,50
13	K	711 R	Provedení úpravy styku izolací vodorovné a svislé	m	1,000	145,00	145,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
14	K	711 R1	Krycí lišta nopové fólie	m	1,000	88,00	88,00
15	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho nopovou fólií	m2	1,500	74,00	111,00
16	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	1,832	45,00	82,44
17	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,000	105,00	210,00
18	M	62852010	pás asfaltový modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	3,053	152,00	464,06

□ N00 Nepojmenované práce 52 560,00

□ N01 Nepojmenovaný díl 52 560,00

19	K	000000001	Helikální výztuž pr.8mm D+M	m	39,600	1 160,00	45 936,00
33	K	000000002	Oplocení	m	18,000	368,00	6 624,00