

## Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací,dodávek a služeb

## Adresa

Ulice:

kpt. Jaroše

Číslo popisné:

2402

Č.prostoru:

12

Vpracoval:

Datum:

Nová kuchyňská linka

150

180

NE

Použité dveře

|    |       |      |    |
|----|-------|------|----|
| P1 | kuch  |      |    |
|    | předs | koup | WC |

Nové zárubně

## Výměra

| P.č.                     | MJ                                                                                    | Předsíň | Kuchyň | Pokoj 1. | Pokoj 2. | Pokoj 3. | komora | rezerva | Koupelna | WC | výměra celkem | cena za j. | Cena celkem |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|----|---------------|------------|-------------|
| <b>Malby</b>             |                                                                                       |         |        |          |          |          |        |         |          |    |               |            |             |
| 1.                       | Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/                             | m2      | 13     | 46       | 59       |          |        |         |          |    | 118           | 35         | 4130        |
| 2.                       | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m                                  | m2      | 13     | 46       | 59       |          |        |         | 12       | 10 | 140           | 22         | 3080        |
| 3.                       | Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalox Plus/                                       | m2      | 13     | 46       | 59       |          |        |         | 12       | 10 | 140           | 35         | 4900        |
| 4.                       | Olepečování vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m                                 | kpl     | 3      |          |          |          |        |         |          |    | 3             | 20         | 60          |
| 5.                       | Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m                                               | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 6.                       | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2      | 10     |          |          |          |        |         |          |    | 10            | 15         | 150         |
| 7.                       | Vyhlcení malířskou masou 2x, výška do 3,8m                                            | m2      | 30     |          |          |          |        |         |          |    | 30            | 130        | 3900        |
| 8.                       | Poplatek za skládku-netříděné suti                                                    | kpl     | 4      |          |          |          |        |         |          |    | 4             | 500        | 2000        |
| 9.                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                 | kpl     | 4      |          |          |          |        |         |          |    | 4             | 300        | 1200        |
| R1.                      | Nikotin bariéra                                                                       | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| <b>Nátěry</b>            |                                                                                       |         |        |          |          |          |        |         |          |    |               |            |             |
| 10.                      | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění                      | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 11.                      | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.                                            | bm      | 18     |          |          |          |        |         |          |    | 18            | 80         | 1440        |
| 12.                      | Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken                                  | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 13.                      | Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří                                     | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 14.                      | Nátěr kovových zárubní                                                                | m2      | 1,25   | 1,25     | 1,25     |          |        |         |          |    | 3,75          | 250        | 937,5       |
| 15.                      | Nátěr dřevěných zárubní                                                               | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 16.                      | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.                       | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 17.                      | Nátěr jádra a odmaštění podkladu                                                      | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 18.                      | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 19.                      | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                 | kpl     | 3      |          |          |          |        |         |          |    | 3             | 300        | 900         |
| R2.                      |                                                                                       |         |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| R3.                      |                                                                                       |         |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| <b>Podlahy povlakové</b> |                                                                                       |         |        |          |          |          |        |         |          |    |               |            |             |
| 20.                      | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla                                    | m2      | 2      | 15       | 17       |          |        |         |          |    | 34            | 130        | 4420        |
| 21.                      | Dodávka PVC                                                                           | m2      | 2      | 15       | 17       |          |        |         |          |    | 39,1          | 220        | 8602        |
| 22.                      | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm                       | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 23.                      | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm                       | m2      | 2      | 15       | 17       |          |        |         |          |    | 34            | 140        | 4760        |
| 24.                      | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC                                             | m       | 5      | 20       | 20       |          |        |         |          |    | 45            | 70         | 3150        |
| 26.                      | Demontáž sokl.nebo lišt PVC                                                           | m       | 5      | 20       | 20       |          |        |         |          |    | 45            | 7          | 315         |
| 27.                      | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.                                           | m2      | 2      | 15       | 17       |          |        |         |          |    | 34            | 120        | 4080        |
| 28.                      | Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených                                           | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |
| 29.                      | Odvoz a likvidace odpadu                                                              | kpl     | 4      |          |          |          |        |         |          |    | 4             | 500        | 2000        |
| 30.                      | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších plášťů-výška do 25m | kpl     | 4      |          |          |          |        |         |          |    | 4             | 300        | 1200        |
| 31.                      | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem                                         | m2      |        |          |          |          |        |         |          |    | 0             |            | 0           |

|     |                                          |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-----|------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 32. | Dodávka laminátové podlah Quick-step     | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 33. | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

| Podlahové konstrukce          |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    |      |       |       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|--|--|--|----|----|------|-------|-------|
| 34.                           | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm                                                                 | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 35.                           | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm                                                                | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 36.                           | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm                                                   | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 37.                           | Vyrovnání podlahy OSB desky                                                                             | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 38.                           | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm                                            | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 39.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| R4.                           |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| Parketové podlahy             |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    |      |       |       |
| 40.                           | Doplnění podlah vlys. do 0,25m2                                                                         | ks  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 41.                           | Tmelení dílčích defektů podlah vlysových                                                                | ks  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 42.                           | Broušení podlah celkové včetně tmelení                                                                  | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 43.                           | Oprava podlah,broušení vlysů,parket trojnásobné                                                         | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 44.                           | Tmelení celoplošné podlah vlysových                                                                     | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 45.                           | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení                                                        | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 46.                           | Nátěr olejový a voskování                                                                               | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 47.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 48.                           | Demont.podlah vlysových /přibíjených/                                                                   | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 49.                           | Demont.podlah plovoucích lepených                                                                       | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| R5.                           |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    |      |       |       |
| Podlahy z dlaždic keramických |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    |      |       |       |
| 50.                           | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/               | m2  |   |   |   |  |  |  | 3  | 2  | 5    | 450   | 2250  |
| 51.                           | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.     | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 5,75 |       |       |
| 52.                           | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/                 | bm  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 53.                           | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./                                                                     | m   |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 54.                           | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm                                        | m2  |   |   |   |  |  |  | 3  | 2  | 5    | 100   | 500   |
| 55.                           | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320                                                 | m2  |   |   |   |  |  |  | 3  | 2  | 5    | 140   | 700   |
| 56.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl | 4 |   |   |  |  |  |    |    | 4    | 300   | 1200  |
| R6.                           |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| Obklady keramické             |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    |      |       |       |
| 57.                           | Obkládání stěn obl.pórovin. do tmele do 300x300                                                         | m2  |   | 6 |   |  |  |  | 12 | 10 | 28   | 400   | 11200 |
| 58.                           | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.        | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 32,2 |       |       |
| 59.                           | Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600                                                        | ks  |   |   |   |  |  |  | 1  | 1  | 2    |       | 0     |
| 60.                           | Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm                                                          | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 61.                           | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi                                                         | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 62.                           | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm                                        | m2  |   |   |   |  |  |  | 12 | 10 | 22   | 100   | 2200  |
| 63.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl | 3 |   |   |  |  |  |    |    | 3    | 300   | 900   |
| R7.                           |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| Výplně otvorů                 |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    |      |       |       |
| 64.                           | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.                | ks  | 1 |   |   |  |  |  |    |    | 1    |       |       |
| 65.                           | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./                                                                   | m2  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 66.                           | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm | ks  |   | 1 | 1 |  |  |  |    |    | 2    | 2800  | 5600  |
| 67.                           | Nové dvojité zasklení okna d+m                                                                          | pol |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 68.                           | Pouzdro pro posuvné dveře                                                                               | ks  |   |   |   |  |  |  | 1  |    | 1    | 15000 | 15000 |
| R8.                           |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| Konstrukce truhlářské         |                                                                                                         |     |   |   |   |  |  |  |    |    |      |       |       |
| 69.                           | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/                                                               | ks  |   | 1 | 1 |  |  |  | 1  |    | 3    |       |       |
| 70.                           | Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m                                                         | ks  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1  |    | 4    | 300   | 1200  |
| 71.                           | Montáž kuchyňských linek                                                                                | ks  |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 72.                           | Provedení truhlářských prací dle rozpisu                                                                | sou |   |   |   |  |  |  |    |    | 0    |       | 0     |
| 73.                           | Drobné truhlářské práce /repase oken apod.]/                                                            | kpl | 1 |   |   |  |  |  |    |    | 1    | 100   | 100   |
| 74.                           | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl | 3 |   |   |  |  |  |    |    | 3    | 300   | 900   |
| 75.                           | Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)                                                                  | ks  | 4 |   |   |  |  |  |    |    | 4    | 300   | 1200  |
| 76.                           | Demontáž vestavné skříně, KL atp.                                                                       | kpl | 3 |   |   |  |  |  |    |    | 3    | 500   | 1500  |



| Svislé konstrukce          |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    |    |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----|--|--|--|----|----|----|------|------|
| 77.                        | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm                                                 | m2  | 6 |    |    |  |  |  | 3  | 2  | 11 | 700  | 7700 |
| 78.                        | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/                                                          | m   |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 79.                        | Obezdívka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm                                                  | m2  |   |    |    |  |  |  | 2  |    | 2  | 700  | 1400 |
| 80.                        | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl.125mm                                                   | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 81.                        | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm                                                             | m2  |   | 8  |    |  |  |  |    |    | 8  | 650  | 5200 |
| 82.                        | SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace                                                 | m2  |   |    |    |  |  |  | 3  | 2  | 5  | 650  | 3250 |
| 83.                        | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                      | kpl | 4 |    |    |  |  |  |    |    | 4  | 300  | 1200 |
| 84.                        | Vyzdívka ze skleněných tvárnic                                                                             | kpl |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| R9.                        |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| R10.                       |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| R11.                       |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| Úpravy povrchu             |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    |    |      |      |
| 85.                        | Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3.8m/radiátor.nábytek apod./                       | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 86.                        | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2                  | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 87.                        | Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.                                        | m   |   | 10 |    |  |  |  |    |    | 10 | 250  | 2500 |
| 88.                        | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková                                        | m2  | 3 |    |    |  |  |  |    |    | 3  | 250  | 750  |
| 89.                        | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm                                                        | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 90.                        | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková                                                               | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 91.                        | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit                | m2  | 8 | 8  |    |  |  |  | 10 | 12 | 38 | 140  | 5320 |
| 92.                        | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek                                                                | ks  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 93.                        | Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m                                            | m   |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 94.                        | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových                                   | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 95.                        | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm                                                            | m2  | 2 | 15 | 17 |  |  |  |    |    | 34 | 150  | 5100 |
| 96.                        | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací                                                 | m2  | 8 | 8  |    |  |  |  | 12 | 10 | 38 | 140  | 5320 |
| 97.                        | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                      | kpl | 4 |    |    |  |  |  |    |    | 4  | 300  | 1200 |
| R12.                       |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| R13.                       |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| Bourání                    |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    |    |      |      |
| 98.                        | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/                                                               | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 99.                        | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/                                                                | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 100.                       | Bourání mazanin bet.tl.5 cm                                                                                | m3  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 101.                       | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2                                                                 | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 102.                       | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2                                                                    | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 103.                       | Otlučení omítek vnitřních                                                                                  | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 104.                       | Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm                                                           | ks  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 105.                       | Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm                                                                  | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 106.                       | Vybourání stávajících zárubní                                                                              | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 107.                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                      | kpl |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 108.                       | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení                                            | kpl |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 109.                       | Vybourání dřevěných a ocelových nik                                                                        | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 110.                       | Odstranění dřevěných obkladů stěn                                                                          | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 111.                       | Bourání příček skleněných tl. do 15cm                                                                      | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 112.                       | Rozebírání a zpětné složení dlažby na terčích                                                              | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 113.                       | Demontáž dlažby a izolace - terasa, vč. likvidace                                                          | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 114.                       | Bourání SDK příček                                                                                         | m2  |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| R14.                       |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    |    |      |      |
| 115.                       | Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl | 1 |    |    |  |  |  |    |    | 1  | 7000 | 7000 |
| 116.                       | Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet.                        | kpl | 1 |    |    |  |  |  |    |    | 1  | 100  | 100  |
| 117.                       | Opracování detailů bytového jádra                                                                          | kpl |   |    |    |  |  |  |    |    | 0  |      | 0    |
| 118.                       | Úklid                                                                                                      | kpl | 1 |    |    |  |  |  |    |    | 1  | 1    | 1    |
| 119.                       |                                                                                                            |     |   |    |    |  |  |  |    |    |    |      | 0    |

|      |                                           |     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|------|-------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 120. | Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|------|-------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|

|                           |                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   |         |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---------|----------------------|
| <b>Izolace proti vodě</b> |                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   |         |                      |
| 121.                      | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastik tl.2mm      | m2  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| 122.                      | Hydroizolace povlaková PVC folie v TI - terasa (kpl.)                 | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| 123.                      | Kamenná dlažba na terče - terasa (kpl.)                               | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| R15.                      |                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| <b>Zařízení bytu</b>      |                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   |         |                      |
| 122.                      | Umyvadlo                                                              | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |         |                      |
| 123.                      | Ocelová vana                                                          | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |         |                      |
| 124.                      | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/                               | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |         |                      |
| 125.                      | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/                              | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         |                      |
| 126.                      | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/                            | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |         |                      |
| 127.                      | WC combi včetně sedátka                                               | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |         |                      |
| 128.                      | Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/                               | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         |                      |
| 129.                      | Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)            | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         |                      |
| <b>Elektroinstalace</b>   |                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   |         |                      |
| 130.                      | Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize             | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 40000   | 40000                |
| 131.                      | Drobná úprava elektroinstalace, kontrola                              | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| 132.                      | Výměna domácího telefonu                                              | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| 133.                      | Porevizní opravy                                                      | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| 134.                      | Revize EI + dotažení spojů                                            | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| 135.                      | Doprava a instalace AKU kamen ze skladu BYTES                         | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| 136.                      | Výměna radiátoru - pouze práce, materiál ze skladu BYTES              | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| <b>Vnitřní vodovod</b>    |                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   |         |                      |
| 137.                      | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody                              | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 15000   | 15000                |
| 138.                      | Drobná úprava ZTI, kontrola                                           | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| 139.                      | Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize     | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 7000    | 7000                 |
| 140.                      | Revize přípojky plynu ke spotřebiči                                   | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1 | 2000    | 2000                 |
| 141.                      | Připojení plynového spotřebiče - kombinovaný sporák, zkouška těsnosti | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0 |         | 0                    |
| <b>Práce celkem</b>       |                                                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   | bez DPH | <b>205 716,50 Kč</b> |

**Popis:**

Nová elektroinstalace vč. revize; nové ZTI a PLYN; nová vyzdívka jádra, nové zařizovací předměty, nové omítky, obklady, dlažby, PVC.

DPH 30 857,48 Kč

Nátěr zárubní a trubek ÚT; strhat garáže, demontáž KL a vestavných skříní; nové dveře; seřídít okna a dveře, úklid.

CELKEM 236 573,98 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.

-----  
podpis