



Evidenční číslo Zhotovitele
8022045

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO S180/2022/0159/2022

**ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ 8/1286 - ZŘÍZENÍ PAVILONOVÉHO OBJEKTU UČEBEN
1. TŘÍD**

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

POHL cz, a.s.

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Zastoupený: PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA, ředitel oblasti Sever,
na základě plné moci ze dne 21. 3. 2022
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117569233/0300
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 8850392/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

- 1.1.** Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „ZŠ Štěpánská 8/1286 - zřízení pavilonového objektu učeben 1. tříd“, jejíž předmětem je novostavba montovaného domu pro výuku 1. tříd. Realizace dopojení přípojek elektro, vodovodu a kanalizace na stávající rozvody. Přemístění stávající vstupní brány a úprava oplocení.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro výběr dodavatele s názvem:
„Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2“, zpracovaná projektantem:



FLAPS s.r.o., se sídlem Ječná 2/505, 120 00 Praha 2, IČ 03517071, v únoru 2022.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., a dále v souladu s §§ 89 - 92 Zákona a vyhláškou č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen SOUPIS PRACÍ)

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.
- 1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
 - Dodavatelské projektové dokumentace včetně výrobní v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- 1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Vypracování dílenské projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby, **její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Zadavatel bude požadovat v této fázi předložení certifikátů a osvědčení o technických parametrech panelů, před zadáním do výroby, včetně statického ověření konstrukce z vybraných panelů a konstrukčních detailů.;**
- Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí.
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- Provedení individuálního vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči
- Vypracování a předání před zahájením předávání díla manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatелеm správně užíváno
- Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.



- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo její předávanou část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU.
- Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků objektu.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- nabídky Zhotovitele ze dne 31.10.2022, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, povolení, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatелеm předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.12.1 Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

1.12.1 Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 Zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatелеm v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.12.1 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatеле, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným



dodatkem k této smlouvě.

1.12.1 Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatel schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

1.12.1 Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.9 REALIZAČNÍ TÝM

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.10. Zvláštní podmínky

1.10.1. Staveniště bude řádně označeno v souladu s platným grafickým manuálem Magistrátu hl. m. Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manu_al_03_2012_n3.pdf

1.10.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

1.10.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.10.4. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů (dále také subdodavatelů), jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.10.5. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.10.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatel z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatel.

1.10.7. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

1.11. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TĚTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

1.11.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou



povahu díla a jejíž hodnota je

a) nižší než 140 448 000,- Kč bez DPH (limit stanovený Zákonem)

a

b) nižší než

15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatелеm,

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

a

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu díla

a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že

a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.11.3. tohoto článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy.

1.11.6. Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci.

1.12. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

1.12.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

1.12.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

1.12.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při



provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:

- 1.12.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
- 1.12.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v odstavci 2.1.3. článku II. této smlouvy.
- 1.12.4.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.
- 1.12.5.** Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.
- 1.12.6.** Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.13. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.13.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.13.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
 - 1.13.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:
 - seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
 - plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.
 - 1.13.2.2. Manipulační a provozní řady.
 - 1.13.2.3. Návodů k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

- 2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací)**
nejpozději do 10ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- 2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:**
nejpozději do 200 kalendářních dnů od zahájení provádění díla
(nejpozději do 15. 7. 2023)
- 2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,**
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 2.1.4.** Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1.** Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele na provádění díla.
- 2.2.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 2.2.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.



2.2.5. Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze:

- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele,
- pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zákonem dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy,
- z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak,
- z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat.

2.2.6. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze Zákona.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory objektu Štěpánská 8/1286, Praha 2, Praha 2, kód NUTS CZ010.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

35 575 094,68 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

7 470 769,88 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

43 045 864,56 Kč

(slovy: čtyřicet tři miliónů čtyřicet pět tisíc osm set šedesát čtyři korun českých a padesát šest haléřů).

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními stranami sjednány takto:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.



4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníku cenové soustavy URS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky URS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-



li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů (respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas - dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.



Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatel nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Ukončení I. Etapy - prostor budovy bude vyčištěn a práce na jednotlivých částech budou dokončeny tak, aby nemohlo dojít k úrazu žáků, zaměstnanců školy a jejich návštěvníků. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatel za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatel za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrym výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.



- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.




- 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
- 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém.
- 8.3.4.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečně a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je
- pan [REDACTED] ve funkci hlavního stavbyvedoucího**
- pan [REDACTED] ve funkci stavbyvedoucího**
- 8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započatím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 8.14. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla**
- 8.14.1** Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků objektu a uživatele objektu.



Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:



Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:



Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:



- 9.3.** Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.4.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.5.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.6.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množstvíní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou



bez zbytečného prodlení.

- 9.8.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.8.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.8.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.8.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.8.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.8.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.8.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.8.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.
- 9.11.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.
- 9.12.** Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.



- 10.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.
- 10.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.6. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.12. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 10.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 10.12.3.** Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. této smlouvy.
- 10.13.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užitě při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.
- 10.15.** Zhotovitel se zavazuje, v rámci zásad ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ, že bude mít po dobu plnění předmětu veřejné zakázky vlastní obalovnu nebo bude mít smluvně zajištěné dodávky asfaltových směsí s tím, že obalovna musí být v dojezdové vzdálenosti maximálně 40 km od místa plnění zakázky

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **150 000 000,- Kč** (doplní účastník, minimálně však 15 000.000 Kč), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí 15 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost.



11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
- prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- datum a místo sepsání protokolu;
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- seznam předané dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- termín vyklizení staveniště;
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.5. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.2. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.



- 13.7.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 13.8.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.
- 13.9.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.10.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.11.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

- 13.11.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takové vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 13.11.2.** Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
- e-mail: [REDACTED]
- tel.: [REDACTED]
- datová schránka: tbyfqgv
- 13.11.3.** Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.
- 13.11.4.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 13.11.5.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 13.11.6.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.11.7.** Reklamace se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.11.8.** Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 13.11.9.** Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 13.11.10.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.



- 13.11.11.** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 13.11.12.** Nezhájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.13.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 13.11.14.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.11.15.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.11.16.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 13.11.17.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.18.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Poskytnutí slevy

- 13.11.19.** V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.
- 13.11.19.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 14.2.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků**, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní



pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

- 14.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelém v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelém podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 14.8.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.9.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 14.10.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 14.11.** Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 15.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinností a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 15.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.



Článek XVII. Systém řízení kvality

- 17.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.
- 17.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 17.3.** Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.
- 17.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před ukončení plnění, podle odstavce 2.1.2. a 2.1.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
 - Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

- 18.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 18.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 19.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 19.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 19.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 19.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. Tato smlouva bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona uzavřena elektronicky.
- 19.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 19.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I PROJEKT, ROZPOČET
 - příloha číslo II HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
 - příloha číslo III DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN
- 19.8.** Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí



Objednatel.

- 19.9.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 19.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 19.11.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Praze

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2022.12.01
17:30:10 +01'00'

za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2

V Chabařovicích

Ing. Roman Vildner,
MBA
Digitálně podepsal
Ing. Roman Vildner,
MBA
Datum: 2022.12.01
16:17:09 +01'00'

za Zhotovitele

PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA

ředitel oblasti Sever, na základě plné moci ze
dne 21. 3. 2022

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od do

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ~~ZMČ~~ RMČ

č. 47 ze dne 7. 11. 2022

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2022.11.29 10:21:18 +01'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2022.11.28
12:30:51 +01'00'

PLNÁ MOC



Zmocnitel:	POHL cz, a.s.
	IČ 25606468 sídlem Roztoky, Na Pomezí 2483, PSČ 25263 sp. zn. B 4934 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
Zmocněnec:	Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA
	dat. n. [redacted] bytem [redacted]

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce, aby za něj jednal v záležitostech týkajících se **POHL cz, a.s. odštěpného závodu Roztoky**, zejména aby:

- činil jakékoliv právní jednání,
- podepisoval smluvní i nesmluvní dokumenty v jakékoliv formě,
- komunikoval se všemi orgány státní správy, právníckými i fyzickými osobami,
- jakož i činil jakékoliv další potřebné úkony.

Tato plná moc se uděluje na dobu do 31.12.2022.

Zmocněnec prohlašuje, že jeho zájmy a zájmy zmocnitele nejsou v rozporu a zmocnění přijímá v plném rozsahu.

V Roztokách dne 21.3.2022

	[redacted]	[redacted]
Ing. Petr Kašpar,	[redacted]	[redacted]
	člen představenstva	zmocněnec

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ SEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o pravosti podpisu
016069/255/2022/V.

Já, níže podepsaná Mgr. Pavlína Komedová, advokát se sídlem Na Švihance 1476/1, Praha 2, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16270, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotovení podepsal:

Petr Kašpar, [redacted]

totožnost jsem zjistila z OP [redacted]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Roztokách dne 21.3.2022

Mgr. Pavlína Komedová, advokátní kancelář
ev. č. ČAK 16270
Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2
IČ 75200813, DIČ CZ8660040807
tel. 604 20 70 21, komedova@ak-komedova.cz

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **401138_000343**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA PETÁKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Chlumec u Ústí nad Labem**

Česká pošta, s.p. dne 11.05.2022



148548664-16214-220511101632



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2	
Objekt:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd	
Rozpočet:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022	
Zadavatel	Městská část Praha 2 náměstí Míru 600/20 12000 Praha-Vinohrady		IČO: 00063461 DIČ: CZ00063461
Zhotovitel:	POHL cz, a.s. Na Pomezí 2483 252 63 Rostoky		IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 564 328,83
PSV			13 898 592,17
MON			3 633 785,65
Vedlejší náklady			1 478 388,03
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 575 094,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	35 575 094,68 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			35 575 094,68 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			837 757,61	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 807 515,98	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 912 194,71	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 038 972,36	17
5	Komunikace	HSV			529 724,09	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			621 811,65	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			162 938,21	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			512 927,42	1
64	Výplně otvorů	HSV			108 952,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			109 006,17	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			197 731,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			681 931,62	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 866,01	0
711	Izolace proti vodě	PSV			238 476,35	1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 255 216,17	4
713	Izolace tepelné	PSV			1 138 172,85	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			656 036,40	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			237 524,79	1
725	Zařizovací předměty	PSV			751 155,74	2

730	Ústřední vytápění	PSV			1 298 138,53	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			275 931,93	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 732 155,57	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 495 771,33	7
776	Podlahy povlakové	PSV			488 460,68	1
781	Obklady keramické	PSV			127 769,67	0
783	Nátěry	PSV			150 979,05	0
784	Malby	PSV			52 803,11	0
M21	Elektromontáže	MON			1 201 667,90	3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1 642 959,20	5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			789 158,55	2
VN	Vedlejší náklady	VN			1 478 388,03	4
Cena celkem					35 575 094,68	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pro upřesnění položek viz Technická zpráva, výkresová část a ostatní části projektové dokumentace

Díl: 1	Zemní práce				837 757,61			
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	153,13000	48,80	7 472,74	800-1	RTS 22/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		plocha objektu : (25,84*10,84)*0,15		42,02000				
		plocha kačirk.podsypu terasy : (26,94+10,94)*2,1*0,15		11,93000				
		plocha kačirk.okap.chodníku : (14,04+26,94)*1,1*0,15		6,76000				
		plocha výkopů v zeleni kolem obj. : (1,5*1+1,6*0,55+14,2*0,9+9*0,5)*0,15		2,95000				
		plocha bour.komunikace v oblasti výkopů : -(1,5*1,5+2*4,3+3*3,8+7,5*3,4+2,5*2,3)*0,15		-8,03000				
		plocha pro zařízení staveniště odhad: 650*0,15		97,50000				
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	86,54161	147,60	12 773,54	800-1	RTS 22/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výkop pro objekt na kótu -0,74 : 20*10,84*0,6/2		65,04000				
		výkop pro okap.chodník na kótu -0,400 : 14,04*1,1*0,25+28,04*1,1*0,05		5,40000				
		výkop pro svahování v zářezu : 1,5*1,5*0,15+14,2*(0,4*0,5/2+0,3*0,45+0,1*0,4)+8,9*0,5*0,3		5,58000				
		výkop pro drenáže : 10,84*0,77*0,34+25,61*1*0,3		10,52000				
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny	m3	86,54161	26,40	2 284,70	800-1	RTS 22/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výkop pro objekt na kótu -0,74 : 20*10,84*0,6/2		65,04000				
		výkop pro okap.chodník na kótu -0,400 : 14,04*1,1*0,25+28,04*1,1*0,05		5,40000				
		výkop pro svahování v zářezu : 1,5*1,5*0,15+14,2*(0,4*0,5/2+0,3*0,45+0,1*0,4)+8,9*0,5*0,3		5,58000				
		výkop pro drenáže : 10,84*0,77*0,34+25,61*1*0,3		10,52000				
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	141,68300	233,20	33 040,48	800-1	RTS 22/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		rýha pro přípojky kanal., voda : 42,5*(1*1,2+0,8*1,2)		91,80000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud : 44*2*0,4*0,8		28,16000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem : 13*1*1,2		15,60000				
		objem ČS : 0,55*0,55*3,14*1,95		1,85000				
		prostor kolem ČS : 1*1*3,14*1,95-0,55*0,55*3,14*1,95		4,27000				
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	141,68300	30,30	4 292,99	800-1	RTS 22/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		rýha pro přípojky kanal., voda : 42,5*(1*1,2+0,8*1,2)		91,80000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud : 44*2*0,4*0,8		28,16000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem : 13*1*1,2		15,60000				
		objem ČS : 0,55*0,55*3,14*1,95		1,85000				
		prostor kolem ČS : 1*1*3,14*1,95-0,55*0,55*3,14*1,95		4,27000				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	25,00000	890,00	22 250,00	800-1	RTS 22/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		rýhy pro potrubí pod objektem : 5		5,00000				
		dodatečné ruční začišťování výkopů : 20		20,00000				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	113,52300	111,90	12 703,22	800-1	RTS 22/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		rýha pro přípojky kanal., voda : 42,5*(1*1,2+0,8*1,2)		91,80000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem : 13*1*1,2		15,60000				
		objem ČS : 0,55*0,55*3,14*1,95		1,85000				
		prostor kolem ČS : 1*1*3,14*1,95-0,55*0,55*3,14*1,95		4,27000				
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	228,22461	32,50	7 417,30	800-1	RTS 22/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkop pro objekt na kótu -0,74 : 20*10,84*0,6/2		65,04000				
		výkop pro okap.chodník na kótu -0,400 : 14,04*1,1*0,25+28,04*1,1*0,05		5,40000				
		výkop pro svahování v zářezu : 1,5*1,5*0,15+14,2*(0,4*0,5/2+0,3*0,45+0,1*0,4)+8,9*0,5*0,3		5,58000				
		výkop pro drenáže : 10,84*0,77*0,34+25,61*1*0,3		10,52000				
		rýha pro přípojky kanal., voda : 42,5*(1*1,2+0,8*1,2)		91,80000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud : 44*2*0,4*0,8		28,16000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem : 13*1*1,2		15,60000				
		objem ČS : 0,55*0,55*3,14*1,95		1,85000				
		prostor kolem ČS : 1*1*3,14*1,95-0,55*0,55*3,14*1,95		4,27000				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	150,87274	408,80	61 676,78	800-1	RTS 22/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkop pro objekt na kótu -0,74 : 20*10,84*0,6/2		65,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop pro okap.chodník na kótu -0,400 : 14,04*1,1*0,25+28,04*1,1*0,05		5,40320				
		výkop pro svažování v zářezu : 1,5*1,5*0,15+14,2*(0,4*0,5/2+0,3*0,45+0,1*0,4)+8,9*0,5*0,3		5,57750				
		výkop pro drenáže : 10,84*0,77*0,34+25,61*1*0,3		10,52091				
		rýha pro přípojky kanal., voda-obsyp : 42,5*(1*0,6+0,8*0,45)		40,80000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud-obsyp : 44*2*0,4*0,45		15,84000				
		podsypaní terasy : -(5*2,1*0,35+13,04*2,1*0,12)		-6,96108				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem-obsyp : 13*1*0,6		7,80000				
		objem ČS : 0,55*0,55*3,14*1,95		1,85221				
		rýhy pro potrubí pod objektem : 5		5,00000				
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 508,72740	1,20	1 810,47	800-1	RTS 22/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkop pro objekt na kótu -0,74 : (20*10,84*0,6/2)*10		650,40000				
		výkop pro okap.chodník na kótu -0,400 : (14,04*1,1*0,25+28,04*1,1*0,05)*10		54,03200				
		výkop pro svažování v zářezu : (1,5*1,5*0,15+14,2*(0,4*0,5/2+0,3*0,45+0,1*0,4)+8,9*0,5*0,3)*10		55,77500				
		výkop pro drenáže : (10,84*0,77*0,34+25,61*1*0,3)*10		105,20912				
		rýha pro přípojky kanal., voda-obsyp : (42,5*(1*0,6+0,8*0,45))*10		408,00000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud-obsyp : (44*2*0,4*0,45)*10		158,40000				
		podsypaní terasy : -(5*2,1*0,35+13,04*2,1*0,12)*10		-69,61080				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem-obsyp : 13*1*0,6*10		78,00000				
		objem ČS : 0,55*0,55*3,14*1,95*10		18,52208				
		rýhy pro potrubí pod objektem : 5*10		50,00000				
11	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	25,00000	101,10	2 527,50	800-1	RTS 22/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		rýhy pro potrubí pod objektem : 5		5,00000				
		dodatečné ruční začišťování strojních výkopů : 20		20,00000				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	170,87274	18,20	3 109,88	800-1	RTS 22/ I
		výkop pro objekt na kótu -0,74 : 20*10,84*0,6/2		65,04000				
		výkop pro okap.chodník na kótu -0,400 : 14,04*1,1*0,25+28,04*1,1*0,05		5,40320				
		výkop pro svažování v zářezu : 1,5*1,5*0,15+14,2*(0,4*0,5/2+0,3*0,45+0,1*0,4)+8,9*0,5*0,3		5,57750				
		výkop pro drenáže : 10,84*0,77*0,34+25,61*1*0,3		10,52091				
		rýha pro přípojky kanal., voda-obsyp : 42,5*(1*0,6+0,8*0,45)		40,80000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud-obsyp : 44*2*0,4*0,45		15,84000				
		podsypaní terasy : -(5*2,1*0,35+13,04*2,1*0,12)		-6,96108				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem-obsyp : 13*1*0,6		7,80000				
		objem ČS : 0,55*0,55*3,14*1,95		1,85221				
		rýhy pro potrubí pod objektem : 5+20		25,00000				
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	90,10587	118,20	10 650,51	800-1	RTS 22/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		podsypaní terasy : 5*2,1*0,35+13,04*2,1*0,12		6,96000				
		svažování od terasy-ornice :		7,75000				
		3,8*(0,6*0,1+0,2*0,05)+17,5*(0,6*0,25+0,7*0,12)+14,5*(0,6*0,25+0,7*0,12)						
		rýha pro přípojky kanal., voda-zásyp : 42,5*(1*0,6+0,8*0,75)		51,00000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud-zásyp : 44*2*0,4*0,35		12,32000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem-zásyp : 13*1*0,6		7,80000				
		prostor kolem ČS : 1*1*3,14*1,95-0,55*0,55*3,14*1,95		4,27000				
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	66,18063	2 055,50	136 034,28	800-1	RTS 22/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		rýhy pro drenáže : 10,84*0,77*0,24+25,61*1*0,34		10,71063				
		rýha pro přípojky kanal., voda-obsyp : 42,5*(1*0,5+0,8*0,35)		33,15000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud-obsyp : 44*2*0,4*0,35		12,32000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem-obsyp : 13*1*0,5		6,50000				
		rýhy pro potrubí pod objektem : 3,5		3,50000				
15a	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	300,00000	80,90	24 270,00	823-1	RTS 22/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, v místě sejmuté ornice - část I		300,00000				
15b	00590000R	travní koberec h = 3,0 cm; š = 40,0 cm; l = 250,0 cm; schopný zátěže 2-3 týdny; složení lipnice	m2	350,00000	286,90	100 415,00	SPCM	RTS 22/ I
		luční, jilek vytrvalý, kostřava červená						
		v místě sejmuté ornice - část II		350,00000				
15c	180406111R00	Založení trávníku parkový trávník, drnováním, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	350,00000	176,50	61 775,00	823-1	RTS 22/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, v místě sejmuté ornice - část II		350,00000				
15d	185803211R00	Uválcování trávníku uvalcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	650,00000	22,10	14 365,00	823-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozprostřené ornice lehkým válcem, část I + II		650,00000				
16	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	650,00000	125,10	81 315,00	800-1	RTS 22/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		v místě sejmuté ornice, svahování, část I + II		650,00000				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	150,87274	536,10	80 882,88	800-1	RTS 22/ I
		výkop pro objekt na kótu -0,74 : 20*10,84*0,6/2		65,04000				
		výkop pro okap.chodník na kótu -0,400 : 14,04*1,1*0,25+28,04*1,1*0,05		5,40320				
		výkop pro svahování v zářezu : 1,5*1,5*0,15+14,2*(0,4*0,5/2+0,3*0,45+0,1*0,4)+8,9*0,5*0,3		5,57750				
		výkop pro drenáže : 10,84*0,77*0,34+25,61*1*0,3		10,52091				
		rýha pro přípojky kanal., voda-obsyp : 42,5*(1*0,6+0,8*0,45)		40,80000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud-obsyp : 44*2*0,4*0,45		15,84000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem-obsyp : 13*1*0,6		7,80000				
		objem ČS : 0,55*0,55*3,14*1,95		1,85221				
		podsypaní terasy : -(5*2,1*0,35+13,04*2,1*0,12)		-6,96108				
		rýhy pro potrubí pod objektem : 5		5,00000				
18	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	97,82160	80,90	7 913,77	800-2	RTS 22/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		drenáže : (10,84*2,22+25,61*2,88)		97,82000				
19	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	17,36568	1 954,10	33 934,28	827-1	RTS 22/ I
		v otevřeném výkopu,						
		rýhy pro drenáže : 10,84*0,77*0,1+25,61*1*0,1		3,39568				
		rýha pro přípojky kanal., voda-obsyp : 42,5*(1*0,1+0,8*0,1)		7,65000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud-obsyp : 44*2*0,4*0,1		3,52000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem-obsyp : 13*1*0,1		1,30000				
		rýhy pro potrubí pod objektem : 1,5		1,50000				
20	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	98,51000	69,20	6 816,89		RTS 22/ I
		Včetně :						
		- proříznutí rýhy,						
		- vtažení flexibilního potrubí.						
		drenáže : (10,84*2+25,61*3)		98,51000				
21	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	98,00000	62,50	6 125,00	827-1	RTS 22/ I
		rýha pro přípojku kanal. a vody : 42,5*2		85,00000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem : 13		13,00000				
22	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	186,00000	15,50	2 883,00		RTS 22/ I
		rýha pro přípojku kanal. a vody : 42,5*2		85,00000				
		rýhy pro přípojky elektro-silno- a slaboproud : 44*2		88,00000				
		rýha pro kanal.od ČS pod objektem : 13		13,00000				
23	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	24,72240	200,70	4 961,79	SPCM	RTS 22/ I
		plocha svahování v zářezu : (1,5*1,5+14,2*0,8+8,9*0,5)*0,04		0,72240				
		v místě sejmuté ornice - část I: 300*0,08		24,00000				
24	28611255.AR	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; filtr z kokosových vláken, z PP vláken; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	103,43550	823,70	85 199,82	SPCM	RTS 22/ I
		drenáže : (10,84*2+25,61*3)*1,05		103,43550				
25	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	107,60376	82,30	8 855,79	SPCM	RTS 22/ I
		drenáže : (10,84*2,22+25,61*2,88)*1,1		107,60000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 807 515,98		
26	275171001R00	Zavrtání zemního vrutu do hl.2m vč.předvrtání otvoru	kus	201,00000	4 681,00	940 881,00	800-2	RTS 22/ I
		zemní vruty pod objektem : 8*12+7*9		159,00000				
		zemní vruty pod terasou : 21*2		42,00000				
		50% vrutů bude předvrtáno diamantovou korunkou a stl. vzduchem (předpoklad - velké kameny v zemině)						
27	564732111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	280,10560	240,40	67 337,39	822-1	RTS 22/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný šterk), s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím						
		plocha objektu : (25,84*10,84)		280,10560				
28	564801111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím, tloušťka po ztuhnutí 30 mm	m2	280,10560	78,00	21 848,24	822-1	RTS 22/ I
		vyrovnávací podkladní vrstva pro XPS, plocha objektu : (25,84*10,84), frakce 4/8		280,11000				
29	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	145,18000	559,00	81 155,62	800-762	RTS 22/ I
		trámy zákl.roštu 12x20 : (10,28*8+10,49*6)		145,18000				
30	762822130R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	100,18000	559,00	56 000,62	800-762	RTS 22/ I
		trámy zákl.roštu 16x20 : (10,28*4+24,285*2+10,49)		100,18000				
31	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	6,69008	1 513,90	10 128,11	800-762	RTS 22/ I
		trámy zákl.roštu 12x20 : (10,28*8+10,49*6)*0,12*0,2		3,48432				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		trámy zákl.roštu 16x20 : (10,28*4+24,285*2+10,49)*0,16*0,2		3,20576				
32a	0020001	Kotva pro upevnění zákl.roštu k zemnímu vrutu - (Z4) dod.+mont.vč.povrch.úpravy	kus	159,00000	954,90	151 829,10		Vlastní
32b	0020002	Základová ocelová konstrukce pro dřevěný rošt terasy, jekl 80x5 (Z3) dod.+mont.vč.povrch.úpravy	t	0,87900	134 668,30	118 373,44		Vlastní
		Jekl 80x5, žárově zinkováno		0,87900				
33	311492134Ra	Vrut zemní 76x2050, M16, (Z2)	kus	201,00000	5 582,00	1 121 982,00		Vlastní
		zemní vruty pod objektem : 8*12*7*9		159,00000				
		zemní vruty pod terasou : 21*2		42,00000				
34	60515844R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 200 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 %	m3	3,70973	32 888,10	122 005,97	SPCM	RTS 22/ I
		trámy zákl.roštu 12x20 : (10,44*8+9,5*6)*0,12*0,2*1,1		3,70973				
35	60515854Ra	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x200mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	3,52634	32 888,10	115 974,49		Vlastní
		trámy zákl.roštu 16x20 : (10,28*4+24,285*2+10,49)*0,16*0,2*1,1		3,52634				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 912 194,71		
36	318216113RT2	Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 300 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky kameniva	m2	4,01000	3 925,90	15 742,86	801-5	RTS 22/ I
		Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (6,92+1,1)*0,5		4,01000				
37	342111146RT2	Stěny a příčky Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 120 mm, 2x opláštěné, deskami tl. 12,5+10, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 35 kg/m3	m2	10,93350	2 932,20	32 059,21	801-1	RTS 22/ I
		příčka S09, Zvuková izolace 62 dB. příčka 120mm : 2,955*3,7		10,93000				
38	342111322RT1	Stěny a příčky Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 100 mm, 1x opláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 35 kg/m3	m2	86,91215	2 072,10	180 090,67	801-1	RTS 22/ I
		Příčka S08, Zvuková izolace 52 dB. příčky 100mm : 10,3*3,8+1,95*3,75+2,15*3,65+4,62*3,72+1,3*2*3,75+1,555*3,65		86,91000				
39	342111345RV4	Stěny a příčky Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 150 mm, 2x opláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové hmotnosti 50 kg/m3	m2	19,29825	3 114,70	60 108,26	801-1	RTS 22/ I
		Příčka S10, Zvuková izolace 64 dB. příčka 150mm : 4,765*4,05		19,30000				
40	342090431R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 75 kg do 100 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 1 x opláštěné	kus	7,00000	2 345,80	16 420,60	801-1	RTS 22/ I
		dveře v sdvk příčkách : 7		7,00000				
41	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	60,24877	1 513,90	91 210,61	800-762	RTS 22/ I
		obvodové stěnové panely : (25,48*(4,185+3,61)+10,21*2*3,85)*0,135		37,43000				
		vnitřní stěnové panely : (10,21*2*3,9+10,3*3,93)*0,19		22,82000				
42	0030001	Příplatek za konečnou povrchovou úpravu CLT stěnových panelů	m2	106,47150	2 062,30	219 576,17		Vlastní
		4,765*2*4,05+10,3*3,905+2,2*2*3,8+2,955*3,7		106,47150				
43	0030002a	Úprava ceny sdvk příček za změnu objem.hmotnosti výplně z min.vlny z 35kg/m3 na 30kg/m3 v tl.60mm	m2	97,84565	13,00	1 271,99		Vlastní
		příčka 120mm : 2,955*3,7		10,93350				
		příčky 100mm : 10,3*3,8+1,95*3,75+2,15*3,65+4,62*3,72+1,3*2*3,75+1,555*3,65		86,91215				
44	0030002b	Úprava ceny sdvk příček za změnu objem.hmotnosti výplně z min.vlny z 50kg/m3 na 30kg/m3 v tl.60mm	m2	19,29825	65,10	1 256,32		Vlastní
		příčka 150mm : 4,765*4,05		19,29825				
45	342174136a	Montáž nosných stěnových CLT panelů do dřeva,stěna jednod.	m2	397,35060	1 040,40	413 403,56		Vlastní
		obvodové stěnové panely : (25,48*(4,185+3,61)+10,21*2*3,85)		277,23000				
		vnitřní stěnové panely : (10,21*2*3,9+10,3*3,93)		120,12000				
46	61210426a	Panel sendvičový stěnový CLT tl.135mm	m2	304,95696	5 594,30	1 706 020,72		Vlastní
		obvodové stěnové panely : (25,48*(4,185+3,61)+10,21*2*3,85)*1,1		304,96000				
47	61210426b	Panel sendvičový stěnový CLT tl.190mm	m2	132,12870	8 893,10	1 175 033,74		Vlastní
		vnitřní stěnové panely : (10,21*2*3,9+10,3*3,93)*1,1		132,13000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 038 972,36		
48	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	56,54880	1 513,90	85 609,23	800-762	RTS 22/ I
		plocha střešních panelů : 24,48*10,5*0,22		56,55000				
49	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	63,13008	733,90	46 331,17	800-762	RTS 22/ I
		trámy zákl.roštu 12x20 : (10,28*8+10,49*6)*0,12*0,2		3,48432				
		trámy zákl.roštu 16x20 : (10,28*4+24,285*2+10,49)*0,16*0,2		3,20576				
		plocha podlahových panelů : 24,48*10,48*0,22		56,44000				
50	444174115a	Montáž dřevěných panelů - střeška jedn.	m2	257,04000	736,50	189 309,96		Vlastní
		plocha střešních panelů : 24,48*10,5		257,04000				
51	444174115b	Montáž dřevěných panelů - podlaha jedn.	m2	256,55040	1 250,80	320 893,24		Vlastní
		plocha podlahových panelů : 24,48*10,48		256,55000				
52	61210406a	Panel CLT sendvičový střešní tl.220mm	m2	282,74400	10 982,40	3 105 207,71		Vlastní
		plocha střešních panelů : 24,48*10,5*1,1		282,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	61210406b	Panel CLT sendvičový podlahový tl.220mm plocha podlahových panelů : 24,48*10,48*1,1	m2	282,20544	8 120,40	2 291 621,05		Vlastní
Díl: 5				Komunikace				
54	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m plocha kačirk.podsypu terasy : (26,94+10,94)*2,1 plocha kačirk.okap.chodníku : (14,04+26,94)*1,1 plocha dlážděné komunikace : 59,5	m2	184,12600	192,30	35 407,43	800-2	RTS 22/ I
55	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozproštěním, vlhčením a zhutněním plocha měněné asf. komunikace za dlažbu : 59,5 plocha měněné asf.komunikace v místě přípojek : 3,8*22,8	m2	146,14000	641,10	93 690,35	822-1	RTS 22/ I
56	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm plocha měněné asf.komunikace v místě přípojek : 3,8*22,8	m2	86,64000	256,30	22 205,83	822-1	RTS 22/ I
57	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm plocha měněné asf. komunikace za dlažbu : 59,5	m2	59,50000	384,60	22 883,70	822-1	RTS 22/ I
58	567211110R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm plocha měněné asf.komunikace v místě přípojek : 3,8*22,8	m2	86,64000	256,30	22 205,83	822-1	RTS 22/ I
59	576111315R00	Koberec asfaltový mastixový hrubý AKMH, tloušťka po zhutnění 60 mm, v pruhu šířky do 3 m s rozproštěním a zhutněním plocha měněné asf.komunikace v místě přípojek : 3,8*22,8	m2	86,64000	1 217,90	105 518,86	822-1	RTS 22/ I
60	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha měněné asf. komunikace za dlažbu : 59,5	m2	59,50000	641,10	38 145,45	822-1	RTS 22/ I
61	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm plocha kačirk.podsypu terasy : (26,94+10,94)*2,1 plocha kačirk.okap.chodníku : (14,04+26,94)*1,1	m2	124,62600	641,10	79 897,73	801-1	RTS 22/ I
62	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm obvod kačirk.obsypu kolem obj. : (28,04*2+14,04*2) obrub.kolem dlážděné komunikace : 4,95+2,2+1,4	m	92,71000	583,30	54 077,74	822-1	RTS 22/ I
63	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l= 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá obvod kačirk.obsypu kolem obj. : (28,04*2+14,04*2)*1,05 obrub.kolem dlážděné komunikace : (4,95+2,2+1,4)*1,05	kus	97,34550	92,10	8 965,52	SPCM	RTS 22/ I
64	59245266R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm plocha měněné asf. komunikace za dlažbu : 59,5*1,05	m2	62,47500	481,10	30 056,72	SPCM	RTS 22/ I
65	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně plocha kačirk.podsypu terasy : (26,94+10,94)*2,1*1,1 plocha kačirk.okap.chodníku : (14,04+26,94)*1,1*1,1 plocha dlážděné komunikace : 59,5*1,1	m2	202,53860	82,30	16 668,93	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 61				Úpravy povrchů vnitřní				
66	347111314RV1	Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 87,5 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové hmotnosti 30 kg/m3 předstěny S03 : 10,01*2*3,9+(6,635+6,35+3,8+6,63)*4,185 otvory v předstěnách S03 nad 4m2 : -(5,05*(1,7+2,6)+(5,05+2,05*3)*2,6) předstěny S07 : (4,15+2,62+3,31)*3,61+0,915*3,65+0,935*3,7+(0,9+0,15)*(1,61+0,15)	m2	170,27083	1 863,60	317 316,72	801-1	RTS 22/ I
67	347111414Riz	Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 112,5 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové hmotnosti 30 kg/m3 předstěna S04 : 10,21*2*3,9+6,35*3,9+(6,635+6,63)*3,61	m2	152,28965	1 563,80	238 150,55	801-1	RTS 22/ I
68	342266211RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard sdvk obklad stěny m.č. 1.05 : 1,85*3,7-0,9*1,5	m2	5,49500	1 016,40	5 585,12	801-1	RTS 22/ I
69	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace sdk podhledy C4 : 9,5	m2	9,50000	879,60	8 356,20	801-1	RTS 22/ I
70	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace sdk podhledy C5 : 4+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2	m2	18,50000	944,90	17 480,65	801-1	RTS 22/ I
71	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm sdk kastlík pro kabely v ZŠ : 20*0,3	m2	6,00000	84,70	508,20	801-1	RTS 22/ I
72	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 sdk podhledy C4 : 9,5	m2	28,00000	260,70	7 299,60	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sdk podhledy C5 : 4+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2		18,50000				
73	342267111RT2	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	25,00000	938,30	23 457,50	801-1	RTS 22/ I
		sdk kastlík pro kabely v ZŠ : 20		20,00000				
		opláštění odvětrání kanalizace: 5		5,00000				
74	342263990a	Příplatek k příčce sádkart. za sdvk desku tl. 12,5 mm na jedné straně příčky	m2	5,61250	651,60	3 657,11		Vlastní
		sdvk obklad stěny m.č. 1.05 : 1,85*3,7-0,9*1,5		5,50000				
		opláštění odvětrání kanalizace: 5*0,15*0,15		0,11250				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				162 938,21		
75	423321113R00	Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3, , s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu, dobeťonované díry v poškozené podezdívce : 1,5	m3	2,50000	7 480,00	18 700,00	821-1	RTS 22/ I
76	602021104R00	Omitka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , , po jednotlivých vrstvách opravované podezdívky v oplocení : (26,465*(0,6*2+0,15)+(5+36,245)*(0,25*2+0,15))	m2	62,53700	240,40	15 033,89	801-1	RTS 22/ I
77	622311526RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. sokl pod terasou : (24,84+10,84)*0,5-2,65*0,15/2 sokl podél okap.chodníku : (24,84+10,84)*0,45-12,5*0,4/2	m2	31,19725	2 796,80	87 252,47	801-1	RTS 22/ I
78	622432112R00	Omitky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrné, akrylátové sokl podél okap.chodníku : (24,84+10,84)*0,2	m2	7,13600	672,10	4 796,11	801-1	RTS 22/ I
79	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky opravované podezdívky v oplocení-50% : (26,465*(0,6*2+0,15)+(5+36,245)*(0,25*2+0,15))*0,5	m2	31,26850	891,20	27 866,49	801-4	RTS 22/ I
80	632477127R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 30 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky opravované podezdívky v oplocení-5% : (26,465*(0,6*2+0,15)+(5+36,245)*(0,25*2+0,15))*0,05	m2	3,12685	2 970,80	9 289,25	801-4	RTS 22/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				512 927,42		
81	632473104R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přísadkou plastických hmot, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2) podlahy P2 : (29,6+66+22,6+66) podlaha P3 : 17,8	m2	230,00000	404,30	92 989,00	801-1	RTS 22/ I
82	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, ztmelení spár. podlahy P2 : (29,6+66+22,6+66) podlaha P3 : 17,8	m2	202,00000	1 757,80	355 075,60	801-1	RTS 22/ I
83	635111041R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek z desky tl. 25 mm do vlhkých prostor Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců (všechny dílce jsou slepeny k sobě už od výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, ztmelení spár. Použití do dočasně a krátkodobě vlhkých prostor. podlahy P3 17,8 - doplňková deska 10mm: 17,8/2 podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)	m2	36,90000	1 757,80	64 862,82	801-1	RTS 22/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				108 952,00		
84	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vnitř.1kř.dveře : 6+4	kus	10,00000	803,60	8 036,00	801-4	RTS 22/ I
85	0640001	Příplatek za výšku ocel.zárubně 1kř. dveří 2100mm vnitř.1kř.dveře : 6+4	kus	10,00000	594,10	5 941,00		Vlastní
86	553310132R	zároveň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	6,00000	9 497,50	56 985,00	SPCM	RTS 22/ I
87	553310133R	zároveň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	9 497,50	9 497,50	SPCM	RTS 22/ I
88	553310183R	zároveň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 200 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	3,00000	9 497,50	28 492,50	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				109 006,17		
89	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	363,15600	57,90	21 026,73	800-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně kotvení lešení. lešení podél fasád : 25,04*(5,15+4,9)+11,04*5,05*2		363,16000				
90	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	726,31200	57,90	42 053,46	800-3	RTS 22/ I
		včetně kotvení lešení podél fasád : (25,04*(5,15+4,9)+11,04*5,05*2)*2		726,31200				
91	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	363,15600	96,00	34 862,98	800-3	RTS 22/ I
		lešení podél fasád : 25,04*(5,15+4,9)+11,04*5,05*2		363,16000				
92	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	230,00000	48,10	11 063,00	800-3	RTS 22/ I
		sdk podhledy C4 : 9,5		9,50000				
		sdk podhledy C5 : 4+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2		18,50000				
		kazet.podhledy C1 : 17,8+22,6		40,40000				
		kazet.podhledy C2 : 3*3,6+4,8*6,6*2		74,16000				
		kazet.podhledy C3 : 29,6-3*3,6+(66-4,8*6,6)*2		87,44000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		197 731,00				
93	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	230,00000	84,70	19 481,00	801-1	RTS 22/ I
		sdk podhledy C4 : 9,5		9,50000				
		sdk podhledy C5 : 4+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2		18,50000				
		kazet.podhledy C1 : 17,8+22,6		40,40000				
		kazet.podhledy C2 : 3*3,6+4,8*6,6*2		74,16000				
		kazet.podhledy C3 : 29,6-3*3,6+(66-4,8*6,6)*2		87,44000				
94	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesář)	h	250,00000	713,00	178 250,00	Prav.M	RTS 22/ I
		stavební přípomocce k instalacím : 200		200,00000				
		přípomocce při zařizování interiéru : 50		50,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí		681 931,62				
95	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	224,74000	448,80	100 863,31	822-1	RTS 22/ I
		plocha bour.komunikace v oblasti výkopů : (1,5*1,5+2*4,3+3*3,8+7,5*3,4+2,5*2,3)		53,50000				
		plocha měněné asf. komunikace za dlažbu : 59,5		59,50000				
		bouraná komunikace v nové zeleni : 4,5*3+2*1,8+2*3+1*2		25,10000				
		plocha měněné asf.komunikace v místě přípojek : 3,8*22,8		86,64000				
96	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	224,74000	320,50	72 029,17	822-1	RTS 22/ I
		plocha bour.komunikace v oblasti výkopů : (1,5*1,5+2*4,3+3*3,8+7,5*3,4+2,5*2,3)		53,50000				
		plocha měněné asf. komunikace za dlažbu : 59,5		59,50000				
		bouraná komunikace v nové zeleni : 4,5*3+2*1,8+2*3+1*2		25,10000				
		plocha měněné asf.komunikace v místě přípojek : 3,8*22,8		86,64000				
97	113109410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	224,74000	256,30	57 600,86	822-1	RTS 22/ I
		plocha bour.komunikace v oblasti výkopů : (1,5*1,5+2*4,3+3*3,8+7,5*3,4+2,5*2,3)		53,50000				
		plocha měněné komunikace : 59,5		59,50000				
		bouraná komunikace v nové zeleni : 4,5*3+2*1,8+2*3+1*2		25,10000				
		plocha měněné asf.komunikace v místě přípojek : 3,8*22,8		86,64000				
98	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	100,00000	192,30	19 230,00	822-1	RTS 22/ I
		včetně spotřeby vody						
		hranice měněné a stávající komunikace : 50*2		100,00000				
99	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	62,53700	256,30	16 028,23	801-5	RTS 22/ I
		opravované podezdívky v oplocení : (26,465*(0,6*2+0,15)+(5+36,245)*(0,25*2+0,15))		62,53700				
100	968061136R00	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel vrat, plochy do 4 m2	kus	2,00000	6 410,20	12 820,40	801-3	RTS 22/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavešením po provedení stavebních změn, přemístění vrata v oplocení : 1*2		2,00000				
101	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	16,00000	3 205,00	51 280,00	801-3	RTS 22/ I
		prostupy kabelů v ZŠ : 0,8*20		16,00000				
102	976075211R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 20 kg	t	0,11880	64 101,30	7 615,23	801-3	RTS 22/ I
		měněné sloupky oplocení P1 : 12*2,2*0,0045		0,11880				
103	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	67,82500	448,80	30 439,86	800-767	RTS 22/ I
		opravovaná plotová pole P1,P2 : (26,465+(5,115+36,245))		67,82500				
104	767920840R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,00000	6 410,20	6 410,20	800-767	RTS 22/ I
105	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	227,56888	192,30	43 761,50	800-783	RTS 22/ I
		opravovaná plotová pole P1,P2 : (26,465*1,64+(5,115+36,245)*1,35)*2		198,47720				
		natírané sloupky plot.poli P2 : 1,6*0,06*3,14*(4+18)		6,63168				
106	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	227,56888	25,60	5 825,76	800-783	RTS 22/ I
		opravovaná plotová pole P1,P2 : (26,465*1,64+(5,115+36,245)*1,35)*2		198,47720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		natírané sloupky plot, polí P2 : 1,6*0,06*3,14*(4+18)		6,63168				
107	0960001	Demontáž herního prvku dětského hřiště - prolézačky	kus	5,00000	4 487,10	22 435,50		Vlastní
		přemístění prolézačky : 3		3,00000				
		dočasné demontované prolézačky : 2		2,00000				
108	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	180,15722	160,20	28 861,19		RTS 22/ I
109	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	180,15722	327,00	58 911,41	801-3	RTS 22/ I
110	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	180,15722	188,90	34 031,70	800-6	RTS 22/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
111	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	2 522,20110	3,00	7 566,60	800-6	RTS 22/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
112	979999995R00	Poplatek za skládku obalovaného kameniva, asfaltu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	72,06289	554,50	39 958,87	801-3	RTS 22/ I
		170 302						
113	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	108,09433	591,50	63 937,80	801-3	RTS 22/ I
114	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	180,15722	12,90	2 324,03	800-6	RTS 22/ I
		s hrubým urovnáním,						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					42 866,01			
115	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	548,86057	78,10	42 866,01		RTS 22/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě					238 476,35			
116	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	256,55040	75,80	19 446,52	800-711	RTS 22/ I
		plocha podlahových panelů : 24,48*10,48		256,55040				
117	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	29,36640	85,90	2 522,57	800-711	RTS 22/ I
		obvod podlahových panelů : (24,48+10,48)*2*0,42		29,37000				
118	711151111R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, bez dodávky pásů	m2	506,55040	34,10	17 273,37	800-711	RTS 22/ I
		plocha podlahových panelů : 24,48*10,48		256,55000				
		asf.pásy u hlav zemních vrutů : 250*0,5*2		250,00000				
119	711152111R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásů	m2	29,36640	46,40	1 362,60	800-711	RTS 22/ I
		obvod podlahových panelů : (24,48+10,48)*2*0,42		29,37000				
120	711191272R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	66,06300	45,40	2 999,26	800-711	RTS 22/ I
		izolace po obvodě objektu : 36,1*0,33+36,1*1,5		66,06300				
121	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	36,62000	118,20	4 328,48	800-711	RTS 22/ I
		podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)		28,00000				
		obvod ker.obkladů : (7,1+4,5+7,2+4,5+10,4+3,7)*0,2		7,48000				
		sokl v kabinetu : 11,4*0,1		1,14000				
122	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	36,62000	650,70	23 828,63	800-711	RTS 22/ I
		jednovrstvá						
		podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)		28,00000				
		obvod ker.obkladů : (7,1+4,5+7,2+4,5+10,4+3,7)*0,2		7,48000				
		sokl v kabinetu : 11,4*0,1		1,14000				
123	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky	m	48,80000	95,50	4 660,40	800-711	RTS 22/ I
		těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna						
		obvod ker.obkladů : (7,1+4,5+7,2+4,5+10,4+3,7)		37,40000				
		sokl v kabinetu : 11,4		11,40000				
124	711747067R00	Provedení detailů pásy přitavením oprávcování trubních prostupů pod těsnící objímkou	kus	12,00000	202,30	2 427,60	800-711	RTS 22/ I
		D do 300 mm, natavení asfaltového izolačního pásu						
		prostupy potrubí a kabelu podlahou : 9+1+1+1		12,00000				
125	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	66,06300	108,50	7 167,84	800-711	RTS 22/ I
		izolace po obvodě objektu : 36,1*0,33+36,1*1,5		66,06300				
126	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	72,20000	120,70	8 714,54	800-711	RTS 22/ I
		izolace po obvodě objektu : 36,1+36,1		72,20000				
127	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná	m2	328,80432	146,00	48 005,43	SPCM	RTS 22/ I
		tka : a; ho : a; st : a; a j : m : ý m : a : l : a; posyp; spod : a : a PE fólie; tl. 4,0 mm						
		plocha podlahových panelů : 24,48*10,48*1,15		295,03296				
		obvod podlahových panelů : (24,48+10,48)*2*0,42*1,15		33,77136				
128	628522699R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE	m2	616,30000	140,60	86 651,78	SPCM	RTS 22/ I
		fólie; spod : a : a stahova : a fólie; tl. 3,0 mm						
		plocha podlahových panelů : 24,48*10,48*1,15		295,03000				
		obvod podlahových panelů : (24,48+10,48)*2*0,42*1,15		33,77000				
		asf.pásy u zemních vrutů, přířezy: 250*0,5*1*1,15		287,50000				
129	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtlučná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2;	m2	72,66930	82,30	5 980,68	SPCM	RTS 22/ I
		zpevněná oboustranně						
		izolace po obvodě objektu : (36,1*0,33+36,1*1,5)*1,1		72,66930				
130	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	4,49133	691,70	3 106,65	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712 Povlakové krytiny					1 255 216,17			
131	180407111R00	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce	m2	204,81280	620,40	127 065,86	823-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)			249,59000			
		plocha kačírku na střeše : -			-44,78000			
		((9,65*2+24,69)*0,5+(0,8*0,8*3,14)*10+0,55*0,55*3,14*2+0,5*0,5*3,14)						
132	711747288R00	Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	3,00000	486,60	1 459,80	800-711	RTS 22/ I
133	711747488R00	Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D přes 500 do 1000 mm	kus	10,00000	1 849,50	18 495,00	800-711	RTS 22/ I
134	711823111R00	Ochrana konstrukcí novovou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	249,58850	76,20	19 018,64	800-711	RTS 22/ I
		včetně dodávky těsnící pásky						
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)			249,59000			
135	711823129R00	Ochrana konstrukcí novovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	127,76800	359,60	45 945,37	800-711	RTS 22/ I
		lemování rozchod.koberce podél obvodu střechy : (9,65*2+23,59+24,59)			67,48000			
		lemování rozchod.koberce kolem kačírku u světlíků a prostupů : (1,6*10+1,1*2+1)*3,14			60,29000			
136	712341559R00	Povlakové krytiny stěch do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	499,17700	129,30	64 543,59	800-711	RTS 22/ I
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)*2			499,18000			
137	712351111R00	Povlakové krytiny stěch do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	511,47200	58,00	29 665,38	800-711	RTS 22/ I
		plocha střechy-parozábrana : (24,59*10,65)			261,88000			
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)			249,59000			
138	712391382R00	Povlakové krytiny stěch do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 materiál o tl. 50 mm ve specifikaci	m2	249,58850	204,40	51 015,89	800-711	RTS 22/ I
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)			249,59000			
139	712391482R00	Povlakové krytiny stěch do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 příplatek k ceně za každých dolších 10 mm, materiál ve specifikaci	m2	866,13660	34,60	29 968,33	800-711	RTS 22/ I
		plocha kačírku na střeše : ((9,65*2+24,69)*0,5+(0,8*0,8*3,14-0,3*0,3*3,14)*10+0,55*0,55*3,14*2+0,5*0,5*3,14)*6			251,70000			
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)*3			748,77000			
		plocha kačírku na střeše : -			-134,33000			
		((9,65*2+24,69)*0,5+(0,8*0,8*3,14)*10+0,55*0,55*3,14*2+0,5*0,5*3,14)*3						
140	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	45,89000	171,20	7 856,37	800-711	RTS 22/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		atika J,Z,S : (10,65*2+24,59)*0,5*2			45,89000			
141	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	22,94500	160,20	3 675,79	800-711	RTS 22/ I
		atika J,Z,S : (10,65*2+24,59)*0,5			22,95000			
142	712997001R00	Přilepení polystyrenových klinů do asfaltu	m	94,95000	61,40	5 829,93	800-711	RTS 22/ I
		obvod střeš.krytiny : (24,59*3+10,59*2)			94,95000			
143	7120001	Příplatek za zaoblení lišty lemovací lišty kolem kačírkového násypu	m	60,28800	83,10	5 009,93		Vlastní
		lemování rozchod.koberce kolem kačírku u světlíků a prostupů : (1,6*10+1,1*2+1)*3,14			60,29000			
144	00590010R	Travní koberce š = 110,0 cm; l = 200,0 cm; složení rozchodník	m2	215,05344	1 198,50	257 741,55	SPCM	RTS 22/ I
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)*1,05			262,07000			
		plocha kačírku na střeše : -			-47,01000			
		((9,65*2+24,69)*0,5+(0,8*0,8*3,14)*10+0,55*0,55*3,14*2+0,5*0,5*3,14)*1,05						
145	10371505R	Substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních stěch s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení balení po 2 m3	m3	16,87657	4 674,20	78 884,46	SPCM	RTS 22/ I
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)*0,08*1,03			20,57000			
		plocha kačírku na střeše : -			-3,69000			
		((9,65*2+24,69)*0,5+(0,8*0,8*3,14)*10+0,55*0,55*3,14*2+0,5*0,5*3,14)*0,08*1,03						
146	28323125a	Fólie novová - v.nopů 20mm, z obou stran kaširovaná PP textilie (horní 150g/m2, spodní 300g/m2), perforovaná	m2	274,54735	609,10	167 226,79		Vlastní
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)*1,1			274,55000			
147	28375980R	Klin atíkový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm	m	99,69750	38,40	3 828,38	SPCM	RTS 22/ I
		obvod střeš.krytiny : (24,59*3+10,59*2)*1,05			99,70000			
148	553436710R	lišta kačírková okrajová; poplastovaný plech; tl = 1,6 mm; h = 90 mm; základna 65 mm; l = 2 000 mm; spojovací díl, vysokofrekv. navažené přířezy fólie mPVC 80x130 mm	kus	67,07820	1 466,50	98 370,18	SPCM	RTS 22/ I
		lemování rozchod.koberce podél obvodu střechy : (9,65*2+23,59+24,59)/2*1,05			35,43000			
		lemování rozchod.koberce kolem kačírku u světlíků a prostupů : (1,6*10+1,1*2+1)*3,14/2*1,05			31,65000			
149	58333665R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek	m3	4,53686	2 396,90	10 874,40	SPCM	RTS 22/ I
		plocha kačírku na střeše : ((9,65*2+24,69)*0,5+(0,8*0,8*3,14-0,3*0,3*3,14)*10+0,55*0,55*3,14*2+0,5*0,5*3,14)*0,105*1,03			4,54000			
150	62843022R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana PE fólie; spodní strana samolepicí vrstva; tl. 3,0 mm	m2	301,16602	142,20	42 825,81	SPCM	RTS 22/ I
		plocha střechy-parozábrana : (24,59*10,65)*1,15			301,17000			
151	628522534R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyesterové	m2	313,41352	207,70	65 095,99	SPCM	RTS 22/ I
		hořící stlačená posyp - břídlí; spodní stlačená PE fólie tl. 5,3 mm						
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)*1,15			287,03000			
		atika J,Z,S : (10,65*2+24,59)*0,5*1,15			26,39000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný míčkový posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm	m2	313,41352	146,00	45 758,37	SPCM	RTS 22/ I
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)*1,15		287,03000				
		atika J.Z.S : (10,65*2+24,59)*0,5*1,15		26,39000				
153	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný míčkový posyp; spodní strana PE fólie tl. 3,0 mm	m2	313,41352	140,60	44 065,94	SPCM	RTS 22/ I
		plocha střechy-krytina : (24,59*10,15)*1,15		287,03000				
		atika J.Z.S : (10,65*2+24,59)*0,5*1,15		26,39000				
154	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	19,45297	1 593,30	30 994,42	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné				1 138 172,85		
155	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, kazet.podhledy C3 : 29,6-3*3,6+(66-4,8*6,6)*2	m2	87,44000	87,20	7 624,77	800-713	RTS 22/ I
		Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	960,85600	28,10	27 000,05	800-713	RTS 22/ I
		tepel.izolace pod hydroizolací : (25,04*11,04)		276,44000				
		tepel.izol.pod podlah.panely : (23,84*10,16)		242,21000				
		podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)*2		56,00000				
		podlahy P2 : (29,6+66+22,6+66)*2		368,40000				
		podlaha P3 : 17,8		17,80000				
157	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	814,24947	71,90	58 544,54	800-713	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		izolace fasády tl.100mm : (24,84*3,8+12,4*0,4/2+10,84*4,35+24,84*4,45+2,6*0,15/2+10,84*4,1)		299,20000				
		izolace fasády tl.80mm : (24,84*4,25+12,4*0,4/2+10,84*4,5+25,84*4,9+2,6*0,15/2+10,84*4,5)		332,42000				
		otvory v izol.fasády : -(5,05*(1,7+2,6)*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)*2		-115,09000				
		předstěny S03 : (10,01*2*3,9+(6,635+6,35+3,8+6,63)*4,185)		176,07000				
		otvory v předstěnách S03 nad 4m2 : -(5,05*(1,7+2,6)+(5,05+2,05*3)*2,6)		-50,84000				
		předstěny S07 : ((4,15+2,62+3,31)*3,61+0,915*3,65+0,935*3,7+(0,9+0,15)*(1,61+0,15)-(4,15+2,62)*0,6-1,55*10,7)		24,39000				
		předstěna S04 : (10,21*2*3,9+6,35*3,9+(6,635+6,63)*3,61-1*2,1*2)		148,09000				
158	713135112R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky spojovací pásy	m2	285,62200	480,10	137 127,12	800-713	RTS 22/ I
		izolace fasády : (25,84*4,5+10,84*4,75+25,84*4,9+10,84*4,5)		343,17000				
		otvory v izol.fasády : -(5,05*(1,7+2,6)*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)		-57,54000				
159	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé	m2	511,47200	152,30	77 897,19	800-713	RTS 22/ I
		plocha zelené střešy : (24,59*10,15)*2		499,18000				
		střešcha pod žlabem : 24,59*0,5		12,29000				
160	28375464R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	290,26368	418,40	121 446,32	SPCM	RTS 22/ I
		tepel.izolace pod hydroizolací : (25,04*11,04)*1,05		290,26000				
161	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	68,94479	3 111,90	214 549,29	SPCM	RTS 22/ I
		podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)*(0,03+0,04)*1,05		2,06000				
		podlahy P2 : (29,6+66+22,6+66)*(0,03+0,04)*1,05		13,54000				
		podlaha P3 : 17,8*0,05*1,05		0,93000				
		plocha zelené střešy : (24,59*10,15)*0,1*2*1,05		52,41000				
162	28376500R	deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 80,0 mm; kaširovaný Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 3,480 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	12,90975	761,90	9 835,94	SPCM	RTS 22/ I
		střešcha pod žlabem : 24,59*0,5*1,05		12,91000				
163	631508596R	rohož, pas izolační skelná vlákna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 6,050 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	254,32512	348,00	88 505,14	SPCM	RTS 22/ I
		tepel.izol.pod podlah.panely : (23,84*10,16)*1,05		254,32512				
164	63150890R	rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	155,49413	83,10	12 921,56	SPCM	RTS 22/ I
		předstěna S04 : (10,21*2*3,9+6,35*3,9+(6,635+6,63)*3,61-1*2,1*2)*1,05		155,49000				
165	63150942R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 2,350 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	288,62085	194,70	56 194,48	SPCM	RTS 22/ I
		izolace fasády tl.80mm : (24,84*4,25+12,4*0,4/2+10,84*4,5+25,84*4,9+2,6*0,15/2+10,84*4,5)*1,05		349,04000				
		otvory v izol.fasády : -(5,05*(1,7+2,6)*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)*1,05		-60,42000				
166	63150943R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 2,900 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	253,74195	244,40	62 014,53	SPCM	RTS 22/ I
		izolace fasády tl.100mm : (24,84*3,8+12,4*0,4/2+10,84*4,35+24,84*4,45+2,6*0,15/2+10,84*4,1)*1,05		314,16000				
		otvory v izol.fasády : -(5,05*(1,7+2,6)*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)*1,05		-60,42000				
167	63151370.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	131,49651	68,80	9 046,96	SPCM	RTS 22/ I
		předstěny S03 : (10,01*2*3,9+(6,635+6,35+3,8+6,63)*4,185)*1,05		184,87000				
		otvory v předstěnách S03 nad 4m2 : -(5,05*(1,7+2,6)+(5,05+2,05*3)*2,6)*1,05		-53,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	63151372.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	25,60850	108,90	2 788,77	SPCM	RTS 22/ I
		předstěny S07 : ((4,15+2,62+3,31)*3,61+0,915*3,65+0,935*3,7+(0,9+0,15)*(1,61+0,15)-(4,15+2,62)*0,6-1,55*10,7)*1,05		25,61000				
169	631514211R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,700 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	91,81200	148,90	13 670,81	SPCM	RTS 22/ I
		kazet.podhledy C3 : (29,6-3*3,6+(66-4,8*6,6)*2)*1,05		91,81200				
170	67352439R	fólie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,40 mm; plošná hmotnost 160 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 225,0; sd od 0,09 m; 260 N/5cm; 160 N/5cm	m2	328,46530	710,20	233 276,06	SPCM	RTS 22/ I
		izolace fasády : (25,84*4,5+10,84*4,75+25,84*4,9+10,84*4,5)*1,15		394,64000				
		otvory v izol.fasády : -(5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)*1,15		-66,18000				
171	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	8,86755	646,10	5 729,32	800-713	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					656 036,40			
172	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	0,28800	6 371,00	1 834,85	801-1	RTS 22/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		základ čerp.stanice : 1,2*1,2*0,1		0,14400				
		základ tep.čerpadla : 1,2*1,2*0,1		0,14400				
173	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	65,00000	145,50	9 457,50	827-1	RTS 22/ I
		v otevřeném výkopu,						
		kanal.přípojka-výtak : 65		65,00000				
174	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	30,00000	679,60	20 388,00	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
175	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	1 176,00	4 704,00	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
176	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	8,10000	693,00	5 613,30	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímk. a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		1,7*4+1,3		8,10000				
177	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	16,50000	1 069,60	17 648,40	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímk. a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		6+4,5*2+1,5		16,50000				
178	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	41,00000	645,10	26 449,10	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
179	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	10,00000	933,40	9 334,00	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
180	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	2,50000	1 141,30	2 853,25	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
181	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	91,00	1 092,00	800-721	RTS 22/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		umyvadla : 5*2+1		11,00000				
		kond.sifon : 1		1,00000				
182	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	100,70	402,80	800-721	RTS 22/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		dřez : 1		1,00000				
		pisoiry : 2		2,00000				
		podlah.vpust' : 1		1,00000				
183	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	150,10	1 050,70	800-721	RTS 22/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		WC inval. : 1		1,00000				
		WC : 3		3,00000				
		výlevka : 1		1,00000				
		lapač splavenin : 2		2,00000				
184	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 848,00	4 848,00	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
185	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 926,40	11 852,80	800-721	RTS 22/ I
186	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 770,20	3 540,40	800-721	RTS 22/ I
187	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	1 672,10	1 672,10	800-721	RTS 22/ I
188	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	162,00000	29,10	4 714,20	800-721	RTS 22/ I
		97+65		162,00000				
189	7210001	Čerpací stanice splaškové kanalizace - šachta vč.poklopu s technolog.vystrojením dle PD dod.+mont., vč.zapojení	Kpl	1,00000	457 382,50	457 382,50		Vlastní
190	7210002	Povrchová nádrž na dešť.vodu 750l vč. podstavce, ventilu a přepadu dod.+mont	Kpl	2,00000	20 988,90	41 977,80		Vlastní
191	28613745R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm	m	66,95000	409,30	27 402,64	SPCM	RTS 22/ I
		kanal.přípojka-výtlač : 65*1,03		66,95000				
192	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus	3,00000	220,40	661,20	SPCM	RTS 22/ I
193	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	1,20720	958,30	1 156,86	800-721	RTS 22/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				237 524,79		
194	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	60,00000	74,00	4 440,00	827-1	RTS 22/ I
		v otevřeném výkopu,						
		vodovodní přípojka : 60		60,00000				
195	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	125,00000	513,30	64 162,50	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV 20 : 25		25,00000				
		TV+C 20 : 100		100,00000				
196	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	10,00000	657,60	6 576,00	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		TV+C 25 : 10		10,00000				
197	722172633R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	25,00000	826,20	20 655,00	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
198	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	25,00000	79,40	1 985,00	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		SV 20 : 25		25,00000				
199	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	100,00000	230,60	23 060,00	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
200	722181214RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m	25,00000	284,60	7 115,00	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
201	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	54,00000	119,00	6 426,00	800-721	RTS 22/ I
		TV+C 20 : 50		50,00000				
		TV+C 25 : 4		4,00000				
202	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	35,00000	246,20	8 617,00	800-721	RTS 22/ I
		umyvadla : (5*2+1)*2		22,00000				
		dřez : 1*2		2,00000				
		výlevka : 1*3		3,00000				
		WC inval. : 1		1,00000				
		WC : 3		3,00000				
		pissoáry : 2		2,00000				
		plnicí a vypouš.kohout : 2		2,00000				
203	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000	323,80	647,60	800-721	RTS 22/ I
204	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	31,00000	321,20	9 957,20	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
		umyvadla : (5*2+1)*2		22,00000				
		dřez : 1*2		2,00000				
		výlevka : 1		1,00000				
		WC inval. : 1		1,00000				
		WC : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pisoáry : 2		2,00000				
205	722220112R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	371,30	742,60	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
206	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	640,50	640,50	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
		výlevka : 1		1,00000				
207	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 029,20	4 116,80	800-721	RTS 22/ I
208	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 431,10	1 431,10	800-721	RTS 22/ I
209	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	800,70	1 601,40	800-721	RTS 22/ I
210	722235842R00	Bezpečnostní skupina k zásobníkům TV, vnitřní-vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	1,00000	7 632,30	7 632,30	800-721	RTS 22/ I
211	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	220,00000	79,20	17 424,00	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
212	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	220,00000	55,60	12 232,00	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
213	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	Kpl	1,00000	2 980,00	2 980,00	800-731	RTS 22/ I
214	734255135R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 138,20	5 138,20	800-731	RTS 22/ I
215	722235831R0a	Ventil reduk.k zásob.TV PN 10, DN20	kus	1,00000	4 721,00	4 721,00		Vlastní
216	28613780R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 12 000,0 mm	m	60,00000	85,60	5 136,00	SPCM	RTS 20/ II
217	4261097511a	Čerpadlo uběhové TVU PS 20-14	kus	1,00000	9 540,40	9 540,40		Vlastní
218	631547113R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	50,00000	192,20	9 610,00	SPCM	RTS 22/ I
		TV+C 20 : 50		50,00000				
219	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	4,00000	199,50	798,00	SPCM	RTS 22/ I
		TV+C 25 : 4		4,00000				
220	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,16179	860,30	139,19	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725	Zařizovací předměty					751 155,74		
221	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm	Kpl	6,00000	318,80	1 912,80	800-721	RTS 22/ I
222	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	Kpl	26,00000	326,60	8 491,60	800-721	RTS 22/ I
		umyvadla : (5*2+1)*2		22,00000				
		dřez : 1*2		2,00000				
		výlevka : 1		1,00000				
		WC inval. : 1		1,00000				
223	722221123R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	823,20	1 646,40	800-721	RTS 22/ I
224	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	504,40	1 008,80	800-721	RTS 22/ I
225	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	Kpl	1,00000	2 586,90	2 586,90	800-721	RTS 22/ I
		WC inval. : 1		1,00000				
226	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	Kpl	3,00000	3 509,00	10 527,00	800-721	RTS 22/ I
		WC : 3		3,00000				
227	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	Kpl	2,00000	924,10	1 848,20	800-721	RTS 22/ I
228	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	Kpl	11,00000	2 235,50	24 590,50	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		umyvadla : 5*2+1		11,00000				
229	725291117R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé	Kpl	1,00000	1 348,10	1 348,10	800-721	RTS 22/ I
		WC inval. : 1		1,00000				
230	725291136R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé	Kpl	1,00000	1 994,70	1 994,70	800-721	RTS 22/ I
		WC inval. : 1		1,00000				
231	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	Kpl	22,00000	69,10	1 520,20	800-721	RTS 22/ I
		4+6+6+6		22,00000				
232	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	Kpl	1,00000	1 434,70	1 434,70	800-721	RTS 22/ I
		dřez : 1		1,00000				
233	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	1,00000	826,80	826,80	800-721	RTS 22/ I
		rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm						
234	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 388,50	1 388,50	800-721	RTS 22/ I
		výlevka : 1		1,00000				
235	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	Kpl	26,00000	393,70	10 236,20	800-721	RTS 22/ I
		umyvadla : (5*2+1)*2		22,00000				
		dřez : 1*2		2,00000				
		výlevka : 1		1,00000				
		WC inval. : 1		1,00000				
236	725829202R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	369,50	369,50	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výlevka : 1		1,00000				
237	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové umyvadla : 5*2+1	kus	11,00000	257,80	3 093,60	800-721	RTS 22/ I
		dřez : 1		1,00000				
238	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	676,80	676,80	800-721	RTS 22/ I
		dřez : 1		1,00000				
239	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímání vložka, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 148,60	5 743,00	800-721	RTS 22/ I
		umyv. inval. : 1		1,00000				
		umyvadla na WC : 4		4,00000				
240	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	2 354,80	14 128,80	800-721	RTS 22/ I
		umyvadla ve třídách : 3*2		6,00000				
241	725989101R00	Montáž dveří kovových i plastových	kus	4,00000	572,40	2 289,60	800-721	RTS 22/ I
		3+1		4,00000				
242	726211312R00	Umyvadlo pro bezbariérové stavby, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu	Kpl	5,00000	15 604,90	78 024,50	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		umyvadlo inval. : 1		1,00000				
		umyvadla v sdk příčkách : 2*2		4,00000				
243	726211321R00	Pisoár zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	Kpl	3,00000	31 260,70	93 782,10	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		WC : 3		3,00000				
244	726211341R00	Pisoár univerzální, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 112 - 130 cm, včetně dodávky materiálu	Kpl	2,00000	40 391,90	80 783,80	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		pisoáry : 2		2,00000				
245	726211367R00	Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu	Kpl	1,00000	33 257,90	33 257,90	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		výlevka : 1		1,00000				
246	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	1,42680	1 028,90	1 468,03	800-787	RTS 22/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		0,3*0,9*4+0,34*1,02		1,42680				
247	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	5,00000	129,00	645,00	SPCM	RTS 22/ I
		4+1		5,00000				
248	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	3,00000	6 595,60	19 786,80	SPCM	RTS 22/ I
		WC : 3		3,00000				
249	55145030R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm	kus	10,00000	3 899,70	38 997,00	SPCM	RTS 22/ I
		umyvadla : 5*2		10,00000				
250	55145031R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm	kus	1,00000	2 793,90	2 793,90	SPCM	RTS 22/ I
		umyv. inval. : 1		1,00000				
251	55145038R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty	kus	1,00000	2 343,30	2 343,30	SPCM	RTS 22/ I
		výlevka : 1		1,00000				
252	55145041R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm	kus	1,00000	2 106,70	2 106,70	SPCM	RTS 22/ I
		dřez : 1		1,00000				
253	55149005R	držák toaletního papíru nerez	kus	4,00000	1 433,80	5 735,20	SPCM	RTS 22/ I
254	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	6,00000	3 701,00	22 206,00	SPCM	RTS 22/ I
255	55149021R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l	kus	12,00000	1 586,90	19 042,80	SPCM	RTS 22/ I
		6+6		12,00000				
256	551673931R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; š = 376mm, H= 436mm, rozteč =155 mm	kus	3,00000	1 651,60	4 954,80	SPCM	RTS 22/ I
		WC : 3		3,00000				
257	55167408R	sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové	kus	1,00000	5 534,10	5 534,10	SPCM	RTS 20/ II
		WC inval. : 1		1,00000				
258	55231355R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, lesk; š = 380 mm; hl. 380 mm; 162 mm; čtvercový; bez otvoru pro baterii	kus	1,00000	4 834,90	4 834,90	SPCM	RTS 22/ I
		dřez : 1		1,00000				
259	63465126R	sklo plavené zrcadlo; číré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm	m2	1,56948	2 226,10	3 493,82	SPCM	RTS 22/ I
		(0,3*0,9*4+0,34*1,02)*1,1		1,56948				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
260	64214484R	umyvadlo š = 640 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá	kus	1,00000	6 798,30	6 798,30	SPCM	RTS 22/ I
		umyv. inval. : 1		1,00000				
261	64215367R	umyvadlo vestavné kulaté; š = 450 mm; hl. 455 mm; sanitární keramika; bez otvoru pro baterii; uprostřed; bílé; zdola zápusťné	kus	6,00000	15 521,30	93 127,80	SPCM	RTS 22/ I
262	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá	kus	4,00000	7 623,10	30 492,40	SPCM	RTS 22/ I
		umyvadla na WC : 4		4,00000				
263	64234658R	mísa klozetová diturvit stojící, kombinační, zdravotní; h = 460 mm; š = 356 mm; hl. 655 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	1,00000	21 710,90	21 710,90	SPCM	RTS 20/ II
		WC inval. : 1		1,00000				
264	642400531R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. hluboké; bílá	kus	3,00000	9 340,50	28 021,50	SPCM	RTS 22/ I
		WC : 3		3,00000				
265	64251334R	pisoiř diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod ze zadu; odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť	kus	2,00000	21 585,00	43 170,00	SPCM	RTS 22/ I
266	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	9 903,40	9 903,40	SPCM	RTS 22/ I
		výlevka : 1		1,00000				
267	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,47914	997,80	478,09	800-721	RTS 22/ I
Díl: 730		Ústřední vytápění			1 298 138,53			
268	722181213RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	95,00000	110,60	10 507,00	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
269	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	40,00000	110,60	4 424,00	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
270	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	40,00000	148,40	5 936,00	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
271	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	20,00000	148,40	2 968,00	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
272	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	30,00000	191,60	5 748,00	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
273	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	6,00000	119,00	714,00	800-721	RTS 22/ I
274	722235573R00	Kohout kulový s filtrem, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 356,70	1 356,70	800-721	RTS 22/ I
275	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	Kpl	1,00000	2 980,00	2 980,00	800-731	RTS 22/ I
276	733178112R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová vodovodní	m	95,00000	376,70	35 786,50	800-731	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
277	733178114R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová vodovodní	m	40,00000	445,20	17 808,00	800-731	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
278	733178115R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová vodovodní	m	40,00000	831,50	33 260,00	800-731	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
279	733178116R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami, Trubka plastová vodovodní	m	55,00000	1 700,60	93 533,00	800-731	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
280	734213112R00	Ventil automatický, odvězdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	636,20	5 089,60	800-731	RTS 22/ I
281	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	455,30	2 731,80	800-731	RTS 22/ I
282	734233153R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-šroubení, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 029,20	5 146,00	800-731	RTS 22/ I
283	734243123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	816,00	816,00	800-731	RTS 22/ I
284	734266436R00	Šroubení pro radiátory typu VK jednotrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1 738,50	10 431,00	800-731	RTS 22/ I
285	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	1 905,90	15 247,20	800-731	RTS 22/ I
286	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	493,70	4 937,00	800-731	RTS 22/ I
287	734413124R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 102,70	2 205,40	800-731	RTS 22/ I
288	735141318RT1	Otopné těleso designové se svisle orientovanými profily počet stěn 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 1800 mm, délka 366 mm, připojení boční, shora dolů,	kus	2,00000	15 389,60	30 779,20	800-731	RTS 22/ I
289	735141420RT3	Otopné těleso designové se svisle orientovanými profily počet stěn 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 2000 mm, délka 514 mm, připojení boční, shora dolů,	kus	1,00000	26 420,20	26 420,20	800-731	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
290	735141616RT3	Otopné těleso designové se svisle orientovanými profily počet stěn 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 1600 mm, délka 662 mm, připojení boční, shora dolů,	kus	2,00000	41 559,30	83 118,60	800-731	RTS 22/ I
291	735141720RT1	Otopné těleso designové se svisle orientovanými profily počet stěn 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 2000 mm, délka 884 mm, připojení boční, shora dolů,	kus	3,00000	28 375,70	85 127,10	800-731	RTS 22/ I
292	735151660R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	11 746,90	11 746,90	800-731	RTS 22/ I
293	735151764R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	16 791,30	16 791,30	800-731	RTS 22/ I
294	735151781R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	17 401,60	17 401,60	800-731	RTS 22/ I
295	735151872R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	29 261,90	58 523,80	800-731	RTS 22/ I
296	735151964R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	24 558,50	24 558,50	800-731	RTS 22/ I
297	736211212R00	Podlahové topení elektrické vytápění elektrickými rohožemi měrný výkon 150 W/m2, plocha nad 10 m2, včetně dodávky materiálu	m2	17,80000	1 837,70	32 711,06	800-731	RTS 22/ I
				Obsahuje dodávku a uložení topných rohoží, regulátoru (včetně senzorů), technickou přípravu, instrukci a oživení, seřízení regulace a ovládání, neobsahuje úpravu podkladu. podlaha P3 : 17,8				
				17,80000				
298	7300001	Teplné čerpadlo vzduch-voda pro topení a ohřev TUV - venk.a vnitř.jednotka dle PD vč.propoj.potrubi, dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	1,00000	572 424,50	572 424,50		Vlastní
299	7300002	Topný kabel dl.5m - 15W/m dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	1,00000	2 135,10	2 135,10		Vlastní
300	7300003	Magnetický odkalovací ventil DN25 dle PD dod.+mont.	kus	1,00000	6 652,50	6 652,50		Vlastní
301	7300004	Uvedení ÚT do provozu - proplach, napuštění, tlak a topná zkušebnice, revize, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	Kpl	1,00000	31 801,40	31 801,40		Vlastní
302	42610904a	čerpadlo oběhové pro ÚT 25-60 dle PD	kus	1,00000	33 106,60	33 106,60		Vlastní
303	631547115R	pouzdro potrubní fezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	6,00000	219,60	1 317,60	SPCM	RTS 22/ I
304	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	1,10653	1 714,70	1 897,37	800-731	RTS 22/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské			275 931,93			
305	764812650R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapnička K04 : 72,5	m	72,50000	723,10	52 424,75	800-764	RTS 22/ I
				72,50000				
306	764817168R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž (K01) včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	72,50000	1 182,60	85 738,50	800-764	RTS 22/ I
307	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž (K06) včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	14,00000	1 009,70	14 135,80	800-764	RTS 22/ I
308	764815306R00	Žlaby nadřímsové čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 1000 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	24,59000	2 140,30	52 629,98	800-764	RTS 22/ I
309	764815832R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x300x400 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž (K06)	kus	2,00000	2 359,30	4 718,60	800-764	RTS 22/ I
310	553420415R	Parapet vnější Al eloxovaný tažený š. 320mm fezaný, výrobní délka 6000 mm včetně rohů vnější okenní parapety : (5,05*2+1,55+6,79) prahy vnějších dveří pod terasou : (5,05+2,05*3)	m	32,60400	1 709,70	55 743,06	800-764	RTS 22/ I
				20,28000 12,32000				
311	7640001	Sběrač dešť.vody z okap.svodu s přechodkou na hadici dod.+mont.	kus	2,00000	1 260,30	2 520,60		Vlastní
312	28348113R	chřílč plast; límec PVC; D odtok 110 mm; průřez odtoku kruh; l = 500,0 mm; mřížka kov; hydraulická kapacita 5,50 l/sec (K05)	kus	2,00000	3 168,90	6 337,80	SPCM	RTS 22/ I
313	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,61395	2 741,00	1 682,84	800-764	RTS 22/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			4 732 155,57			
314	648991111R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. vnitřní okenní parapety : (5,05*2+1,55+6,79)	m	18,44000	246,50	4 545,46	801-1	RTS 22/ I
				18,44000				
315	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu obklad fasády-rošt 10/6 : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)/0,6*0,32*1,1 otvory v obkladu fasády-rošt 10/6 : - (5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)/0,6*0,32*1,1 ostění a nadpraží otvorů v obkladu fasády-rošt 10/6 : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)*0,32*1,1 obklad fasády-rošt 8/6 : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)/0,6*0,28*1,1	m2	532,67487	157,80	84 056,09	800-762	RTS 22/ I
				192,57000 -33,76000 22,40000 168,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory v obkladu fasády-rošt 8/6 : - (5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)/0,6*0,28*1,1		-29,54000				
		obklad fasády-rošt 6/4 : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)/0,6*2*0,2*1,1		240,71000				
		otvory v obkladu fasády-rošt 6/4 : - (5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)/0,6*2*0,2*1,1		-42,20000				
		ostění a nadpraží otvorů v obkladu fasády-rošt 6/4 : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)*0,2*1,1		14,00000				
316	766412123R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm Včetně našroubování soklu.	m2	288,51345	3 113,20	898 200,07	800-766	RTS 22/ I
		obklad fasády : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)		328,24000				
		otvory v obkladu fasády : -(5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)		-57,54000				
		ostění a nadpraží otvorů v obkladu fasády : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)*0,28		17,82000				
317	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	1 931,90833	251,20	485 295,37	800-766	RTS 22/ I
		obklad fasády : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)/0,6*4		2 188,26000				
		otvory v obkladu fasády : -(5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)/0,6*4		-383,63000				
		ostění a nadpraží otvorů v obkladu fasády : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)*2		127,28000				
318	766441111R00	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu včetně položení podkladního roštu do šetrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem. plocha dřev.terasy : 79,28, vč. montáže dř.roštu a předvrtání otvorů do prken a roštu	m2	79,28000	5 234,70	415 007,02	800-766	RTS 22/ I
319	766624051R00	Montáž světlovodu otvor v krytině a v podhledu Montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádkartonovém a montáž světlovodu v podhledu. Bez dodávky světlovodu	kus	11,00000	12 269,40	134 963,40	800-766	RTS 22/ I
320	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm vnitřní 1kř.dveře D07, D08 : 1+5	kus	6,00000	2 376,50	14 259,00	800-766	RTS 22/ I
321	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm vnitř.1kř.dveře D06, D09 : 3+1	kus	4,00000	2 970,80	11 883,20	800-766	RTS 22/ I
322	766664911R00	Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných větr.mřížky ve dveřích : 5+1	kus	6,00000	950,70	5 704,20	800-766	RTS 22/ I
323	766812111R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky do 1200 mm (T04)	kus	1,00000	2 376,50	2 376,50	800-766	RTS 22/ I
324	7660001	Příplatek za zvětšenou výšku dveřního křídla na 2100mm vnitřní 1kř.dveře D07, D08 : 1+5 vnitř.1kř.dveře D06, D09 : 3+1	kus	10,00000	1 161,20	11 612,00		Vlastní
325	7660002	Konstrukční úhelníky pro kotvení roštů terasy dod.a mont., vč. spojovacích prostředků a předvrtání dřevěného roštu z exotického dřeva (Z3)	kus	460,00000	167,00	76 820,00		Vlastní
326	7660003	Dřevěné opláštění, konstrukční desky OSB, tl.25mm atika : (0,45+0,25+0,125)*72,48*1,2 D+M	m2	71,75520	847,80	60 834,06		Vlastní
327	767427116R0a	Spodní perforované ukončení pťrovětrávané fasády r.š. do 300mm Dodávka a montáž perforovaného ukončení RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků. obvod objektu : (25*2+11*2-5,05*2-2,05*3) nadpraží otvorů : (6,79+1,55+5,05*3+2,05*3)	m	85,39000	1 502,00	128 255,78		Vlastní
328	767427116R0b	Spodní perforované ukončení pťrovětrávané fasády r.š. do 300mm Dodávka a montáž perforovaného ukončení RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků. obvod objektu : (25*2+11*2) okenní parapety : (6,79+1,55+5,05)	m	85,39000	1 502,00	128 255,78		Vlastní
329	60510055R	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm obklad fasády-rošt 6/4 : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)/0,6*2*1,1	m	1 062,54958	94,70	100 623,45	SPCM	RTS 22/ I
		otvory v obkladu fasády-rošt 6/4 : -(5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)/0,6*2*1,1		-210,99000				
		ostění a nadpraží otvorů v obkladu fasády-rošt 6/4 : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)*1,1		70,00000				
330	60510058R	Hranolek obklad fasády-rošt 8/6 : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)/0,6*1,1	m	496,27279	180,20	89 428,36	SPCM	RTS 21/ II
		otvory v obkladu fasády-rošt 8/6 : -(5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)/0,6*1,1		-105,50000				
331	60515002R	Hranolek obklad fasády-rošt 10/6 : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)/0,6*0,1*0,06*1,1	m3	3,39766	37 511,20	127 450,30	SPCM	RTS 21/ II
		otvory v obkladu fasády-rošt 10/6 : - (5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)/0,6*0,1*0,06*1,1		-0,63000				
		ostění a nadpraží otvorů v obkladu fasády-rošt 10/6 : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)*0,1*0,06*1,1		0,42000				
332	60775311R	parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkoodolná DTD; dekor bílý	m	20,28400	801,00	16 247,48	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní okenní parapety : (5,05*2+1,55+6,79)*1,1		20,28400				
333	611405941a	Světlovod d=600mm, dl.1500mm, dle PD	kus	11,00000	78 354,70	861 901,70		Vlastní
334	611405941b	Příplatek za el.stmívač světlovodu	kus	8,00000	3 654,70	29 237,60		Vlastní
335	61140596R	prodloužení světlovodu d = 350 mm; l = 1240,0 mm	kus	10,00000	2 610,50	26 105,00	SPCM	RTS 22/ I
		Prodlužovací kusy lze instalovat za sebou.						
		Maximální efektivní délka s použitím prodlužovacích kusů je 6 m.						
336	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	6,00000	6 513,40	39 080,40	SPCM	RTS 22/ I
		vnitřní 1kř.dveře D07, D08 : 1+5		6,00000				
337	61165004R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	4,00000	6 513,40	26 053,60	SPCM	RTS 22/ I
		vnitř.1kř.dveře D06, D09 : 3+1		4,00000				
338	61191741a	Palubka obkladová sibiřský modřín tloušťka 20mm	m2	311,59453	1 373,10	427 850,45		Vlastní
		obklad fasády : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15/2+11,04*4,5)*1,08		354,49731				
		otvory v obkladu fasády : -(5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)*1,08		-62,14752				
		ostění a nadpraží otvorů v obkladu fasády : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)*0,28*1,08		19,24474				
339	611981811Rx	prkno terasové dřevěné; IPE; tl = 25 mm; š = 145,0 mm; l = 1 800 až 5 700 mm; povrch jemně/hrubě drážkovaný (T03)	m2	83,24400	2 975,10	247 659,22	SPCM	RTS 22/ I
		plocha dřev.terasy : 79,28*1,05		83,24400				
340	611981897Ra	Hranolek pod terasy exotické dřevo 80 x 80 mm (T03)	m	216,04000	1 177,20	254 322,29		Vlastní
		u dřev.terasy : 64*2*1,1+30*2,28*1,1		216,04000				
341	61581620R	linka kuchyňská atypická; š = 1 200 mm	Kpl	1,00000	16 635,90	16 635,90	SPCM	RTS 22/ I
342	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	13,09084	572,30	7 491,89	800-766	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			2 495 771,33			
343	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	12,00000	1 269,40	15 232,80	801-5	RTS 22/ I
		trubkových nebo profilovaných						
		měněné sloupky oplocení P1 : 12		12,00000				
344	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	101,48000	237,70	24 121,80	801-1	RTS 22/ I
		ostění a nadpraží vnějších otvorů : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)		63,64000				
		vnější okenní parapety : (5,05*2+1,55+6,79)		18,44000				
		prahy vnějších dveří pod terasou : (5,05+2,05*3)		11,20000				
		obvod vnitř.prosklené stěny : 8,2		8,20000				
345	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičho přístroje	kus	2,00000	118,80	237,60	801-1	RTS 22/ I
346	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	12,00000	334,90	4 018,80	800-728	RTS 22/ I
		větr.mřížky ve dveřích : (5+1)*2		12,00000				
347	766601211RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,	m	63,64000	334,90	21 313,04	800-766	RTS 22/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.						
		ostění a nadpraží vnějších otvorů : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)		63,64000				
348	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	29,64000	534,80	15 851,47	800-766	RTS 22/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		vnější okenní parapety : (5,05*2+1,55+6,79)		18,44000				
		prahy vnějších dveří pod terasou : (5,05+2,05*3)		11,20000				
349	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	16,00000	369,70	5 915,20	800-766	RTS 22/ I
		hl.vchod.dveře : 1		1,00000				
		vnitř.posuvné dveře : 1		1,00000				
		vnitř.otev.dveře : 10		10,00000				
		dveře v sanit.příčkách : 3		3,00000				
		přemístění vrata v oplocení : 1		1,00000				
350	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	202,00000	390,90	78 961,80	800-767	RTS 22/ I
		Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a závěšovacího prvku.						
		kazet.podhledy C1 : 17,8+22,6		40,40000				
		kazet.podhledy C2 : 3*3,6+4,8*6,6*2		74,16000				
		kazet.podhledy C3 : 29,6-3*3,6+(66-4,8*6,6)*2		87,44000				
351	767616111R00	Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámu ostatní oken z Al-profilů	m2	61,74400	1 782,40	110 052,51	800-767	RTS 22/ I
		Včetně dokončení okování křídel.						
		vnitřř.prosklená stěna : 2*2,1		4,20000				
		vnější výplně otvorů : 5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6		57,54000				
352	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	67,82500	1 269,40	86 097,06	800-767	RTS 22/ I
		opravovaná plotová pole P1,P2 : (26,465+(5,115+36,245))		67,82500				
353	767920250R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 m2	kus	2,00000	6 346,50	12 693,00	800-767	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
354	7670001	Sanitární příčka - lamino-třísková deska tl.28mm s koneč.povrch.úpravou v Al rámech a na nožičkách, v.příčky 2m, dod.+mont.	m	1,60000	27 809,30	44 494,88		Vlastní
		1,4*2+0,9-0,7*3		1,60000				
355	7670002	Dveře v sanit.příčce 700x1825mm - lamino-třísková deska v Al rámu, vč.závěsů, zámku a protiplechu, dod.+mont.	kus	3,00000	4 897,20	14 691,60		Vlastní
356	7670003	Skleněná markýza nad vchod.dveřmi 3000x1000mm vč.nerez.nosné konstrukce a kotvení - Z3 dod.+mont.	kus	1,00000	41 090,10	41 090,10		Vlastní
357	7670004	Dodávka a montáž vrat V1, 3,6x3m - včetně zámku, stavěče a sloupků	kpl	1,00000	88 852,20	88 852,20		Vlastní
358	7670005	Instalace herního prvku dětského hřiště - prolézačky	kpl	5,00000	5 941,40	29 707,00		Vlastní
		přemístění prolézačky : 5		5,00000				
359	767586201RVa	Podhled minerální akustický, dod.+mont. kazet se sníženou pohltivostí	m2	74,16000	1 368,40	101 480,54		Vlastní
		kazet.podhledy C2 : 3*3,6+4,8*6,6*2		74,16000				
360	767586201RVb	Podhled minerální akustický, dod.+mont.kazet pohltivých	m2	87,44000	1 296,70	113 383,45		Vlastní
		kazet.podhledy C3 : 29,6-3*3,6+(66-4,8*6,6)*2		87,44000				
361	767586201RVc	Podhled minerální akustický, dod.+mont.kazet širokopásmových	m2	40,40000	1 055,60	42 646,24		Vlastní
		kazet.podhledy C1 : 17,8+22,6		40,40000				
362	767614211R0a	Montáž sloupku vrat v oplocení zabetonováním	kus	4,00000	1 188,30	4 753,20		Vlastní
		Včetně tmelení a těsnění styků oken.						
		2*2		4,00000				
363	786613364R0a	Předokenní žaluzie s bezp.funkcí.pod omítku, el. pohon, 155x170cm	kus	1,00000	16 900,40	16 900,40		Vlastní
364	786613366R0a	Předokenní žaluzie s bezp.funkcí.pod omítku, el. pohon, 200x260cm	kus	3,00000	27 568,30	82 704,90		Vlastní
365	786613366R0b	Předokenní žaluzie s bezp.funkcí.pod omítku, el. pohon, 505x260cm	kus	2,00000	60 549,10	121 098,20		Vlastní
366	786613366R0c	Předokenní žaluzie s bezp.funkcí.pod omítku, el. pohon, 505x170cm	kus	1,00000	41 646,40	41 646,40		Vlastní
367	786613366R0d	Předokenní žaluzie s bezp.funkcí.pod omítku, el. pohon, 679x600cm	kus	1,00000	28 826,60	28 826,60		Vlastní
368	42972820Ra	Mřížka čtyřhranná 500 x 125 mm, vč.povrch.úpravy	kus	12,00000	567,90	6 814,80		Vlastní
		větr.mřížky ve dveřích : (5+1)*2		12,00000				
369	44984120R	přístoj hasicí práškový; PG1PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 1 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 7 s	kus	1,00000	629,70	629,70	SPCM	RTS 22/ I
370	44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	1,00000	1 770,10	1 770,10	SPCM	RTS 22/ I
371	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	3,00000	3 007,60	9 022,80	SPCM	RTS 22/ I
		dveře v sanit.příčkách : 3		3,00000				
372	54914587Ra	Madlo posuv.dveří	kus	2,00000	4 687,90	9 375,80		Vlastní
		vnitř.posuvné dveře : 1*2		2,00000				
373	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	10,00000	2 404,80	24 048,00	SPCM	RTS 22/ I
		vnitř.otev.dveře : 10		10,00000				
374	549146443R	kování bezpečnostní klika - madlo; povrch Ti; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	8 706,00	8 706,00	SPCM	RTS 22/ I
		hl.vchod.dveře : 1		1,00000				
375	549146453R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch Ti; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	8 250,50	8 250,50	SPCM	RTS 22/ I
		přemístění vrata v oplocení : 1		1,00000				
376	5534451169Ra	Skládací vrata do oplocení 4500x2000mm vč. sloupků a kování - ocel 4500x2500 mm V2, vč.povrch.úpravy (pozink.)	kus	1,00000	76 159,00	76 159,00		Vlastní
377	55345525a	Okno Al 4kf. 505x170cm OS/P/P/OS - W01	kus	1,00000	123 420,50	123 420,50		Vlastní
378	55345525b	Okno Al 5kf. 679x60cm S/S/P/P/S - W02	kus	1,00000	130 910,00	130 910,00		Vlastní
379	55345525c	Okno Al 2kf. 155x170cm OS/O - W03	kus	1,00000	59 858,40	59 858,40		Vlastní
380	55345528a	Vnitřní Al prosklená stěna 200x210 cm s posuvnými dveřmi - D05	kus	1,00000	69 384,50	69 384,50		Vlastní
381	55345529a	Dveře Al vchodové 2kf. -200x260cm - D01	kus	1,00000	137 937,80	137 937,80		Vlastní
382	55345529b	Dveře Al balkonové 2kf. -200x260cm OS/O - D02	kus	2,00000	128 193,70	256 387,40		Vlastní
383	55345529c	Prosklená stěna Al 505x260cm s 2kf.balkonovými dveřmi-200x260cm -W04	kus	1,00000	202 099,00	202 099,00		Vlastní
384	55345529d	Prosklená stěna Al 505x260cm s 2kf.balkonovými dveřmi-200x260cm -W05	kus	1,00000	203 737,00	203 737,00		Vlastní
385	553462022R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 60 mm; povrch pozink, PVC	kus	12,00000	1 269,40	15 232,80	SPCM	RTS 22/ I
		měněné sloupky oplocení P1 : 12		12,00000				
386	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	6,22506	844,40	5 256,44	800-767	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové			488 460,68			
387	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	171,20000	62,70	10 734,24	800-775	RTS 22/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		sokly vinyl.podlah : (14,2+21,5+33+17,5+7,1+11,6+33+4,5+7,2+4,5+10,4+3,7)		168,20000				
		přechod.lišty ve dveřích : 3		3,00000				
388	775541400R00	Položení podlah lamelových plovoucích se zámkovým spojem	m2	230,00000	164,30	37 789,00	800-775	RTS 22/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						
		podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)		28,00000				
		podlahy P2 : (29,6+66+22,6+66)		184,20000				
		podlaha P3 : 17,8		17,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
389	775542022R00	Položení podlah lamelových plovoucích Podložka pod lamelové podlahy pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	230,00000	63,40	14 582,00	800-775	RTS 22/ I
		podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)		28,00000				
		podlahy P2 : (29,6+66+22,6+66)		184,20000				
		podlaha P3 : 17,8		17,80000				
390	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	230,00000	8,40	1 932,00	800-773	RTS 22/ I
		podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)		28,00000				
		podlahy P2 : (29,6+66+22,6+66)		184,20000				
		podlaha P3 : 17,8		17,80000				
391	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	176,61000	136,90	24 177,91	SPCM	RTS 22/ I
		sokly vinyl.podlah : (14,2+21,5+33+17,5+7,1+11,6+33+4,5+7,2+4,5+10,4+3,7)*1,05		176,61000				
392	5537000223R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 2 700 mm; vrtaná; bronz	kus	3,00000	602,40	1 807,20	SPCM	RTS 22/ I
		přechod.lišty ve dveřích do učeben 3x1		3,00000				
393	611942198R	dílec podlahový 1-lamelá; š = 237,0 mm; l = 1 505,0 mm; tl. 5,0 mm; dekor dřeva; spoj zámkový; nášlap PVC; tl. 0,55 mm; povrch. úprava PUR; hrany sražené; pokládka plovoucí způsob	m2	241,50000	1 642,90	396 760,35	SPCM	RTS 22/ I
		podlahy P1 : (4+9,5+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2)*1,05		29,40000				
		podlahy P2 : (29,6+66+22,6+66)*1,05		193,41000				
		podlaha P3 : 17,8*1,05		18,69000				
394	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy plovákové v objektech výšky do 6 m	t	2,09642	323,40	677,98	800-775	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				127 769,67		
395	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	83,80000	985,80	82 610,04	800-771	RTS 22/ I
		plocha ker.obkladů : ((7,1+4,5+7,2+4,5+10,4+3,7)*2+1,7*3*1,6+1,2*0,7)		83,80000				
396	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	30,50000	193,30	5 895,65	800-771	RTS 22/ I
397	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	15,52000	335,10	5 200,75	800-771	RTS 22/ I
398	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	92,18000	363,10	33 470,56	SPCM	RTS 22/ I
		plocha ker.obkladů : ((7,1+4,5+7,2+4,5+10,4+3,7)*2+1,7*3*1,6+1,2*0,7)*1,1		92,18000				
399	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,50845	392,90	592,67	800-771	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				150 979,05		
400	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	258,33888	205,30	53 036,97	800-783	RTS 22/ I
		včetně pomocného lešení.						
		ocel.zárubně : (5,1*6+5,2)*0,35+5,2*3*0,4		18,77000				
		opravovaná plotová pole P1,P2 : (26,465*1,64+(5,115+36,245)*1,35)*2		198,47720				
		natírané sloupky plot.polí P2 : 1,6*0,06*3,14*(4+18)		6,63168				
		vrata vč.sloupků : 3,4*2,95*2*3*0,4*2		34,46000				
401	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	239,56888	85,60	20 507,10	800-783	RTS 22/ I
		opravovaná plotová pole P1,P2 : (26,465*1,64+(5,115+36,245)*1,35)*2		198,47720				
		natírané sloupky plot.polí P2 : 1,6*0,06*3,14*(4+18)		6,63168				
		vrata vč.sloupků : 3,4*2,95*2*3*2,4*2		34,46000				
402	783616000R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové napuštěním	m2	973,91544	70,50	68 661,04	800-783	RTS 22/ I
		obklad fasády : (25,04*4,2+11,04*4,8+25,04*4,8+2,75*0,15+2+11,04*4,5)*1,08*2,35		833,06868				
		otvory v obkladu fasády : -(5,05*(1,7+2,6*2)+2,05*2,6*3+1,55*1,7+6,79*0,6)*1,08*2,35		-146,04667				
		ostění a nadpraží otvorů v obkladu fasády : (8,45+10,25*2+7,25*3+4,95+7,99)*0,28*1,08*2,35		45,22513				
		plocha dřev.terasy : 76,2*1,05*2,35		188,02350				
		plocha dřev.terasy : 76,2*2*1,1*0,32		53,64480				
403	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, jednonásobný	m2	62,53700	140,30	8 773,94	800-783	RTS 22/ I
		opravované podezdívky v oplocení : (26,465*(0,6*2+0,15)+(5+36,245)*(0,25*2+0,15))		62,53700				
Díl: 784		Malby				52 803,11		
404	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	536,92000	37,00	19 866,04	800-784	RTS 22/ I
		sdk podhledy C4 : 9,5		9,50000				
		sdk podhledy C5 : 4+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2		18,50000				
		malby stěn : (33,6+21,9+17,1+25+33,6+12,4)*3,3+(8+6,1*2+4,5+8+11,1)*0,8		508,92000				
405	784125212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bílé, dvojnásobné	m2	28,00000	56,70	1 587,60	800-784	RTS 22/ I
		sdk podhledy C4 : 9,5		9,50000				
		sdk podhledy C5 : 4+2,3+3,8+2,3+4,9+1,2		18,50000				
406	784125222R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	508,92000	61,60	31 349,47	800-784	RTS 22/ I
		malby stěn : (33,6+21,9+17,1+25+33,6+12,4)*3,3+(8+6,1*2+4,5+8+11,1)*0,8		508,92000				
Díl: M21		Elektromontáže				1 201 667,90		
407	622300181RT3	Montáž kabelové chráničky do zateplení z polystyrenu, chránička DN 50 mm	m	50,00000	114,40	5 720,00	801-1	RTS 22/ I
		včetně dodávky materiálu.						
408	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	200,00000	76,30	15 260,00	M21	RTS 22/ I
409	210010106R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 80 mm, uložená pevně šroubováním	m	50,00000	178,10	8 905,00	M21	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
410	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	76,00000	120,90	9 188,40	M21	RTS 22/ I
		9+2+1+6+7+1+1+5+38+3+3		76,00000				
411	210010323RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdíva, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	381,60	381,60	M21	RTS 22/ I
412	210110051R00	Montáž ovladače zapuštěného s doutnavkou,	kus	7,00000	407,10	2 849,70	M21	RTS 22/ I
413	210110051RT6	Montáž ovladače zapuštěného s doutnavkou včetně dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu,	kus	9,00000	407,10	3 663,90	M21	RTS 22/ I
414	210110021R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	1,00000	318,00	318,00	M21	RTS 22/ I
415	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	381,60	763,20	M21	RTS 22/ I
416	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	6,00000	407,10	2 442,60	M21	RTS 22/ I
417	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr. kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	38,00000	381,60	14 500,80	M21	RTS 22/ I
418	210111031RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2P+PE,	kus	1,00000	381,60	381,60	M21	RTS 22/ I
419	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru	m	25,00000	248,10	6 202,50	M21	RTS 22/ I
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
420	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	5,00000	229,00	1 145,00	M21	RTS 22/ I
421	210290812R00	Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu, , do 7,5 kW	kus	20,00000	1 017,60	20 352,00	M21	RTS 22/ I
		připojení zařízení na el. energii : 1+1+1+2+9+6		20,00000				
422	210800645RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	150,00000	81,40	12 210,00	M21	RTS 22/ I
423	210800647RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	50,00000	89,00	4 450,00	M21	RTS 22/ I
424	210800648RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	50,00000	127,20	6 360,00	M21	RTS 22/ I
425	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	320,00000	76,30	24 416,00	M21	RTS 22/ I
426	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 150,00000	82,70	95 105,00	M21	RTS 22/ I
427	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	500,00000	95,40	47 700,00	M21	RTS 22/ I
428	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	400,00000	95,40	38 160,00	M21	RTS 22/ I
429	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	75,00000	57,20	4 290,00	M21	RTS 22/ I
430	210810057RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2	m	75,00000	63,70	4 777,50	M21	RTS 22/ I
431	210810057RT4	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2	m	120,00000	57,20	6 864,00	M21	RTS 22/ I
432	220270802R00	Zatažení šňůry sdělovací 4pram. do trubek/lišt	m	200,00000	38,10	7 620,00		RTS 22/ I
433	210111031RTa	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, IP44, včetně dodávky zásuvky	kus	3,00000	254,40	763,20		Vlastní
434	M210001	Doplnění rozvaděče RH - 1x 3pólový jistič PL7.char.B,In=10kA,In=50A, 5x řadová svorka 5x ukančení, vodiče v rozvaděči	Kpl	4,00000	10 176,40	40 705,60		Vlastní
435	M210002	Rozvaděč R1 - rozvodnice (5 řad, 120 modulů) na omítku, vč. výzbroje dle PD dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	1,00000	152 646,50	152 646,50		Vlastní
436	M210003	Alarm signalizačního systému - vyhodnocovací jednotka + tahový vypínač dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	1,00000	15 264,60	15 264,60		Vlastní
437	M210004	Svorkovnice s krytem dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	1 017,60	1 017,60		Vlastní
438	M210005	Pohybové čidlo stropní dod.+mont.vč.zapojení	kus	5,00000	2 035,20	10 176,00		Vlastní
439	M210006	Příplatek za zásuvku s dětskou ochranou	kus	38,00000	152,70	5 802,60		Vlastní
440	M210007	Samoregulační topný kabel dl.30m pro ochranu okap.žlabů vč.fidící jednotky a příslušenství dle PD, dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	1,00000	26 713,20	26 713,20		Vlastní
441	M210008	Kabelový žlab 100/250 vč.příslušenství dod.+mont.	m	25,00000	763,20	19 080,00		Vlastní
442	M210009a	Svítlidlo 32W, 4000K - ozn.A dod.+mont.vč.zapojení	kus	30,00000	7 505,10	225 153,00		Vlastní
443	M210009b	Svítlidlo 25W, 4000K - ozn.B dod.+mont.vč.zapojení	kus	15,00000	6 487,50	97 312,50		Vlastní
444	M210009c	Svítlidlo 32W, 4000K - ozn.C dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	7 378,00	7 378,00		Vlastní
445	M210009d	Svítlidlo 25W, 4000K - ozn.D dod.+mont.vč.zapojení	kus	6,00000	6 487,50	38 925,00		Vlastní
446	M210009e	Svítlidlo LED 32W - ozn.E dod.+mont.vč.zapojení	kus	6,00000	6 105,80	36 634,80		Vlastní
447	M210009f	Svítlidlo LED 10W, 3000K - ozn.F dod.+mont.vč.zapojení	kus	9,00000	6 233,00	56 097,00		Vlastní
448	M210009g	Svítlidlo nouzové vestavné - ozn.N dod.+mont.vč.zapojení	kus	3,00000	3 688,90	11 066,70		Vlastní
448a	M210009h	svodič přepětí tř. B+C FLP-12,5V/4	kus	1,00000	5 342,60	5 342,60		Vlastní
448b	M210009i	svodič přepětí tř. B+C FLP-12,5V/1	kus	1,00000	1 399,30	1 399,30		Vlastní
448c	M210009j	spínač křížový č.7 s rámečkem a kolíbkou	kus	3,00000	432,50	1 297,50		Vlastní
448d	M210009k	Zásuvka na zámek 400V/16A pětipólová blokační nástěnná, exteriérová D+M	kus	1,00000	3 053,00	3 053,00		Vlastní
448e	M210009l	Uzamykatelná blokační zásuvka 230V/16A nástěnná, exteriérová D+M	kus	2,00000	1 780,90	3 561,80		Vlastní
448f	M210009m	el.instalační krabice na povrch s DIN lištou pro svodiče typu A-BOX	kus	2,00000	534,30	1 068,60		Vlastní
449	M210010	Uvedení el.instalací do provozu - zkoušky, revize, měření intenzity osvětlení	Kpl	1,00000	76 323,20	76 323,20		Vlastní
450	341350212R	kabel kabel pro EZS: stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště rudá	m	100,00000	76,30	7 630,00	SPCM	RTS 22/ I
451	34572178R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x v 60 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	52,00000	254,40	13 228,80	SPCM	RTS 22/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 642 959,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
452	388996111R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu	m	100,00000	125,90	12 590,00	828-1	RTS 22/ I
		Včetně spojovacího materiálu.						
453	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	1 600,00000	76,30	122 080,00	M21	RTS 22/ I
		100+500+1000		1 600,00000				
454	210010004RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	110,00000	89,00	9 790,00	M21	RTS 22/ I
		10+100		110,00000				
455	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdíva, se zapojením, včetně dodávky	kus	5,00000	254,40	1 272,00	M21	RTS 22/ I
456	220270802R00	Zatažení šnůry sdělovací 4pram. do trubek/lišť	m	1 010,00000	38,10	38 481,00		RTS 22/ I
		10+1000		1 010,00000				
457	220270804R00	Zatažení šnůry sdělovací 6pram. do trubek/lišť	m	150,00000	40,60	6 090,00		RTS 22/ I
458	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	600,00000	101,80	61 080,00		RTS 22/ I
459	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchýtkách	m	250,00000	114,40	28 600,00		RTS 22/ I
		100+150		250,00000				
460	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	1 000,00000	50,90	50 900,00		RTS 22/ I
461	M220001	Sada videotelefonu - vstupní 4tlač.tablo se čtečkou, el.zámek, odchod.tlačítko, rozbočovač sběrnice, 4x vnitř.LCD jednotka se sluchátkem, - dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	2,00000	114 484,90	228 969,80		Vlastní
462	M220002	Školní rozhlasová ústředna dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	1,00000	53 426,30	53 426,30		Vlastní
463	M220003	2pásmová reproduktorka 100V/5, 10W dod.+mont.vč.zapojení	kus	5,00000	3 816,20	19 081,00		Vlastní
464	M220004	Elektroinstalaci krabice se zachováním funkčnosti při požáru dod.+mont.vč.zapojení	kus	15,00000	2 289,70	34 345,50		Vlastní
		5+10		15,00000				
465	M220005	Školní zvonění s MP3, vč.DCF dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	1,00000	53 426,30	53 426,30		Vlastní
466	M220006	Interiérové hodiny analogové - 28cm dod.+mont.vč.zapojení	kus	5,00000	5 724,30	28 621,50		Vlastní
467	M220007	Školní zvonek klasik 75 V dod.+mont.vč.zapojení	kus	5,00000	3 180,20	15 901,00		Vlastní
468	M220008	Dvojjáskavka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku dod.+mont.vč.zapojení	kus	13,00000	636,10	8 269,30		Vlastní
469	M220009	Acces point UAP-nanoHH, vnitřní dod.+mont.vč.zapojení	kus	5,00000	12 466,20	62 331,00		Vlastní
470	M220010	Acces point NanoStation M5, venkovní dod.+mont.vč.zapojení	kus	2,00000	12 466,20	24 932,40		Vlastní
471	M220011	IP kamera vnitřní/venkovní 2MP - DOME dod.+mont.vč.zapojení	kus	4,00000	12 211,70	48 846,80		Vlastní
472	M220012	RACK - nástěnný, výklopný, 15U, 600x450 vč.příslušenství dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	38 161,60	38 161,60		Vlastní
473	M220013	19" ventilační jednotka, 1U, termostat, 4x FAN dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	7 632,30	7 632,30		Vlastní
474	M220014	Optická vana s výsuvnou polici uzavíratelná klapkami 1U, s čelem pro 16 spojek dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	10 176,40	10 176,40		Vlastní
475	M220015	UPS TOWER 2000VA Line Interactive dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	29 257,30	29 257,30		Vlastní
476	M220016	19" vyvazovací panel, 1U, 4x kovové oko dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	1 272,10	1 272,10		Vlastní
477	M220017	Switch, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, PoE, 802.3at/af, 500W, L3 dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	76 323,20	76 323,20		Vlastní
478	M220018	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů dod.+mont.vč.zapojení	sada	2,00000	7 632,30	15 264,60		Vlastní
479	M220019	19" patch panel, 24x RL45 UTP 1U dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	4 579,30	4 579,30		Vlastní
480	M220020	Stackable Managet Switch with 16x10G Including 8x10GBASE-T and 8x SFP+ Layer 3 dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	76 323,20	76 323,20		Vlastní
481	M220021	Ústředna EZS s 3G / LAN dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	61 058,60	61 058,60		Vlastní
482	M220022	Sběrníkový detektor kouře a teploty dod.+mont.vč.zapojení	kus	5,00000	2 544,10	12 720,50		Vlastní
483	M220023	Sběrníková venkovní čtečka RFID dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	6 105,80	6 105,80		Vlastní
484	M220024	Sběrníková sířena vnitřní dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	4 579,30	4 579,30		Vlastní
485	M220025	Sběrníkový magnet mini - bílý dod.+mont.vč.zapojení	kus	14,00000	1 526,50	21 371,00		Vlastní
486	M220026	Oživení a programování systémů sdělovací a zabezpečovací techniky	Kpl	1,00000	31 801,40	31 801,40		Vlastní
487	M220027	Monitoring vlhkosti - moisture guard, 4x čidlo, říd.jednotka, kabeláž, dod.+mont.vč.zapojení	Kpl	1,00000	76 323,20	76 323,20		Vlastní
488	M220028	Zkoušky, zkuš.provoz, revize systémů sdělovací a zabezpečovací techniky vč.protokolů	Kpl	1,00000	57 242,50	57 242,50		Vlastní
489	34121554R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	10,00000	76,30	763,00	SPCM	RTS 22/ I
490	341333019R	kabel optický vlákno mnohovidové 62,5/125 µm; počet vláken 8; vnější průměr 6,5 mm; plášť vnější PE, odolný proti UV; teplota provozní -30 až 70 °C; teplota pro pokládku a montáž -5 až 40 °C; použití vnější páteřní trasy sítí, vedlejší rozvody, telekomunikační a datové přenosy	m	600,00000	45,80	27 480,00	SPCM	RTS 22/ I
491	341350122R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -30 až 90 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště hnědá	m	250,00000	76,30	19 075,00	SPCM	RTS 22/ I
		100+150		250,00000				
492	341350212a	Kabel J-Y(st)Y 4x2x0,8 baleno po 100 m délky	m	150,00000	76,30	11 445,00		Vlastní
493	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	900,00000	76,30	68 670,00	SPCM	RTS 22/ I
494	37123010a	Kabel CC- 02	m	1 000,00000	76,30	76 300,00		Vlastní
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			789 158,55			
495	M240001a	Interiérová rekuperační jednotka, el.předohřev 1,1kW + deskový rekuperátor vč.fízeného obtoku, el.dohříváč 0,6kW - dle PD, dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	234 795,00	234 795,00		Vlastní
496	M240001b	Interiérová rekuperační jednotka, el.předohřev 0,9kW + deskový rekuperátor vč.fízeného obtoku, el.dohříváč 0,6kW - dle PD, dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	234 795,00	234 795,00		Vlastní
497	M240002	Integrovaná fasádní výústka vertikální vč.povrch.úpravy dod.+mont.	kus	2,00000	127,60	255,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
498	M240003	Designované opláštění jednotky dod.+mont.	kus	2,00000	127,60	255,20		Vlastní
499	M240004	Přechod přívodního hrdla na pr.250mm vč.samotahové klapky dod.+mont.	kus	2,00000	127,60	255,20		Vlastní
500	M240005a	Vířivá výust' přívodní, nastavitelná, do rastru 600x600mm, horiz.připojení, V=330m3/h dod.+mont.	kus	4,00000	4 568,80	18 275,20		Vlastní
501	M240005b	Vířivá výust' přívodní, nastavitelná, do rastru 600x600mm, horiz.připojení, V=190m3/h dod.+mont.	kus	2,00000	4 568,80	9 137,60		Vlastní
502	M240005c	Vířivá výust' odvodní, nastavitelná, do rastru 600x600mm, horiz.připojení, V=370m3/h dod.+mont.	kus	1,00000	4 568,80	4 568,80		Vlastní
503	M240006	Tlumič hluku 250/600 - 50 dod.+mont.	kus	2,00000	3 725,20	7 450,40		Vlastní
504	M240007	Nástěnná rekuperační jednotka, rotační regener.hydroskopický výměník, V=370m3/h pro 100Pa - dle PD, dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	99 574,80	99 574,80		Vlastní
505	M240008	Integrovaná fasádní výústka horizontální vč.povrch.úpravy dod.+mont.	kus	1,00000	5 254,10	5 254,10		Vlastní
506	M240009	Nástěnný ovladač dotykový bílý dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	7 401,90	7 401,90		Vlastní
507	M240010	Nástěšní radiální ventilátor V=410m3/h při 100Pa, N=0,12kW, vč.střeš.podstavce pro plochou střechu, a zpětné klapky, dod.+mont.vč.zapojení	kus	2,00000	18 285,30	36 570,60		Vlastní
508	M240011a	Talířový ventil odvodní kovový V=30m3/h dod.+mont.	kus	1,00000	319,10	319,10		Vlastní
509	M240011b	Talířový ventil odvodní kovový V=50m3/h dod.+mont.	kus	7,00000	319,10	2 233,70		Vlastní
510	M240011c	Talířový ventil odvodní kovový V=100m3/h dod.+mont.	kus	4,00000	382,90	1 531,60		Vlastní
511	M240012	Dveřní clona horizontální dl.2m, Vmax=3500m3/h, el.ohřev 16kW/400V, integr.regulace, bezdrát.ovladač, vč. kotvení ke stropu, dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	41 404,80	41 404,80		Vlastní
512	M240013a	Potrubí Spiro d=100mm vč.tvarovek, těsnění a závěsů dod.+mont.	m	0,50000	523,20	261,60		Vlastní
513	M240013b	Potrubí Spiro d=125mm vč.tvarovek, těsnění a závěsů dod.+mont.	m	14,00000	584,50	8 183,00		Vlastní
514	M240013c	Potrubí Spiro d=160mm vč.tvarovek, těsnění a závěsů dod.+mont.	m	12,00000	678,90	8 146,80		Vlastní
515	M240013d	Potrubí Spiro d=200mm vč.tvarovek, těsnění a závěsů dod.+mont.	m	15,00000	791,30	11 869,50		Vlastní
516	M240013e	Potrubí Spiro d=250mm vč.tvarovek, těsnění a závěsů dod.+mont.	m	24,00000	903,60	21 686,40		Vlastní
517	M240014a	Tlumicí hadice ohebná d=102mm vč.těsnění a závěsů dod.+mont.	m	0,50000	159,50	79,75		Vlastní
518	M240014b	Tlumicí hadice ohebná d=127mm vč.těsnění a závěsů dod.+mont.	m	2,50000	177,40	443,50		Vlastní
519	M240014c	Tlumicí hadice ohebná d=160mm vč.těsnění a závěsů dod.+mont.	m	1,00000	194,00	194,00		Vlastní
520	M240014d	Tlumicí hadice ohebná d=203mm vč.těsnění a závěsů dod.+mont.	m	3,00000	231,00	693,00		Vlastní
521	M240014e	Tlumicí hadice ohebná d=254mm vč.těsnění a závěsů dod.+mont.	m	3,00000	288,40	865,20		Vlastní
522	M240015	Poloohebné AL potrubí d=280mm vč.těsnění a závěsů dod.+mont.	m	2,00000	376,40	752,80		Vlastní
523	M240016	Uvedení VZT do provozu - zkoušky, měření (vč.hluku), zaregulování, revize, zaškolení obsluhy	Kpl	1,00000	31 904,80	31 904,80		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 478 388,03		
524	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Kpl	1,00000	17 226,50	17 226,50		RTS 22/ I
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. vzorkování materiálů a barevných odstínů : 1								
					1,00000			
525	00412 R	Stínící plotová tkanina na oplocení (P3) dod.+mont.	m2	60,00000	286,20	17 172,00		RTS 22/ I
tkaná PE, stínění 60%, včetně kotevních prostředků, 20*2 (viz D.1.1.15 15.4 a C.4)								
					60,00000			
526	00413 R	Stínící plotová tkanina na oplocení (P4) dod.+mont.	m2	36,00000	410,60	14 781,60		RTS 22/ I
tkaná PE, stínění 90%, včetně kotevních prostředků, 20*2 (viz D.1.1.15.4 a C.4)								
					36,00000			
527	00414 R	krycí lišta nerez - ukončení vinylové podlahy u okeních rámu, dod.+mont.	bm	18,42500	647,20	11 924,66		RTS 22/ I
nerez profil L: (5,15*2+2,15*3)*1,1								
					18,42500			
528	00415 R	Výsadba keře se zalitím v rovině, zemní bal, včetně výkopku, dodávky rostlin a přihnojení	ks	100,00000	693,50	69 350,00		RTS 22/ I
podél oplocení P3, např.Thuja Occidentalis "Brabant" cca 1ks a 0,5m, výška keře 1m								
					60,00000			
podél terasy T03, např.Mochna křivitá Lovely pink								
					40,00000			
529	00416 R	Vypracování projektové dokumentace	Kpl	1,00000	34 452,90	34 452,90		RTS 22/ I
dodavatelská, dílenská, v rozsahu nutném pro realizaci díla včetně projednání, odsouhlasení a schválení objednatel a projektantem včetně jednotlivých profesí								
530	00417 R	Náklady na zaškolení	Kpl	1,00000	17 226,50	17 226,50		RTS 22/ I
Náklady spojené se zaškolením obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatel (resp.budoucí užívatel) mimo nákladů vykázaných v rámci jednotlivých profesí								
531	00418 R	Označení stavby	Kpl	1,00000	17 226,50	17 226,50		RTS 22/ I
Označení stavby dle grafického manuálu hl.m.Prahy pro označování staveb, 2x panel 5100x2400, plast, včetně pomocných konstrukcí a drobného montážního materiálu								
532	00419 R	Průběžný úklid stavby, staveniště a zasažených prostor, po dobu stavby	Kpl	1,00000	25 839,60	25 839,60		RTS 22/ I
náklady spojené s průběžným úklidem stavby, zejména prostor ve stávající ZŠ. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací.								
533	00420 R	BOZP opatření	Kpl	1,00000	8 613,20	8 613,20		RTS 22/ I
534	00421 R	Zkoušky bez rozlišení	Kpl	1,00000	51 679,30	51 679,30		RTS 22/ I
Zkoušky , atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Náklady spojené s prováděním všech předepsaných a sjednaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, včetně nákladů na revize a revizní měření, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. ve 3 tištěných vyhotoveních a digitální formě ve formátu pdf na vhodném datovém nosiči v rozsahu podle obchodních podmínek (mimo zkoušek a revizí vykázaných v rámci jednotlivých profesí na jiných místech tohoto rozpočtu)								
535	00422 R	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kpl	1,00000	8 613,20	8 613,20		RTS 22/ I
536	00423 R	Závěrečný úklid stavby, staveniště a zasažených prostor	Kpl	1,00000	17 226,50	17 226,50		RTS 22/ I
537	00424 R	Provozní řád budovy - vypracování	Kpl	1,00000	11 197,20	11 197,20		RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/15	ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2
O:	01	Novostavba pavilonu pro výuku 1. tříd
R:	22/15/01a	ZŠ Štěpánská - pavilon 1. tříd - 05/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
538	00425 R	Ostatní náklady související s montáží nebo demontáží zařízení jednotlivých profesí náklady spojené s koordinací při zapojení, odpojení el. zařízení, slaboproudých zařízení - rozhlas, jednotný čas, zvonění, internet, zdravotnických zařízení s provozovatelem ZŠ případně s jednotlivými správci nebo vlastníky sítí	Kpl	1,00000	8 613,20	8 613,20		RTS 22/ I
539	00426 R	Geodetické práce geodetické práce před a při výstavbě	Kpl	1,00000	17 226,50	17 226,50		RTS 22/ I
540	00427 R	Zařízení staveniště kompl náklady na zařízení, provoz a likvidaci, včetně mobilního oplocení výšky 2m, dl.150m, včetně nákladů na zdvihací mechanismy	Kpl	1,00000	344 528,80	344 528,80		RTS 22/ I
541	00428 R	Územní vlivy mimostaveništní doprava : 1	Kpl	1,00000	51 679,30	51 679,30		RTS 22/ I
542	00429 R	Dokumentace skutečného provedení projektové podklady se zpracovávají změnami, kompletní fotodokumentace před, během a po skončení stavby, včetně dodání digitální verze na CD a 3x tištěné pare kompletní výkresové dokumentace v odpovídajícím měřítku	Kpl	1,00000	25 839,60	25 839,60		RTS 22/ I
543	00430 R	Individuální a komplexní vyzkoušení a zprovoznění	Kpl	1,00000	17 226,50	17 226,50		RTS 22/ I
544	00431 R	Fotodokumentace stávajícího stavu konstrukcí v bezprostřední blízkosti stavby, 1x CD	Kpl	1,00000	11 197,20	11 197,20		RTS 22/ I
545	00432 R	Provozní vlivy	Kpl	1,00000	8 613,20	8 613,20		RTS 22/ I
546	00433 R	Dopravně-inženýrská opatření dopravně inženýrské značení (zřízení, pronájem/ opotřebení, demontáž), včetně jednání a odsouhlasení	Kpl	1,00000	490 195,60	490 195,60		RTS 22/ I
547	00434 R	Odvodňovací žlábek 5m s roštem D+M betonový nebo polymerbetonový odvodňovací žlab dl. 5m, mrazuvzdorný, do betonového lože 20/25, s pozinkovaným nebo litinovým roštem, občasné pojiždění, napojení a doávka odvodňovacího PVC potrubí DN100 dl.3m - viz D.1.1.2	kpl	1,00000	28 845,60	28 845,60		RTS 22/ I
548	00435 R	Odvodňovací žlab betonový - žlabovka přírodní š.600mm, z vibrolisovaného betonu pro odvod povrchových vod D+M mrazuvzdorný, včetně betonového lože C12/15	bm	21,00000	724,30	15 210,30		RTS 22/ I
549	00436 R	Akustický obklad stěn akustický obklad na stěnu v učebnách, D+M včetně kotevních prostředků, designové provedení Al rámeček, krycí tkanina bílá, akustická izolace tl.50 mm obj.hm. 50kg/m3, systémový výrobek, viz také TZ 8.3. Celkem 6+6+3. Bude fakturováno dle skutečného rozsahu po provedení měření dozruku v učebnách	m2	15,00000	7 014,70	105 220,50		RTS 22/ I
550	00437 R	Mobilní hliníkový žebřík třídlý pro přístup na střeche nosnost min.150kg, 2x9+8 příček, výsuvný, příložený, štafle, minimální pracovní výška ve výsuvném sestavení 4,5m	ks	1,00000	9 829,30	9 829,30		RTS 22/ I
551	00438 R	Sadové úpravy zahrady obnova trávníků, záhonů a vegetace na zahradě po stavební činnosti	kpl	1,00000	7 354,90	7 354,90		RTS 22/ I
552	00439 R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Kpl	1,00000	14 277,87	14 277,87		RTS 22/ I
Celkem					35 575 094,68			



REKAPITULACE CENY

Popis položky	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena – ZŠ Štěpánská 8/1286 zřízení pavilonového objektu učeben 1. tříd (součtový údaj převzatý z ROZPOČTU)	35 575 094,68	7 470 769,88	43 045 864,56
Celková cena za předmět veřejné zakázky celkem	35 575 094,68	7 470 769,88	43 045 864,56



**PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2022/0159/OIV
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na dny, a to samostatný pro každou z částí díla.

Časový harmonogram

ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2

Novostavba pavilonu pro výuku 1.tříd

[illegible]



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2022/0159/OIV DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

ZŠ Štěpánská 8/1286 - zřízení pavilonového objektu učeben 1. tříd

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek III.


K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

za Zhotovitele:

za Projektanta:



hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí

autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;



- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Jan Korseska

místostarosta

za Zhotovitele:

PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA ředitel oblasti Sever

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

V Praze

V Chabařovicích

Jan

Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2022.12.02
11:23:25 +01'00'

Ing. Roman
Vildner,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Roman
Vildner, MBA
Datum: 2022.12.01
16:17:55 +01'00'

za Objednatele

za Zhotovitele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2

PhDr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA

ředitel oblasti Sever, na základě plné moci ze dne 21. 3. 2022

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal Jan Bureš
Datum: 2022.11.28 12:32:33
+01'00'



Příloha č. III.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

Předmět díla:	ZŠ Štěpánská 8/1286 - zřízení pavilonového objektu učeben 1. tříd		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha 2		
Zhotovitel:	POHL cz, a.s.		
TDS:	Profesionálové a.s.		
Projektant:	FLAPS s.r.o.		
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (6) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	TDI:		podpis
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		