

OCENĚNÝ SOUPIS MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Název stavby	Oprava volného bytu č.6 v domě č.p.27 na Masarykově náměstí 16 v Novém Jičíně	JKSO	
Název objektu	Masarykovo nám. 27/16, byt č. 6	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	00298212	CZ00298212
Projektant			
Zhotovitel	Pela CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín	25822454	CZ25822454
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 108,70	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	15 543,66	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 462,98	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	9 990,26	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		5 866,70
7	ZRN (ř. 1-6)		37 105,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		5 866,70
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 42 972,30												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>42 972,30</td> <td>6 445,85</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	42 972,30	6 445,85	základní	21,0	0,00	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	42 972,30	6 445,85										
základní	21,0	0,00	0,00										
	Cena s DPH 49 418,15												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava volného bytu č.6 v domě č.p.27 na Masarykově náměstí 16 v Novém Jičíně

Objekt: Masarykovo nám. 27/16, byt č. 6

Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zhotovitel: Pela CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín

Místo: Bytová jednotka č. 6

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				16 916,95	5,940
3		Svislé a kompletní konstrukce				18 464,65	0,000
1	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	15,410	818,18	12 608,15	0,000
2	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	25,000	234,26	5 856,50	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 800,00	5,940
3	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhuštěním	m3	3,000	1 600,00	4 800,00	5,940
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 680,00	0,000
4	965082933	Odstranění násypů pod podlahami a likvidace	m3	3,000	1 560,00	4 680,00	0,000
61		Úpravy povrchů vnitřní				-11 027,70	0,000
5	611421110RT2	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hrubé s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	-15,410	333,92	-5 145,71	0,000
6	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	-15,410	229,67	-3 539,21	0,000
7	611481115R00	Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, přichycení	m2	-15,410	152,03	-2 342,78	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				20 188,65	0,042
728		Vzduchotechnika				735,41	0,000
8	M21000002	Dodávka a montáž ventilátoru v koupelně a WC	ks	1,000	735,41	735,41	0,000
733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 910,00	0,003
9	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	6,000	485,00	2 910,00	0,003
734		Ústřední vytápění - armatury				925,00	0,001
10	734261233	Šroubení topnářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	5,000	185,00	925,00	0,001
746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				1 078,24	0,000
11	746451112.5	Elektroinstalace - datový kabel příprava, úprava antény	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
12	746451112.	Elektroinstalace - el.kabel cyky Cx6, s lištou a montáží	m	-17,000	201,28	-3 421,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766		Konstrukce truhlářské				9 050,00	0,038
------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------	--------------

13	725619101	Montáž sporáku	kus	1,000	3 050,00	3 050,00	0,002
14	54111971	sporák kombi	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,036

775		Podlahy skládané				5 490,00	0,000
------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------------	--------------

15	775511811	Demontáž podlah	m2	30,000	183,00	5 490,00	0,000
----	-----------	-----------------	----	--------	--------	----------	-------

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 866,70	0,000
------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------------	--------------

VRN9		Ostatní náklady				5 866,70	0,000
-------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--------------

16	091002000.4.1	Vrtání přes stěnu pro osazení potrubí od ventilátoru	ks	1,000	900,00	900,00	0,000
17	091002000.4	Rozvod plynového potrubí do kuchyně , dopojení kotle	m	16,000	312,50	5 000,00	0,000
18	091002000.4.4	Parapet úprava - mřížky	ks	2,000	400,00	800,00	0,000
19	091002000.4.5	Výměna 2 ks vypouštěcích ventilů	ks	1,000	300,00	300,00	0,000
20	763614111RT2	M.podlahy z desek do tl. 15 mm, na sraz, přibíjením, vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm	m2	-15,440	73,40	-1 133,30	0,000

Celkem						42 972,30	5,982
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------------