

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo (stavební práce) č. 12-209/2021-1470 ze dne 8.11.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

#### **Vojenská nemocnice Olomouc**

Sídlo: Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČO: 60800691

DIČ: CZ60800691

Zastoupena: ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

*plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda*

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec: *Ing. Marek Kovář*

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123

email: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

#### **ESOX, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143

Sídlo: Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno

IČO: 00558010

DIČ: CZ00558010

Zastoupená: Ing. Jan Polický, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 272941621/0100

Kontaktní osoba: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“)

## **I. Úvodní prohlášení**

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 8.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo (stavební práce) č. 12-209/2021-1470.

(dále jen jako „smlouva o dílo“)

## **II. Změna smlouvy o dílo**

**Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v návaznosti na čl. IV. odst. 4.4. smlouvy o dílo se v důsledku změny rozsahu plnění, kdy popis změny rozsahu plnění je obsahem tzv. změnový listů (3x), které tvoří přílohu tohoto dodatku, dohodly na změně, resp. úpravě ceny díla dle čl. IV. smlouvy o dílo, takto:**

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	126 837 054,76 Kč
Původní cena vč. DPH dle smlouvy o dílo:	153 472 836,26 Kč
Cena méně prací bez DPH:	-935 415,93 Kč
Cena více prací bez DPH:	2 988 723,26 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	2 053 307,33 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	2 484 501,87 Kč
Nová cena díla bez DPH :	128 890 362,09 Kč
<b><u>Nová cena díla vč. DPH:</u></b>	<b><u>155 957 338,13 Kč</u></b>

## **III. Závěrečná ujednání**

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že:

- a) tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel, a zavazuje se tak tento dodatek uveřejnit v registru smluv nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami;
- b) tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních takto:
  - 1x objednatel;
  - 1x zhotovitel;
- c) v ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena;

- d) tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle, kdy na důkaz toho připojují po jeho přečtení své vlastnoruční podpisy.

Příloha: 3x tzv. změnové listy

V Olomouci dne .....

.....  
Vojenská nemocnice Olomouc  
plk. gšt. v z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel  
(objednatel)

V Brně dne .....

.....  
ESOX, spol. s r.o.  
Ing. Jan Polický, jednatel  
(zhotovitel)

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:  
**VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko**

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.11.2021

**Lůžkové rampy a rozvody I. Etapa -m.č. 2.134, 2.135, 2.137, 2.138, 2.140 – neurologické oddělení**

Číslo změny stavby:

**ZL 01**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.11.2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám.5 779 00 Olomouc**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

<p>Obsah:</p> <p>Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší rozvody medicinálních plynů a příslušných lůžkových ramp do původně neřešených místností pro pacienty dle potřeb investora.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00 Kč</b>	<b>774 944,25 Kč</b>	<b>774 944,25 Kč</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	<i>Ing. Marek Kovář</i>	datum	21.10.21	podpis	<i>[Signature]</i>
-----------------	-------------------------	-------	----------	--------	--------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Marek Kovář	datum	21.10.21	podpis	<i>[Signature]</i>
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	21.10.21	podpis	<i>[Signature]</i>
Zhotovitel	Josef Kubanek	datum	21.10.21	podpis	<i>[Signature]</i>

**ESOX**  
 Libušina tř. 23, 623 00 Brno  
 cz00558010 esoxbrno.cz

  
**SPZ DESIGN, s.r.o.**  
 Moravská 359/13  
 779 00 Olomouc - Holice  
 IČ: 278 31 132 (1)

Poř. č.	Název materiálu	Množství	Měrná jednotka		Cena celkem za položku
	Vícepráce I.etapa - rampy a rozvody pro m.č. 2.134, 2.135, 2.137, 2.138, 2.140	Dodávky Montáže			/Kč/
<b>VN Olomouc, Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko</b>					
<b>Druh plynu: kyslík</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	414,54	12 436,20
3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	578,20	17 346,00
5	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 30x2g + 30x4g = 180g	180	g	21,35	3 843,00
6	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	1	ks	148,47	148,47
14	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	7,84	470,40
15	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	39,20	2 352,00
16	Propláchnutí rozvodu dusíkem	60	m tr.	16,66	999,60
17	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	792,82	792,82
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>38 388,49</b>
<b>Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	414,54	12 436,20
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	578,20	17 346,00
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 30x2g + 30x4g = 180g	180	g	12,41	2 233,80
5	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	1	ks	148,47	148,47
15	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	7,84	470,40
16	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	39,20	2 352,00
17	Propláchnutí rozvodu dusíkem	60	m tr.	16,66	999,60
18	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	792,82	792,82
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>36 779,29</b>
<b>Druh plynu: podtlak</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	414,54	12 436,20
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	578,20	17 346,00
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 30x2g + 30x4g = 180g	180	g	21,35	3 843,00
5	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	1	ks	148,47	148,47
12	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	7,84	470,40



13	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	39,20	2 352,00
14	Propláchnutí rozvodu dusíkem	60	m tr.	16,66	999,60
15	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	792,82	792,82
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>38 388,49</b>
<b>Instalační komplexy</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 10					
2	Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka rehabilitace délka 3800 mm 2x levá, 1x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. vzorkovací protokol	3	ks	109 943,26	329 829,78
3	Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka rehabilitace délka 5450 mm 1x levá, 1x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. vzorkovací protokol	2	ks	162 479,10	324 958,20
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>654 787,98</b>
<b>Ostatní</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
6	Zakreslení skutečného stavu Vypracování dokumentace + zakreslení skutečného stavu	1	ks	3 000,00	3 000,00
7	Dopravné	1	kpl	3 600,00	3 600,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>6 600,00</b>

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

774 944,25

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:  
**VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko**

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.11.2021

**Lůžkové rampy a rozvody - m.č. 2.141, 2.142, 2.159a, 2.182, 2.185, 2.186, 2.189, 2.190, 2.192, 2.225, 2.226 - odd.neurologie**

Číslo změny stavby:

**ZL 02**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.11.2021(dále jen Smlouva):

**Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc**

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

<p>Obsah:</p> <p>Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší rozvody medicinálních plynů a příslušných lůžkových ramp do původně neřešených místností pro pacienty dle potřeb investora.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>-478 665,37 Kč</b>	<b>1 119 175,50 Kč</b>	<b>640 510,13 Kč</b>


**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	<i>Ing. Marek Kovář</i>	datum	21.10.22	podpis	<i>[Signature]</i>
-----------------	-------------------------	-------	----------	--------	--------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Marek Kovář	datum	21.10.22	podpis	<i>[Signature]</i>
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	21.10.22	podpis	<i>[Signature]</i>
Zhotovitel	Josef Kubanek	datum	21.10.22	podpis	<i>[Signature]</i>

**ESOX**<sup>19</sup>  
 Libušina tř. 23, 623 00 Brno  
 cz00558010 esoxbrno.cz



**SPZ DESIGN, s.r.o.**  
 Moravská 359/13  
 779 00 Olomouc - Holice  
 IČ: 278 31 132 (1)



Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky	Měrná jednotka	Množství dodávky	Cena celkem
	II. etapa - m.č. 2.141, 2.142, 2.159a, 2.182, 2.185, 2.186, 2.189, 2.190, 2.192, 2.225, 2.226 - odd.neurologie	Montáže		/Kč/	/Kč/
<b>VN Olomouc, Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko</b>					

<b>Druh plynu: kyslík</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	37	m	346,44	12 818,17
3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	86	m	483,21	41 556,06
5	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 25x2g + 165x2g + 375x4g + 360x6g = 4040g	418	g	17,85	7 459,63
10	Zaslepení potrubí Cu do DN25	15	ks	662,57	9 938,57
14	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	123	m tr.	6,55	805,90
15	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	123	m tr.	32,76	4 029,48
16	Propláchnutí rozvodu dusíkem	123	m tr.	13,92	1 712,53
17	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	662,57	662,57
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>78 982,90</b>

<b>Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	37	m	346,44	12 818,17
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	86	m	483,21	41 556,06
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 140x2g + 355x4g + 360x6g = 3860g	418	g	10,37	4 334,05
9	Zaslepení potrubí Cu do DN25	15	ks	662,57	9 938,57
15	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	123	m tr.	6,55	805,90
16	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	123	m tr.	32,76	4 029,48
17	Propláchnutí rozvodu dusíkem	123	m tr.	13,92	1 712,53
18	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	662,57	662,57
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>75 857,32</b>

<b>Druh plynu: podtlak</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	37	m	346,44	12 818,17
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	86	m	483,21	41 556,06
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 140x2g + 345x4g + 360x8g = 4540g	418	g	17,85	7 459,63
9	Zaslepení potrubí Cu do DN40	15	ks	662,57	9 938,57
12	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	123	m tr.	6,55	805,90
13	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	123	m tr.	32,76	4 029,48
14	Propláchnutí rozvodu dusíkem	123	m tr.	13,92	1 712,53
15	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	662,57	662,57
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>78 982,90</b>



<b>Instalační komplexy</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 10					
1	Dodávka a montáž <u>Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko</u> neurologie, délka 1650 mm 4x levá, 4x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. vzorkovací protokol	8	ks	43 949,45	351 595,61
2	Dodávka a montáž <u>Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka</u> neurologie, délka 3300 mm 2x levá, 2x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. vzorkovací protokol	3 -1+4=3	ks	88 089,18	264 267,55
3	Dodávka a montáž <u>Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka</u> neurologie délka 5950 mm 1x levá, 1x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. vzorkovací protokol	2	ks	131 994,14	263 988,27
6	Dodávka a montáž <u>Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko</u> interna, neurologie, délka 1650 mm 6x levá, 6x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: bez MP, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.4-10	-4	ks	43 922,15	-175 688,60
7	Dodávka a montáž <u>Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka</u> interna, neurologie, délka 4950 mm 1x levá, 1x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: bez MP, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.4-10	-2	ks	131 994,14	-263 988,27
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>440 174,55</b>
<b>Ventilové krabice</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 11					
3	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,V G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x integrováný hlásič klinického alarmu Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D.1.4.4-11	-1	ks	38988,50	-38988,50
<b>Cena dodávky celkem /Kč/</b>					<b>-38 988,50</b>
<b>Ostatní</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
6	Zakreslení skutečného stavu Vypracování dokumentace + zakreslení skutečného stavu	1	ks	2 500,00	2 500,00
7	Dopravné	1	kpl	3 000,95	3 000,95
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>5 500,95</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:  
**VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko**  
 Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.11.2021  
**Lůžkové rampy a rozvody III. etapa - m.č. 2.020, 2.021, 2.023, 2.031, 2.032, 2.038, 2.095, 2.096, 2.097, 2.098 - interní oddělení B**

Číslo změny stavby:

**ZL 03**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

<p>Obsah:</p> <p>Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší rozvody medicinálních plynů a příslušných lůžkových ramp do původně neřešených místností pro pacienty dle potřeb investora.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-456 750,56 Kč</b>	<b>1 094 603,51 Kč</b>	<b>637 852,95 Kč</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor Ing. Ražek Kovář datum 21.10.21 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

<b>Objednatel</b>	Ing. Marek Kovář	datum <u>21.10.21</u>	podpis
<b>Projektant</b>	Ing. Petr Zavadil	datum <u>21.10.21</u>	podpis
<b>Zhotovitel</b>	Josef Kubanek	datum <u>21.10.21</u>	podpis

**ESOX**<sup>19</sup>  
 Libušina tř. 23, 623 00 Brno  
 cz00558010 esoxbrno.cz



**SPZ DESIGN, s.r.o.**  
 Moravská 359/13  
 779 00 Olomouc - Holice  
 IČ: 278 31 132 (1)



Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky	Měrná jednotka	Množství dodávky	Cena celkem
	Lůžkové rampy a rozvody III.etapa - m.č. 2.020, 2.021, 2.023, 2.031, 2.032, 2.038, 2.095, 2.096, 2.097, 2.098 - odd.interna B	Montáže		a montáže	za položku
				/Kč/	/Kč/
<b>VN Olomouc, Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko</b>					
<b>Druh plynu: kyslík</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	16,66	m	414,54	6 906,24
3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	53,90	m	578,20	31 164,98
5	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 25x2g + 165x2g + 375x4g + 360x6g = 4040g	248,92	g	21,35	5 314,44
14	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	70,56	m tr.	7,84	553,19
15	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	70,56	m tr.	39,20	2 765,95
16	Propláchnutí rozvodu dusíkem	70,56	m tr.	16,66	1 175,53
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>47 880,33</b>
<b>Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	16,66	m	414,54	6 906,24
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	53,90	m	578,20	31 164,98
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 140x2g + 355x4g + 360x6g = 3860g	248,92	g	12,41	3 089,10
15	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	70,56	m tr.	7,84	553,19
16	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	70,56	m tr.	39,20	2 765,95
17	Propláchnutí rozvodu dusíkem	70,56	m tr.	16,66	1 175,53
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>45 654,99</b>
<b>Druh plynu: podtlak</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	16,66	m	414,54	6 906,24
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	53,90	m	578,20	31 164,98
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 140x2g + 345x4g + 360x8g = 4540g	248,92	g	21,35	5 314,44
12	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	70,56	m tr.	7,84	553,19
13	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	70,56	m tr.	39,20	2 765,95
14	Propláchnutí rozvodu dusíkem	70,56	m tr.	16,66	1 175,53
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>47 880,33</b>
<b>Instalační komplexy</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 10					
1	Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko interna A, délka 1650 mm 4x levá, 4x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. vzorkovací protokol	8	ks	57 093,82	456 750,56
3	Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka interna B, délka 5950 mm 2x levá, 1x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP	3	ks	162 479,10	487 437,30



	osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. vzorkovací protokol				
6	Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko interna, neurologie, délka 1650 mm 6x levá, 6x pravá Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Ecc Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: bez MP, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.4-10	-8	ks	57 093,82	-456 750,56
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>487 437,30</b>
<b>Ostatní</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07					
6	Zakreslení skutečného stavu Vypracování dokumentace + zakreslení skutečného stavu	1	ks	4 000,00	4 000,00
7	Dopravné	1	kpl	5 000,00	5 000,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>9 000,00</b>

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

637 852,95