

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-oprava elektroohřevů

-úprava žel. spodku

-úprava nakládkové plochy

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Kopřivnice n.n.

	7493371075	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek skříňky EOV s oddělovacím transformátorem u výhybky	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7493371080	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek napájecího rozvaděče	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7493352010	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních výhybkových jednotek do 8 kusů 3-f vývodů - instalace rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7493300020R	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Periferní rozvaděče Rozváděč ohřevu výměn pro 8 výhybek s měřením bez podřízené jednotky	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7493371022	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru C 1:9-300, 1:11-300 - veškeré výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, připojovacích skříňek, napájecích kabelů,	kus		Sborník UOŽI 01 2022

		oddělovacích transformátorů			
	7493351020	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 190 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7493351020	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 190 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7493300890	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Sada pro ohřev táhel - žlabový pražec	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7493351140	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče skřínky EOV s oddělovacím transformátorem u výhybky	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7493300880R	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Svorkovnicová skřínka MX EOV	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m		Sborník UOŽI 01 2022
	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m		Sborník UOŽI 01 2022
	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7492751026	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 150 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz.	kus		Sborník UOŽI 01 2022

			trubice, zakončení stínění apod.			
		7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus		Sborník UOŽI 01 2022
		7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m		Sborník UOŽI 01 2022
		5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2		Sborník UOŽI 01 2021
		5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2		Sborník UOŽI 01 2021
		7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m		Sborník UOŽI 01 2022
		7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m		Sborník UOŽI 01 2022
		7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m		Sborník UOŽI 01 2022
		7498152680	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie EOV do 20 výhybek - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus		Sborník UOŽI 01 2022
		7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod		Sborník UOŽI 01 2022
24	K	5904020120	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2		Sborník UOŽI 01 2021
699	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3		Sborník UOŽI 01 2021
700	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3		Sborník UOŽI 01 2021
701	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		Sborník UOŽI 01 2021

## Žst. Veřovice

24	K	5904020120	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2		Sborník UOŽI 01 2021
701	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3		Sborník UOŽI 01 2021
707	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2		Sborník UOŽI 01 2021
708	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		Sborník UOŽI 01 2021

746	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t		Sborník UOŽI 01 2021
966	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
982	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 105 124,66,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 8. 11.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst Kopřivnice n.n

-žst. Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 7. 11.2022