

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 09. 2022 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Břeclav – ul. Palackého, Wolkerova, chodník“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Ladislav Černý**
se sídlem: Masarykova 451/9A, 691 46 Ladná
IČO: 15233944
DIČ: CZ6307010534
Kontaktní e-mail: ladislav.cerny@email.cz
Oprávněný zástupce: Ladislav Černý
- ve věcech smluvních: Ladislav Černý
- ve věcech technických: Ladislav Černý
- ve věcech stavby: Ladislav Černý
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu v Břeclavi
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Břeclav
Číslo účtu: 35 – 4612330277/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2022 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Břeclav – ul. Palackého, Wolkerova, chodník“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností ViaDesign s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav (dále jen „**Smlouva**“),
- 2) V průběhu realizace stavby vznesl Objednatel požadavky na rozšíření díla, které jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (vícepráce), a s ohledem na výše uvedené změny se některé dodávky a práce neprováděly a tyto jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku (méně práce),
- 3) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1 tohoto znění:

Nová celková cena	
Cena bez DPH dle Smlouvy	2 566 894,06 Kč
Vícepráce bez DPH	577 204,98 Kč
Méněpráce bez DPH	- 88 620,17 Kč
Cena celkem bez DPH	3 055 478,87 Kč
DPH 21 %	641 650,56 Kč
Celková cena včetně DPH	3 697 129,43 Kč

Článek III Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek se vyhotovuje v písemné formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje svůj kvalifikovaný podpis.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Přílohy:
 - Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací
 - Příloha č. 2 - položkový rozpočet méněprací

V Břeclavi

Za Objed

Bc. Svato

V Ladné d

Za Zhotov

Ladislav Černý

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 3 dne 28. 3. 2022 usnesením č. R83/22/19/1.

V Břeclavi dne 29. 11. 2022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				251 492,27	308 764,71	560 256,98		227,679
		1	Zemní práce				24 935,68	47 649,25	72 584,93		0,000
1	R	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	168,600	59,89	0,00	10 097,45	10 097,45	0,000	0,000
			Ulice Wolkerova vjezdy u objektů č.2,4,6,8,10 3,0+2,5+3,0+5,4+5,4		19,300						
			Nové vjezdy								
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.24								
			3,0		3,000						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.20								
			3,0		3,000						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.2								
			3,0		3,000						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.5								
			3,0		3,000						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.25								
			1,5		1,500						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.29								
			2,0		2,000						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.32								
			1,5		1,500						
			Podélného parkovací ho stání								
			Ulice Palackého u objektu č.3								
			6,0		6,000						
			Ulice Palackého u objektu č.9-23								
			62,0		62,000						
			Ulice Palackého u objektu č.29-33								
			24,0*1,2		28,800						
			Ulice Palackého u objektu č.37-39								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			14,0		14,000						
			Ulice Palackého u objektu č.41-43								
			21,5		21,500						
			Součet		168,600						
2	R	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I,	m3	61,600	176,00	0,00	10 841,60	10 841,60	0,000	0,000
			Pro dlažbu u nových vjezdů								
			Ulice Wolkerova vjezd u objektu č. 8								
			(7+5,4)*2,0*0,32		7,936						
			Ulice Wolkerova vjezd u objektu č. 10								
			5,4*4,0*0,32		6,912						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.24								
			3,0*1,1*0,32		1,056						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.20								
			3,0*1,1*0,32		1,056						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.2								
			3,0*1,1*0,32		1,056						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.5								
			3,0*1,2*0,32		1,152						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.25								
			1,5*1,2*0,32		0,576						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.29								
			2,0*1,20,32								
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.32								
			1,5*2,0*0,32		0,960						
			Dlažba u nového podélného parkovací ho stání								
			Ulice Palackého u objektu č.3								
			6,0*1,2*0,32		2,304						
			Ulice Palackého u objektu č.9-23								
			62,0*1,2*0,32		23,808						
			Odpočet vjezdů								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			-(7,0+4,0+1,5)*1,2*0,32 Ulice Palackého u objektu č.29-33 24,0*1,2*0,32 Odpočet vjezdů		-4,800						
			-(3,5+2,0+3,0)*1,2*0,32 Ulice Palackého u objektu č.37-39 14,0*1,2*0,32 Ulice Palackého u objektu č.41-43 21,5*1,2*0,32 Součet		9,216 -3,264 5,376 8,256 61,600						
3	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 61,6	m3	61,600	256,00	0,00	15 769,60	15 769,60	0,000	0,000
4	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m 61,6*9	m3	554,400	12,00	0,00	6 652,80	6 652,80	0,000	0,000
5	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 61,6*1,6	t	98,560	253,00	24 935,68	0,00	24 935,68	0,000	0,000
6	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním 194,9	m2	194,900	22,00	0,00	4 287,80	4 287,80	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							130 957,80	119 039,27	249 997,07		164,205
7	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad pro dlažba u nových vjezdů Ulice Wolkerova vjezd u objektu č. 8 (7+5,4)*2,0 Ulice Wolkerova vjezd u objektu č. 10 5,4*4,0 Ulice Palackého vjezd u objektu č.24 3,0*1,1 Ulice Palackého vjezd u objektu č.20	m2	194,900	212,00	35 972,69	5 346,11	41 318,80	0,460	89,654

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			3,0*1,1		3,300						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.2								
			3,0*1,1		3,300						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.5								
			3,0*1,2		3,600						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.25								
			1,5*1,2		1,800						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.29								
			2,0*1,2		2,400						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.32								
			1,5*2,0		3,000						
			Podklad pro dlažbu u nového podélného parkovací ho stání								
			Ulice Palackého u objektu č.3								
			6,0*1,2		7,200						
			Ulice Palackého u objektu č.9-23								
			62,0*1,2		74,400						
			Opočet vjezdu								
			-(7,0+4,0+1,5)*1,2		-15,000						
			Ulice Palackého u objektu č.29-33								
			24,0*1,2		28,800						
			Odpočet vjezdu								
			-(3,5+2,0+3,0)*1,2		-10,200						
			Ulice Palackého u objektu č.37-39								
			14,0*1,2		16,800						
			Ulice Palackého u objektu č.41-43								
			21,5*1,2		25,800						
			Součet		194,900						
8	221	\$65176101 - R	Oprava komunikace AB včetně vybourání a úpravy podkladu	m2	2,250	1 801,00	3 145,61	906,64	4 052,25	0,000	0,000
			Oprava komunikace před objektem č. 7 na ulici Palackého								
			1,5*1,5		2,250						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	221	\$71908111 - R	Úprava plochy kamenivem (kačírkem)	m2	55,212	567,00	19 279,48	12 025,72	31 305,20	0,408	22,526
			Ulice Palackého objekt č. 2								
			28,2*1,1		31,020						
			Ulice Wolkerova objekt č. 2,4,6								
			40,32*1,2*0,5		24,192						
			Součet		55,212						
10	221	\$96211210	Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	194,900	509,00	9 029,72	90 174,38	99 204,10	0,086	16,693
			Dlažba u nových vjezdů								
			Ulice Wolkerova vjezd u objektu č. 8								
			(7+5,4)*2,0		24,800						
			Ulice Wolkerova vjezd u objektu č. 10								
			5,4*4,0		21,600						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.24								
			3,0*1,1		3,300						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.20								
			3,0*1,1		3,300						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.2								
			3,0*1,1		3,300						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.5								
			3,0*1,2		3,600						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.25								
			1,5*1,2		1,800						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.29								
			2,0*1,2		2,400						
			Ulice Palackého vstupu do objektu č.32								
			1,5*2,0		3,000						
			Dlažba u nového podélného parkovací ho stání								
			Ulice Palackého u objektu č.3								
			6,0*1,2		7,200						
			Ulice Palackého u objektu č.9-23								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			62,0*1,2		74,400						
			Opočet vjezdu								
			-(7,0+4,0+1,5)*1,2		-15,000						
			Ulice Palackého u objektu č.29-33								
			24,0*1,2		28,800						
			Odpočet vjezdu								
			-(3,5+2,0+3,0)*1,2		-10,200						
			Ulice Palackého u objektu č.37-39								
			14,0*1,2		16,800						
			Ulice Palackého u objektu č.41-43								
			21,5*1,2		25,800						
			Součet		194,900						
11		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	200,747	310,00	62 231,57	0,00	62 231,57	0,176	35,331
			194,9*1,03		200,747						
12	221	596991112	Řezání betonové dlažby tl do 80 mm	m	23,350	509,00	1 298,73	10 586,42	11 885,15	0,000	0,000
			8 Trubní vedení				3 127,79	11 760,21	14 888,00		2,544
13	721	721174055 - R	Napojení střešních svodů do kanalizace dešťové vč zemních prací	ks	7,000	704,00	1 407,21	3 520,79	4 928,00	0,002	0,014
			Ulice Wolkerova objekt č.16								
			1		1,000						
			Ulice Palackého objekt č.11,13,15,16,18,20								
			6		6,000						
			Součet		7,000						
14	721	721242105 - R	D + M Lapače střešních splavenin DN 110 vč zemních prací a zapravení dlažbou (dořezání kolem lapače střešních splavenin)	kus	4,000	1 335,00	1 374,44	3 965,56	5 340,00	0,002	0,006
			Ulice Wolkerova objekt č.16								
			1		1,000						
			Ulice Palackého objekt č.12,14,24								
			3		3,000						
			Součet		4,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	221	899331111 - R	Demontáž poklopu, očištění a zpětná montáž	kus	6,000	770,00	346,14	4 273,86	4 620,00	0,421	2,525
			Ulice Wolkerova objekt č.8								
			2		2,000						
			Ulice Palackého objekt č.11,23								
			4		4,000						
			Součet		6,000						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							85 700,05	69 787,54	155 487,59		60,929
16	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	158,800	256,07	26 348,10	14 315,82	40 663,92	0,155	24,677
			Ulice Wolkerova vjezdy objekt č.2,4,6,8,10								
			3,0+2,5+3,0+5,4+5,4		19,300						
			U nových vjezdů								
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.24								
			3,0		3,000						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.20								
			3,0		3,000						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.2								
			3,0		3,000						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.5								
			3,0		3,000						
			U nového podélného parkovací ho stání								
			Ulice Palackého u objektu č.3								
			6,0		6,000						
			Ulice Palackého u objektu č.9-23								
			62,0		62,000						
			Ulice Palackého u objektu č.29-33								
			24,0		24,000						
			Ulice Palackého u objektu č.37-39								
			14,0		14,000						
			Ulice Palackého u objektu č.41-43								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			21,5		21,500						
			<i>Součet</i>		158,800						
17		59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	163,564	124,00	20 281,94	0,00	20 281,94	0,048	7,900
			158,8*1,03		163,564						
18	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu B 10	m	16,760	218,87	2 317,41	1 350,85	3 668,26	0,129	2,170
			Ulice Wolkerova vjezdy objekt č.8,10								
			2,56+2,0+2,0+2,0		8,560						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.24								
			1,1		1,100						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.20								
			1,1		1,100						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.5								
			1,2		1,200						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.25								
			1,2*2		2,400						
			Ulice Palackého vjezd u objektu č.29								
			1,2*2		2,400						
			<i>Součet</i>		16,760						
19		59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	17,263	122,00	2 106,09	0,00	2 106,09	0,056	0,969
			16,76*1,03		17,263						
20	R	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	11,131	3 020,00	28 672,45	4 943,17	33 615,62	2,256	25,115
			Ulice Wolkerova vjezdy objekt č.2,4,6,8,10								
			19,3*0,25*0,25		1,206						
			objektu 9-23,37-39,41-43								
			158,8*0,25*0,25		9,925						
			<i>Součet</i>		11,131						
21	R	919732211	Zalítí styčné spáry asfaltem mezi komunikací a obrubníkem	m	158,800	177,00	5 974,06	22 133,54	28 107,60	0,001	0,097
			158,8		158,800						
22	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,128	5 411,50	0,00	692,67	692,67	0,000	0,000
			Ulice Wolkerova patka u objektu č.16								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					0,8*0,8*0,2	0,128					
23	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby tl do 100 mm	m3	2,592	7 816,47	0,00	20 260,29	20 260,29	0,000	0,000
			Ulice Wolkrova vjezdu objektu č.10								
					5,4*4,0*0,12	2,592					
24	013	965081313	Bourání podlah z dlaždic plochy přes 4 m2	m2	21,600	282,00	0,00	6 091,20	6 091,20	0,000	0,000
			Ulice Wolkrova vjezd u objektu č.10								
					5,4*4,0	21,600					
997 Přesun sutě							6 770,95	15 213,75	21 984,70	0,000	
25	R	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	41,796	256,00	0,00	10 699,78	10 699,78	0,000	0,000
26	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	376,164	12,00	0,00	4 513,97	4 513,97	0,000	0,000
					41,796*9	376,164					
27	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	41,796	162,00	6 770,95	0,00	6 770,95	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	45 314,69	45 314,69	0,000	
28	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	227,712	199,00	0,00	45 314,69	45 314,69	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							9 109,60	7 838,40	16 948,00	0,033	
761 Konstrukce prosvětlovací							9 109,60	7 838,40	16 948,00	0,033	
29	761	761661801 - R	Demontáž anglického dvorku	kus	2,000	1 922,00	0,00	3 844,00	3 844,00	0,000	0,000
30	761	761661061 - R	Montáž anglických dvorků, šířky do 0,60 m	kus	2,000	2 036,00	77,60	3 994,40	4 072,00	0,000	0,000
31	ACO	ACO.35603	Ocelový pozinkovaný rám s roštěm na anglický dvorek - pochozí	kus	2,000	4 516,00	9 032,00	0,00	9 032,00	0,017	0,033
Celkem							260 601,87	316 603,11	577 204,98	227,712	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-47 109,12	-41 511,05	-88 620,17		-35,140
		1	Zemní práce				-715,02	-13 989,60	-14 704,62		-0,008
15	R	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-194,300	51,00	0,00	-9 909,30	-9 909,30	0,000	0,000

V místě nových vjezdů

Ulice Wolkerova vjezd u objektu č. 8

-(7+5,4)*2,0

-24,800

Ulice Wolkerova vjezd u objektu č. 10

-5,4*2,0

-10,800

Ulice Palackého vjezd u objektu č.24

-3,0*1,1

-3,300

Ulice Palackého vjezd u objektu č.20

-3,0*1,1

-3,300

Ulice Palackého vjezd u objektu č.2

-3,0*1,1

-3,300

Ulice Palackého vjezd u objektu č.5

-3,0*1,2

-3,600

Ulice Palackého vstup do objektu č.25

-1,5*1,2

-1,800

Ulice Palackého vstup do objektu č.29

-2,0*1,2

-2,400

Ulice Palackého vstup do objektu č.32

-1,5*2,0

-3,000

V místě nového podélného parkovací ho stání

Ulice Palackého u objektu č.3

-6,0*1,2

-7,200

Ulice Palackého u objektu č.9-23

-62,0*1,2

-74,400

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			(7,0+4,0+1,5)*1,2		15,000						
			Ulice Palackého u objektu č.29-33								
			-24,0*1,2		-28,800						
			3,5+2,0+3,0)*1,2								
			Ulice Palackého u objektu č.37-39								
			-14,0*1,2		-16,800						
			Ulice Palackého u objektu č.41-43								
			-21,5*1,2		-25,800						
			Součet		-194,300						
17	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-194,300	21,00	0,00	-4 080,30	-4 080,30	0,000	0,000
			-194,3		-194,300						
18		00572410	osivo směs travní parková	kg	-7,772	92,00	-715,02	0,00	-715,02	0,001	-0,008
			-194,3*0,04		-7,772						
5 Komunikace pozemní							-1 070,78	-6 136,42	-7 207,20		-2,425
26	R	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-13,200	546,00	-1 070,78	-6 136,42	-7 207,20	0,184	-2,425
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-45 323,32	-14 392,17	-59 715,49		-32,707
35	R	916132112	Osazení obruby z betonové předlažby do lože z betonu prostého	m	-19,200	167,02	-1 755,46	-1 451,32	-3 206,78	0,086	-1,647
36		59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	-20,000	125,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,046	-0,920
37	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-132,900	218,87	-18 376,08	-10 711,74	-29 087,82	0,129	-17,210
			Ulice Wolkerova vjezdy objekt č.8								
			-5,4		-5,400						
			Ulice Palackého u objektu č.3,9-23, 37-39, 41-43								
			-(6,0+62+24+14+21,5)		-127,500						
			Součet		-132,900						
38		59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-136,887	122,00	-16 700,21	0,00	-16 700,21	0,056	-7,682
			-132,9*1,03		-136,887						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Břeclav - ul. Wolkrova, Palackého chodník

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
39	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého -132,9*0,25*0,07	m3	-2,326	3 020,00	-5 991,57	-1 032,95	-7 024,52	2,256	-5,248	
42	R	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	-33,600	35,60	0,00	-1 196,16	-1 196,16	0,000	0,000	
		998	Přesun hmot				0,00	-6 992,86	-6 992,86		0,000	
48	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-35,140	199,00	0,00	-6 992,86	-6 992,86	0,000	0,000	
Celkem								-47 109,12	-41 511,05	-88 620,17		-35,140

