

<b>ZMĚNOVÝ LIST: Rozvod teplovodu pro 2.etapu přes objekt A</b>		číslo ZL: 05
Název akce:	„DPS Bedřichovická“	
Objekt:	Bedřichovická 19	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	6.11.2022	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> V zadávací dokumentaci nebylo řešeno napojení 2.etapy, neboť záměr byl schválen až na R8/236 schůzi RMB konané dne 7.9.2022, tzn. až po zahájení výstavby 1. etapy dne 29. 11. 2021.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b> Investor požaduje provést rozvod teplovodního potrubí přes objekt A, jako přípravu pro budoucí výstavbu 2.etapy. Trasa vedení, dimenze potrubí i zásobníku byly zkontrolovány s TB s tím, že zásobník se osadí až po dokončení 2. etapy do výměňkové předávací stanice (VS) v objektu A. Rozvody bylo nutné z důvodu záruky za dokončené dílo a nemožnosti dodatečných stavebních zásahů vyřešit nyní. Navržená trasa je vedena v potrubí DN 2X50mm, přes objekt A, a to instalační šachtou výtahu a v pohledu 3NP.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny (včetně doby plnění a cenové kontroly):</u></b> Jedná se o požadavek objednatele. Podklady pro realizaci byly zhotoviteli předány na KD č.39 dne 14.10.2022. Do této doby nebylo možné provádět vyzdívání výtahové šachty v objektu A, jejíž provedení by znemožnilo dodatečnou instalaci teplovodního potrubí. Výtahová šachta měla být dle HMG dokončena v 31.týdnu. Doba prodloužení díla o 109 dní je nezbytná pro provedení konstrukce výtahové šachty a pro dodržení technologických postupů prováděných prací.</p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b> Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	0,00 Kč	Cena více prací bez DPH :
		198 262,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	198 262,22 Kč	Požadavek na změnu doby dokončení díla:
		109 dní
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o.	
Datum: 15-11-2022	Datum: 15-11-2022	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím: ZEBRONA s.r.o.	Souhlasím: BO MMB	
Datum: 15-11-2022	Datum: 15-11-2022	
Přílohy:	Rozpočet ZL 05 Rozvod teplovodu pro 2.etapu přes objekt A (vícepráce)	

### Položkový rozpočet

S:	16_1254	DPS Bedřichovická - Rozvod teplovodu pro 2.etapu přes objekt A
O:	ZL05	Rozvod teplovodu pro 2.etapu přes objekt A
R:	ZL05	Rozvod teplovodu pro 2.etapu přes objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>65 193,85</b>		
1	713471111R00	Montáž tepelné izolace potrubí, Ferrotex z pásů v Fe pletivu	m	86,00000	745,00	64 070,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	713471112R00	Montáž tepelné izolace ohybů, Ferrotex z pásů v Fe pletivu	m2	0,51200	1 679,00	859,65	RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>16*0,16*0,2 :</b>								
<b>0,512</b>					<b>0,51000</b>			
3	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,12000	2 201,66	264,20	RTS 22/ II	dle SoD
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						<b>96 763,43</b>		
4	733151817R00	Potrubí ocelové s tvarovkami Viega Megapress Js 2, do 110°C	m	86,00000	1 106,00	95 116,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	733190217R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 51	m	86,00000	12,50	1 075,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
6	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,52000	1 100,83	572,43	RTS 22/ II	dle SoD
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>24 135,04</b>		
7	734113115R00	Kohout kulový uzav.IVAR BRA.02.000 DN 40 s nav.pří	kus	4,00000	6 020,00	24 080,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,05000	1 100,83	55,04	RTS 22/ II	dle SoD
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>12 169,90</b>		
9	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností do 5 kg	kg	55,00000	88,07	4 843,85	RTS 22/ II	dle SoD
10	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	55,00000	132,10	7 265,50	RTS 22/ II	dle SoD
<b>Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky :</b>								
<b>55</b>					<b>55,00000</b>			
11	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,05500	1 100,83	60,55	RTS 22/ II	dle SoD