

ZMĚNOVÝ LIST: Elektroinstalace		číslo ZL: 08
Název akce:	„DPS Bedřichovická“	
Objekt:	Bedřichovická 19	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	6.11.2022	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V zadávací dokumentaci se s novými technickými požadavky neuvažovalo.</p> <p><u>Popis změny:</u> V průběhu výstavby, v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), vznikly nové technické požadavky na rozvody elektra, rozvaděčů a připojení VS, nacházejících se v místě chráněné únikové cesty (CHÚC).</p> <p><u>Zdůvodnění změny (včetně doby plnění a cenové kontroly):</u> Doplnění instalací dle požadavků PBŘ je podmínkou pro zkolaudování díla a má časový i cenový dopad na provádění výstavby. Tím dochází ke zpoždění navazujících prací, které mají vliv na termín celkového dokončení díla, a to o 35 dní.</p> <p><u>Komentář ke změně:</u> Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	-413 908,35 Kč	Cena více prací bez DPH :
		716 234,66Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	302 326,31 Kč	Požadavek na změnu doby dokončení díla:
		35 dní
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
Souhlasím: DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS		Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o.
Datum:	15-11-2022	Datum: 15-11-2022
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: ZEBRONA s.r.o.		Souhlasím: BO MMB
Datum:	15-11-2022	Datum: 15-11-2022
Přílohy:		
Rozpčet ZL 08 Elektroinstalace (méněpráce, vícepráce)		

Položkový rozpočet

S:	RG-Bed-real	NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19
O:	A	OBJEKT A
R:	D 1.4.4.1.A	Elektroinstalace-silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
N		Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-R typ B2cas1d0 dle TZ 06/21 - nový, z rozvaděče RSS2 do RSS1, výkres č.07 Schéma silnoproudých rozvaděčů	m	58,00000	125,82	7 297,50	Vlastní	Indiv
N		Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 4 x 25 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-R typ B2cas1d0 dle TZ 06/21 - nový, z RE do rozvaděče RSS2, výkres č.08 Schéma RE	m	60,00000	275,21	16 512,55	Vlastní	Indiv
N		Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-R typ B2cas1d0 dle TZ 06/21 - nový, z rozvaděče RE do výměňkové stanice B, výkres č.07 Schéma silnoproudých rozvaděčů	m	65,00000	125,82	8 178,23	Vlastní	Indiv
N		Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 6 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-R typ B2cas1d0 dle TZ 06/21 - nový, z RE do rozvaděče výměňkové stanice B, výkres č.07 Schéma silnoproudých rozvaděčů	m	65,00000	216,70	14 085,51	Vlastní	Indiv
48	210-007	Kompletní systém lokální detekce požáru (LDP) pro objekt A (systém obsahuje: ústřednu LDP, tlačítkový hlásič 7ks, hlásič kouře 6ks, propojovací kabeláže) včetně dodávky a montáže	kpl	-1,00000	71 553,79	-71 553,79	Vlastní	Indiv
48	210-007	Změna propojovací kabeláže z P15-R (TZ 04/21) na PR-60 (TZ 06/21)	kpl	1,00000	103 037,46	103 037,46	Vlastní	Indiv
61	357-RE	Elektroměrový rozvaděč RE dle projektové dokumentace včetně dodávky a montáže	kpl	-1,00000	71 553,79	-71 553,79	Vlastní	Indiv
61	357-RE	Elektroměrový rozvaděč RE dle změn v 06/21 a rev.05/22.	kpl	1,00000	103 037,46	103 037,46	Vlastní	Indiv
62	210-008	Napojení na elektroměrový rozvaděč RE	kpl	-1,00000	9 357,03	-9 357,03	Vlastní	Indiv
62	210-008	Napojení na elektroměrový rozvaděč RE dle změn v 06/21 a rev.05/22.	kpl	1,00000	11 883,43	11 883,43	Vlastní	Indiv
57	357-RSS	Rozvaděč rezie domu pro objekt A a venkovní rozvody RSS1 včetně dodávky a montáže	kpl	-1,00000	71 553,79	-71 553,79	Vlastní	Indiv
57	357-RSS	Rozvaděč RSS1 včetně dodávky a montáže dle změn v 06/21 a rev. 05/22 (přijímač, rozměry, venkovní jednotky, ...)	kpl	1,00000	90 873,31	90 873,31	Vlastní	Indiv

130 887,05

Položkový rozpočet

S:	RG-Bed-real	NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19
O:	B	OBJEKT B
R:	D 1.4.4.1.B	Elektroinstalace-sílnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	210-007	Kompletní systém lokální detekce požáru (LDP) pro objekt B (systém obsahuje: ústřednu LDP, tlačítkový hlásič 4ks, hlásič kouře 4ks, propojovací kabeláže) včetně dodávky a montáže	kpl	-1,00000	71 551,00	-71 551,00	Vlastní	Indiv
N		Změna propojovací kabeláže z P15-R (TZ 04/21) na PR-60 (TZ 06/21)	kpl	1,00000	103 033,44	103 033,44	Vlastní	Indiv
40	210-007	Ústředna LDP umístěná v prostorách CHÚC s požární odolností min. EI 30DP1 (TZ 06/21)	kpl	1,00000	32 153,00	32 153,00	Vlastní	Indiv
49	357-RSS	Rozvaděč režie domu pro objekt B a venkovní rozvody RSS2 včetně dodávky a montáže	kpl	-1,00000	71 553,79	-71 553,79	Vlastní	Indiv
49	357-RSS	Rozvaděč RSS2 včetně dodávky a montáže umístěný v prostorách CHÚC s požární odolností min. EI 30DP1 (TZ 06/21)	kpl	1,00000	103 037,46	103 037,46	Vlastní	Indiv
51	357-NZ	Náhradní zdroj s nouzovým rozvaděčem UPFD včetně dodávky a montáže	kpl	-1,00000	3 852,90	-3 852,90	Vlastní	Indiv
51	357-NZ	Náhradní zdroj s nouzovým rozvaděčem UPFD včetně dodávky a montáže navýšení výkonu dle TZ 06/21	kpl	1,00000	12 329,28	12 329,28	Vlastní	Indiv
52	210-008	Sílové napojení UPFD	kpl	-1,00000	9 357,03	-9 357,03	Vlastní	Indiv
52	210-008	Sílové napojení UPFD v prostorách CHÚC s požární odolností min. EI 30DP1 (TZ 06/21)	kpl	1,00000	13 474,12	13 474,12	Vlastní	Indiv
53	210-009	Sílové napojení SLP	kpl	-6,00000	1 651,24	-9 907,44	Vlastní	Indiv
53	210-009	Sílové napojení SLP v prostorách CHÚC s požární odolností min. EI 30DP1 (TZ 06/21)	kpl	6,00000	5 283,97	31 703,81	Vlastní	Indiv
54	210-010	Sílové napojení STA	kpl	-1,00000	1 651,24	-1 651,24	Vlastní	Indiv
54	210-010	Sílové napojení STA v prostorách CHÚC s požární odolností min. EI 30DP1 (TZ 06/21)	kpl	1,00000	5 283,97	5 283,97	Vlastní	Indiv
55	210-012	Sílové napojení ústředny LDP	kpl	-1,00000	1 651,24	-1 651,24	Vlastní	Indiv
55	210-012	Sílové napojení ústředny LDP v prostorách CHÚC s požární odolností min. EI 30DP1 (TZ 06/21)	kpl	1,00000	5 283,97	5 283,97	Vlastní	Indiv
58	210-013	Servopohon na okno pro odvětrávání znehodnoceného vzduchu v CHÚC včetně dodávky a montáže	ks	-1,00000	3 852,90	-3 852,90	Vlastní	Indiv
58	210-013	Servopohon na okno pro odvětrávání znehodnoceného vzduchu v CHÚC včetně dodávky a montáže v prostorách CHÚC s požární odolností min. EI 30DP1 (TZ 06/21)	ks	1,00000	12 329,28	12 329,28	Vlastní	Indiv

145 250,79

Položkový rozpočet

S:	RG-Bed-real NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19
O:	B OBJEKT B
R:	D 1.4.4.3.B Elektroinstalace-slaboproud

P.č	Číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	220-3-01	Rozvaděč STA - zapuštěné provedení vč. uložení	ks	-1,00000	16 512,41	-16 512,41	Vlastní	Indiv
18	220-3-01	Rozvaděč STA - zapuštěné provedení vč. Uložení umístěný v prostorech CH"UC s požární odolností min. EI 30DP1 (TZ 06/21)	ks	1,00000	42 700,88	42 700,88	Vlastní	Indiv

26 188,47