

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Stavební úprava vstupního schodiště ZŠ Řehořova**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice**  
**Bolzánova 1, 618 00 Brno**

IČ: 449 92 785

DIČ:

Zhotovitel: **NHBAU s.r.o.**  
**Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2**

IČ: 283 37 573

DIČ: CZ28337573

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	169 472,86
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	11 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>180 472,86</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	180 472,86 CZK
Základní DPH	21 %	37 899,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

**Cena celkem s DPH**

**218 372,00 CZK**

datum

datum

27 .07. 2016

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			8 167,31
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			129 211,21
5	Komunikace	HSV			6 254,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 839,59
VN	Vedlejší náklady	VN			11 000,00
Cena celkem					180 472,86

## Položkový rozpočet

S: Stavební úprava vstupního schodiště ZŠ Řehořova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>8 167,31</b>
	1	132301112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ 2,93+9,85*0,6*0,6	m3	6,47600	372,50	2 412,31
	2	132203322R00 Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.3	m	6,47600 10,00000	75,50	755,00
	3	3 nakládání podkladu schodiště	nh	10,00000	500,00	5 000,00
<b>Díl: 2</b>						
	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>129 211,21</b>
	4	212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	9,00000	426,50	3 838,50
	5	273320020RAA Základová deska ŽB z betonu C 12/15, vč., výztuž 90 kg/m3 0,3*2,93*9,85	m3	8,65810	7 025,00	60 823,15
	6	273310030RAA podkladní štěrk včetně hutnění návozu, štěrkopískový polštář 25 cm 9,85*2,93*0,4	m3	8,65810 11,54420	800,00	9 235,36
	7	274310020RAA Základový pas z betonu C 12/15, bednění, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	11,54420 6,47600	4 615,00	29 886,74
	8	553962905R rošty , ocel pozink.	kus	3,00000	3 890,00	11 670,00
	9	273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednici materiál prkna 9,85*2+2,93	m	22,63000	497,00	11 247,11
	10	273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	22,60000	83,50	1 887,10
	11	274354011R00 bednění roštů 1,8+0,45*2*3	kus	4,50000 4,50000	138,50	623,25
<b>Díl: 5</b>						
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>6 254,75</b>
	12	591100020RAA Chodník z dlažby zámkové,montáž a demontáž, dlažba přírodní tloušťka 6 cm 9,85*2,5	m2	24,62500 24,62500	254,00	6 254,75
<b>Díl: 96</b>						
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>25 839,59</b>
	13	961043111R00 Bourání základů a des z betonu 2,93*9,85*0,22	m3	6,34930 6,34930	1 519,00	9 644,59
	14	979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	10,00000	419,50	4 195,00
	15	979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton	t	10,00000	1 200,00	12 000,00
<b>Díl: VN</b>						
	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>11 000,00</b>
	16	1 zřízení staveniště	Kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	17	2 individuální doprava	Kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00