

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-11/Pa-054

Stavba: LC V Boučku + 1

Místo: Revír Sklené

Datum:


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		313 883,38	379 798,89
22-11/Pa-054/SO1	LC V Boučku, inv.č.606335	172 003,94	208 124,77
22-11/Pa-054/SO2	LC Sklenská, inv.č.606314	141 879,44	171 674,12



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC V Boučku + 1

Objekt:

22-11/Pa-054/SO1 - LC V Boučku, inv.č.606335

Místo:

Revír Sklené

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

172 003,94

D HSV Práce a dodávky HSV

172 003,94

D 1 Zemní práce

32 511,26

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	321,750	28,70	9 234,23
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

W		"obě koleje" 2*0,75*(35+62+30+40)	250,500
W		"jedna kolej" 1*0,75*(60+35)	71,250
W		Součet	321,750

2	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	321,750	14,30	4 601,03
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

W		"obě koleje" 2*0,75*(35+62+30+40)	250,500
W		"jedna kolej" 1*0,75*(60+35)	71,250
W		Součet	321,750

3	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	812,000	23,00	18 676,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W		"úprava pláně celoplošně" 3,5*(45+35+60+92)	812,000
W		Součet	812,000

D 5 Komunikace pozemní

117 862,88


4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	441,750	168,00	74 214,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W		"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(35+62+30+40)	250,500
W		"Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,75*(60+35)	71,250
W		"Doplnění zpevnění skládky do původního profilu" 120	120,000
W		Součet	441,750

5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	321,750	71,70	23 069,48
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(35+62+30+40)	250,500
---	--	--	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(60+35)		71,250		
	W		Součet		321,750		
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	22,200	927,00	20 579,40
	W		"Oprava projetych kolejí a výtluků" (16+18+5+6+9+20)*0,25*1,2		22,200		
	W		Součet		22,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 629,80
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	104,000	91,80	9 547,20
	W		15+25+20+36		96,000		
	W		"vtok a výtok od propustů " 8*1		8,000		
	W		Součet		104,000		
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	5,000	209,00	1 045,00
	W		"čištění zanesených propustů" 5*1		5,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	438,000	25,20	11 037,60
	W		0,5*2*(110+80+50+125+38+35)		438,000		
	W		Součet		438,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC V Boučku + 1

Objekt:

22-11/Pa-054/SO2 - LC Sklenská, inv.č.606314

Místo:

Revír Sklené

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 879,44

D HSV Práce a dodávky HSV

141 879,44

D 1 Zemní práce

48 359,94

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojíva	m2	288,000	29,30	8 438,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

WV "obě koleje" 2*0,75*(50+15+25+34+50+18) 288,000

2	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	91,350	339,00	30 967,65
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

WV "vyrovnání příčného a podélného sklonu" 1,5*0,3*(63+50+90) 91,350

3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	659,00	3 954,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

WV "zemní průleh" 5*2*0,2*3 6,000

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	60,900	82,10	4 999,89
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

WV "vyrovnání příčného sklonu" 91,35*(2/3) 60,900

D 5 Komunikace pozemní

53 481,60

5	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	288,000	14,70	4 233,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

WV "obě koleje" 2*0,75*(50+15+25+34+50+18) 288,000


6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	288,000	171,00	49 248,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

WV "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(50+15+25+34+50+18) 288,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 037,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	268,000	93,80	25 138,40
	W		"podélná příkopa" 52+36+40+55+60+25		268,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	577,500	25,80	14 899,50
	W		0,5*1*(100+55+50+40)		122,500		
	W		0,5*2*(140+85+95+25+50+60)		455,000		
	W		Součet		577,500		





Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

<input checked="" type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input checked="" type="checkbox"/>	584910	606314	1611,762
<input checked="" type="checkbox"/>	586538	606335	1162,112

