

Soupis prací č. 1052

Odstranění defektoskopicky vadných výh. součástí a kolejnic na výh. č. 4, 24, v koleji č. 1 v žst. Vraňany a na trati Vraňany - Nelahozeves

Vraňany kol.č. 1; výh.č. 4; 24; Vraňany - Nelahozeves - výměna defektoskopicky vadných výh. součástí a kolejnic : zhotovení termitových svarů, dělení kolejnic kyslíkem, podbití prahů, doprava a přeprava.

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
78 281,80 Kč						
1	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	20,00	130,38	2 607,6 Kč
2	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	10,00	6 585,82	65 858,2 Kč
3	5909010410	Ojedinělé ruční podbití prahů výhybkových betonových délky do 3 m	kus	4,00	702,00	2 808,0 Kč
4	5909010420	Ojedinělé ruční podbití prahů výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	4,00	972,00	3 888,0 Kč
5	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	3,00	1 040,00	3 120,0 Kč
Celkem						78 281,80 Kč
CELKEM						78 281,80 Kč
Za zhotovitele:			Za objednatele:			
Datum:						