

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 10. listopad 2022

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Český Těšín, PS Jablunkov a PS Karviná

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Petrovice u Karviné, Karviná město

25	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	100,000	
44	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	900,000	
47	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	2 540,000	
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	234,117	
58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	1 197,740	
60	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	610,000	
73	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,640	
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	370,270	
77	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	88,235	
78	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,640	
79	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	168,300	
152	K	5906135050	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	km	0,200	
156	K	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"	km	0,769	
173	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" (1 16,802 + 60,00)	m	120,000	
238	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	140,000	
247	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	4,000	
258	K	5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	2 134,000	
321	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,830	
323	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,915	
326	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	336,600	
334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	54,000	

344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000)
359	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	640,000)
363	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	640,000)
662	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	2 178,000	}
728	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	378,200)
730	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	352,000)
745	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	1 808,000	}
746	M	5955101020	<i>Kamenivo drcené štěrkdirť frakce 0/32</i>	t	385,500	}
748	M	5955101030	<i>Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	t	398,000	}
930	M	5964133005	<i>Geotextilie separační</i>	m2	2 242,000)
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	0,000)
945	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	2 529,158	f
949	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	2 694,000)
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	493,000	}
982	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	4,000)
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	f
3	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	0,750	}
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	87,000	}

9 601 292,44

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **9 601 292,44 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: listopad 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava