

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MT-22-009A

Stavba: Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

KSO: 801 61 1

Místo: Olomouc

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 122

Datum: 1.12.2022

CZ-CPA: 41.0

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAMO, s.r.o.

IČ: 46904395

DIČ: CZ46904395

Projektant:

Ing. Martin Trokan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položkový rozpočet zpracován dle předložené PD "Objekt RZE1 administrativní budova s šatnami a umývárnou - rekonstrukce umývárny" vypracované Ing. Martinem Trokanem z data 05/2022 ve stupni studie.

Cena bez DPH

584 070,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	584 070,43	122 654,79
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

706 725,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MT-22-009A

Stavba: Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Místo: Olomouc

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant: Ing. Martin Trokan

Uchazeč: STAMO, s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

584 070,43

706 725,22

A Architektonicko stavební část

406 153,74

491 446,03

STA

B Zdravoinstalace

150 895,19

182 583,18

STA

C Vzduchotechnika

27 021,50

32 696,02

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt:

A - Architektonicko stavební část

KSO: 801 61 1
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 01.12.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMO, s.r.o.

IČ: 46904395
DIČ: CZ46904395

Projektant:
Ing. Martin Trokan

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Slíva

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				406 153,74
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	406 153,74	21,00%	85 292,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	491 446,03
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt: **A - Architektonicko stavební část**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: STAMO, s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant: Ing. Martin Trokan
Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	406 153,74
HSV - Práce a dodávky HSV	72 799,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	862,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 741,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 941,43
997 - Přesun sutě	14 746,10
998 - Přesun hmot	1 507,17
PSV - Práce a dodávky PSV	333 354,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	33 270,00
763 - Konstrukce suché výstavby	24 269,46
764 - Konstrukce klempířské	4 554,00
766 - Konstrukce truhlářské	56 918,40
771 - Podlahy z dlaždic	42 217,40
776 - Podlahy povlakové	33 854,02
781 - Dokončovací práce - obklady	109 140,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 936,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 194,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt:

A - Architektonicko stavební část

Místo: Olomouc

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant: Ing. Martin Trokan

Uchazeč: STAMO, s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

406 153,74

D HSV Práce a dodávky HSV 72 799,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 862,40

1	K	342272205	Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 50 mm	m ²	1,600	539,00	862,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272205
 VV Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny
 VV " M.č. 060 Umývárna "
 VV Obezdivka svislého potrubí odvětrání kanalizace
 VV (0,2+0,2)*2*2 1,600
 VV Součet 1,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 741,94

2	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m ²	3,600	247,00	889,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325111
 VV Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny
 VV Technická zpráva ze dne 30/5/2022
 VV Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5
 VV Rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům z páteřního rozvodu - svislé drážky ke koncovým zařizovacím předmětům
 VV "SV"
 VV (1,5+1,5)*0,15 0,450
 VV (2+2+2)*0,15 0,900
 VV (2+2+2+2)*0,15 1,200
 VV "TUV"
 VV (1,5+1,5)*0,15 0,450
 VV (2+2)*0,15 0,600
 VV Součet 3,600

3	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m ²	3,680	672,00	2 472,96	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302
 VV Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny
 VV Technická zpráva ze dne 30/5/2022
 VV Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3
 VV "M.č. 050 šatna "
 VV (3+3+1,6+1,6)*0,2 1,840
 VV "M.č. 060 umývárna "
 VV (3+3+1,6+1,6)*0,2 1,840
 VV Součet 3,680

4	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m ²	10,000	87,00	870,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
5	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	6,000	87,00	522,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629135102					
6	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,188	4 004,00	752,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		Pro nové WC					
	VV		(2,5+2,5)*0,2*0,15		0,150			
	VV		Pro centrální vpust'					
	VV		0,5*0,5*0,15		0,038			
	VV		Součet		0,188			
7	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	3,726	1 081,00	4 027,81	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450123					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " - podrovnání plochy po vybourání					
	VV		4,05*0,92		3,726			
	VV		Součet		3,726			
8	K	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m2	3,726	324,00	1 207,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451455					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " - podrovnání plochy po vybourání					
	VV		4,05*0,92		3,726			
	VV		Součet		3,726			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 941,43	
9	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,373	3 641,00	1 358,09	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		4,05*0,92*0,1		0,373			
	VV		Součet		0,373			
10	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,980	88,00	1 934,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " 17,7		17,700			
	VV		" M.č. 070 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 080 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 090 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 100 WC"1,07		1,070			
	VV		Součet		21,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m ²	m ²	9,600	168,00	1 612,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062357					
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
		VV	Půdorys 1 NP stávající - v.č. 2					
		VV	Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
		VV	"M.č. 050 šatna " 3*1,6		4,800			
		VV	"M.č. 060 umývárna " 3*1,6		4,800			
		VV	Součet		9,600			
12	K	974042587	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m	7,840	463,00	3 629,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042587					
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
		VV	Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
		VV	" M.č. 060 Umývárna "					
		VV	Pro nové WC					
		VV	2,5+2,5		5,000			
		VV	Pro centrální vpust'					
		VV	0,5+0,5		1,000			
		VV	Pro sprchové žlaby					
		VV	0,92+0,92		1,840			
		VV	Součet		7,840			
13	K	974049142	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	24,000	300,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974049142					
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
		VV	Půdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
		VV	Rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům z páteřního rozvodu - svislé drážky ke koncovým zařizovacím předmětům					
		VV	"SV"					
		VV	1,5+1,5		3,000			
		VV	2+2+2		6,000			
		VV	2+2+2+2		8,000			
		VV	"TUV"					
		VV	1,5+1,5		3,000			
		VV	2+2		4,000			
		VV	Součet		24,000			
14	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	0,900	1 901,00	1 710,90	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151113					
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
		VV	Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
		VV	"M.č. 060 umývárna "					
		VV	Prostupy vnitřní stěnou pro rozvody ZTI					
		VV	0,15*3*2		0,900			
		VV	Součet		0,900			
15	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,600	3 082,00	1 849,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151124					
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
		VV	Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
		VV	"M.č. 060 umývárna "					
		VV	Prostupy obvodou stěnou pro VZT					
		VV	0,3+0,3		0,600			
		VV	Součet		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	10,680	267,00	2 851,56	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312113					
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
		VV	Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
		VV	" M.č. 060 Umývárna "					
		VV	Pro nové WC					
		VV	2,5+2,5		5,000			
		VV	Pro centrální vpust'					
		VV	(0,5+0,5+0,5+0,5)		2,000			
		VV	Pro sprchové žlaby					
		VV	0,92+0,92+0,92+0,92		3,680			
		VV	Součet		10,680			
17	K	978059541	Osekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	67,950	184,00	12 502,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541					
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
		VV	Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
		VV	" M.č. 060 Umývárna "					
		VV	(0,92+4,05+0,92+1,4+1,4+0,15+0,15+0,2+0,2+0,15+0,15+1,4+1,4+2,88+2,88-0,8+4,05)*2		43,000			
		VV	-3*1,15		-3,450			
		VV	" M.č. 070 WC"					
		VV	(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
		VV	" M.č. 080 WC"					
		VV	(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
		VV	" M.č. 090 WC"					
		VV	(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
		VV	" M.č. 100 WC"					
		VV	(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
		VV	Součet		67,950			
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	85,766	120,00	10 291,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
		VV	Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
		VV	Chodba					
		VV	40		40,000			
		VV	M.č. 050 Šatna					
		VV	4,05*5,65		22,883			
		VV	" M.č. 060 Umývárna "					
		VV	4,05*5,65		22,883			
		VV	Součet		85,766			
D	997		Přesun sutě				14 746,10	
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,509	357,00	3 037,71	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211					
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,509	223,00	1 897,51	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	127,635	22,00	2 807,97	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
		VV	8,509*15 "Přepočtené koeficientem množství		127,635			
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,509	823,00	7 002,91	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 998			Přesun hmot					1 507,17
23	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,557	789,00	1 228,47	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017001					
24	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i	t	1,557	179,00	278,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018011					
D PSV			Práce a dodávky PSV					333 354,70
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					33 270,00
25	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	5,000	1 990,00	9 950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291621					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			" M.č. 060 Umývárna "					
VV			1		1,000			
VV			" M.č. 070 WC"					
VV			1		1,000			
VV			" M.č. 080 WC"					
VV			1		1,000			
VV			" M.č. 090 WC"					
VV			1		1,000			
VV			" M.č. 100 WC"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		5,000			
26	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291631					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			" M.č. 060 Umývárna "					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
27	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291641					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			" M.č. 060 Umývárna "					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
28	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	2,000	6 110,00	12 220,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291642					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			" M.č. 060 Umývárna "					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby					24 269,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
29	K	763164541	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	12,250	656,00	8 036,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164541						
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny						
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022						
		VV	Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5						
		VV	Pátevní rozvody SV , TUV a Cirkulace - na chodbě a v m.č. 050						
		VV	9+3,25		12,250				
		VV	Součet		12,250				
30	K	763412113	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm	m2	3,740	3 550,00	13 277,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763412113						
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny						
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022						
		VV	Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3						
		VV	Řez AA - v.č. 4						
		VV	" M.č. 060 Umývárna "						
		VV	Dispoziční oddělení WC						
		VV	(1,4+0,15+0,15)*2,2		3,740				
		VV	Součet		3,740				
31	K	763412123	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 25 mm	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763412123						
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny						
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022						
		VV	Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3						
		VV	Řez AA - v.č. 4						
		VV	" M.č. 060 Umývárna "						
		VV	Dispoziční oddělení WC						
		VV	1		1,000				
		VV	Součet		1,000				
32	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,332	1 172,00	389,10	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301						
33	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,332	233,00	77,36	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763391						
D	764	Konstrukce klempířské					4 554,00		
34	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	6,000	51,00	306,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851						
35	K	764216444	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	6,000	708,00	4 248,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216444						
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny						
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022						
		VV	Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3						
		VV	"M.č. 050 šatna " 3		3,000				
		VV	"M.č. 060 umývárna " 3		3,000				
		VV	Součet		6,000				
D	766	Konstrukce truhlářské					56 918,40		
36	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	9,600	634,00	6 086,40	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622132						
		VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny						
		VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		"M.č. 050 Šatna " 3*1,6		4,800			
	VV		"M.č. 060 umývárna " 3*1,6		4,800			
	VV		Součet		9,600			
37	M	61140056	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	9,600	2 890,00	27 744,00	CS ÚRS 2022 02
38	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	750,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 050 Šatna 800 P " 1		1,000			
	VV		" M.č. 060 Umývárna 800 L " 1		1,000			
	VV		" M.č. 070 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 080 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 090 WC 600 P"1		1,000			
	VV		" M.č. 100 WC 600 P"1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
39	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	4,000	1 360,00	5 440,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 070 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 080 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 090 WC 600 P"1		1,000			
	VV		" M.č. 100 WC 600 P"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
40	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	1 916,00	3 832,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 050 Šatna 800 P " 1		1,000			
	VV		" M.č. 060 Umývárna 800 L " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	6,000	364,00	2 184,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 050 Šatna 800 P " 1		1,000			
	VV		" M.č. 060 Umývárna 800 L " 1		1,000			
	VV		" M.č. 070 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 080 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 090 WC 600 P"1		1,000			
	VV		" M.č. 100 WC 600 P"1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
42	M	54914610R	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R WC nerez PK	kus	4,000	523,00	2 092,00	CS ÚRS 2022 02
			Poznámka k položce: WC klíčka					
	P		WC – klíky s pojistkou (na WC, do koupelny). Dveře se dají obvykle zamýkat z jedné strany, na druhé straně je pouze pojistka. Ta se však dá v případě nouze speciálním předmětem odjistit.					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 070 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 080 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 090 WC 600 P"1		1,000			
	VV		" M.č. 100 WC 600 P"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
43	M	54914620	<i>kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>621,00</i>	<i>1 242,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 050 Šatna 800 P " 1		1,000			
	VV		" M.č. 060 Umývárna 800 L " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	114,00	684,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 050 Šatna 800 P " 1		1,000			
	VV		" M.č. 060 Umývárna 800 L " 1		1,000			
	VV		" M.č. 070 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 080 WC 600 P "1		1,000			
	VV		" M.č. 090 WC 600 P"1		1,000			
	VV		" M.č. 100 WC 600 P"1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
45	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm	kus	2,000	507,00	1 014,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694114					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		"M.č. 050 šatna " 1		1,000			
	VV		"M.č. 060 umývárna " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	61144400	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>350,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		"M.č. 050 šatna " 3		3,000			
	VV		"M.č. 060 umývárna " 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				42 217,40	
47	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	21,980	7,00	153,86	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " 17,7		17,700			
	VV		" M.č. 070 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 080 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 090 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 100 WC"1,07		1,070			
	VV		Součet		21,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
48	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	21,980	49,00	1 077,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
49	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	21,980	337,00	7 407,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151022					
50	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	21,980	617,00	13 561,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " 17,7		17,700			
	VV		" M.č. 070 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 080 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 090 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 100 WC"1,07		1,070			
	VV		Součet		21,980			
51	M	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	24,178	250,00	6 044,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		21,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,178			
52	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,280	15,00	64,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577111					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 070 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 080 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 090 WC"1,07		1,070			
	VV		" M.č. 100 WC"1,07		1,070			
	VV		Součet		4,280			
53	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	30,000	74,00	2 220,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115					
54	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,700	507,00	8 973,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " 17,7		17,700			
	VV		Součet		17,700			
55	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	13,090	87,00	1 138,83	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591237					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Řez AA - v.č. 4					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " plocha mokré zony sprchy					
	VV		4,05+0,92+0,92+1,4+1,4+0,2+0,2		9,090			
	VV		lemování žlabu					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		13,090			
56	M	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	13,745	77,00	1 058,37	CS ÚRS 2022 02
	VV		13,09*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,745			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
57	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,818	586,00	479,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101					
58	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,818	47,00	38,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771192					
D		776	Podlahy povlakové				33 854,02	
59	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	22,883	117,00	2 677,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111115					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			M.č. 050 Šatna					
VV			4,05*5,65	22,883				
VV			Součet	22,883				
60	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	22,883	7,00	160,18	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
61	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	22,883	49,00	1 121,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112					
62	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	22,883	338,00	7 734,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141121					
63	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	22,883	39,00	892,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
64	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	22,883	267,00	6 109,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			M.č. 050 Šatna					
VV			4,05*5,65	22,883				
VV			Součet	22,883				
65	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	25,171	550,00	13 844,05	CS ÚRS 2022 02
VV			22,883*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	25,171				
66	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	17,800	37,00	658,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			M.č. 050 Šatna					
VV			4,05+4,05+5,65+5,65-0,8-0,8	17,800				
VV			Součet	17,800				
67	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	17,800	31,00	551,80	CS ÚRS 2022 02
68	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,186	523,00	97,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101					
69	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,186	37,00	6,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776192					
D		781	Dokončovací práce - obklady				109 140,68	
70	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	67,950	6,00	407,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			" M.č. 060 Umývárna "					
VV			(0,92+4,05+0,92+1,4+1,4+0,15+0,15+0,2+0,2+0,15+0,15+1,4+1,4+2,88+2,88-0,8+4,05)*2		43,000			
VV			-3*1,15		-3,450			
VV			" M.č. 070 WC"					
VV			(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
VV			" M.č. 080 WC"					
VV			(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
VV			" M.č. 090 WC"					
VV			(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
VV			" M.č. 100 WC"					
VV			(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
VV			Součet		67,950			
71	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	67,950	51,00	3 465,45	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011					
72	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,980	484,00	8 702,32	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			" M.č. 060 Umývárna " - mokrá zóna					
VV			(0,92+4,05+0,92+1,4+1,4+0,15+0,15)*2		17,980			
VV			Součet		17,980			
73	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,000	88,00	704,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131237					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			" M.č. 060 Umývárna " - mokrá zóna					
VV			4*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
74	M	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	8,400	77,00	646,80	CS ÚRS 2022 02
VV			8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,400			
75	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	67,950	240,00	16 308,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			" M.č. 060 Umývárna "					
VV			(0,92+4,05+0,92+1,4+1,4+0,15+0,15+0,2+0,2+0,15+0,15+1,4+1,4+2,88+2,88-0,8+4,05)*2		43,000			
VV			-3*1,15		-3,450			
VV			" M.č. 070 WC"					
VV			(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
VV			" M.č. 080 WC"					
VV			(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
VV			" M.č. 090 WC"					
VV			(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
VV			" M.č. 100 WC"					
VV			(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
VV			Součet		67,950			
76	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	67,950	565,00	38 391,75	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474113					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		(0,92+4,05+0,92+1,4+1,4+0,15+0,15+0,2+0,2+0,15+0,15+1,4+1,4+2,88+2,88-0,8+4,05)*2		43,000			
	VV		-3*1,15		-3,450			
	VV		" M.č. 070 WC"					
	VV		(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
	VV		" M.č. 080 WC"					
	VV		(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
	VV		" M.č. 090 WC"					
	VV		(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
	VV		" M.č. 100 WC"					
	VV		(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
	VV		Součet		67,950			
77	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	74,745	330,00	24 665,85	CS ÚRS 2022 02
	VV		67,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		74,745			
78	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	28,400	46,00	1 306,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 070 WC"					
	VV		(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
	VV		" M.č. 080 WC"					
	VV		(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
	VV		" M.č. 090 WC"					
	VV		(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
	VV		" M.č. 100 WC"					
	VV		(1,3+1,3+0,775+0,175)*2		7,100			
	VV		Součet		28,400			
79	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	0,720	575,00	414,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491021					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		Osazení zrcadla nad umyvadly na osu. Spodní hrana zrcadla 130 cm.					
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		Součet		0,720			
80	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,792	1 500,00	1 188,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,792			
81	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	44,000	246,00	10 824,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " - vnější rohy a ukončení u ocelových zárubní					
	VV		14*2		28,000			
	VV		" M.č. 070 WC"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		" M.č. 080 WC"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		" M.č. 090 WC"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		" M.č. 100 WC"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		44,000			
82	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	48,000	12,00	576,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 060 Umývárna " - Vnitřní rohy					
	VV		8*2		16,000			
	VV		" M.č. 070 WC"					
	VV		4*2		8,000			
	VV		" M.č. 080 WC"					
	VV		4*2		8,000			
	VV		" M.č. 090 WC"					
	VV		4*2		8,000			
	VV		" M.č. 100 WC"					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		48,000			
83	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	17,000	10,00	170,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495141					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		13		13,000			
	VV		" M.č. 070 WC"					
	VV		1		1,000			
	VV		" M.č. 080 WC"					
	VV		1		1,000			
	VV		" M.č. 090 WC"					
	VV		1		1,000			
	VV		" M.č. 100 WC"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
84	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	14,00	28,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495142					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
85	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,764	589,00	1 039,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101					
86	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,764	172,00	303,41	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781192					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 936,40	
87	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,600	28,00	156,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306801					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 050 Šatna 800 P " (2+2+0,8)*0,2		0,960			
	VV		" M.č. 060 Umývárna 800 L " (2+2+0,8)*0,2		0,960			
	VV		" M.č. 070 WC 600 P "(2+2+0,6)*0,2		0,920			
	VV		" M.č. 080 WC 600 P "(2+2+0,6)*0,2		0,920			
	VV		" M.č. 090 WC 600 P"(2+2+0,6)*0,2		0,920			
	VV		" M.č. 100 WC 600 P"(2+2+0,6)*0,2		0,920			
	VV		Součet		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
88	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	5,600	7,00	39,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301401					
89	K	783314201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,600	67,00	375,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201					
90	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,600	112,00	627,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
91	K	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením	m2	3,000	7,00	21,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		1,5+1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
92	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141					
93	K	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	3,000	194,00	582,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617147					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				27 194,34	
94	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,958	36,00	5 938,49	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Chodba SDK kastlík dotčené plochy					
	VV		40		40,000			
	VV		M.č. 050 Šatna					
	VV		4,05*5,65		22,883			
	VV		(4,05+4,05+5,65+5,65)*2,66		51,604			
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		4,05*5,65		22,883			
	VV		(4,05+4,05+5,65+5,65+1,4+1,4+1,4+1,4)*0,66		16,500			
	VV		" M.č. 070 WC"(1,3+1,3+0,8+0,8)*0,66		2,772			
	VV		" M.č. 080 WC"(1,3+1,3+0,8+0,8)*0,66		2,772			
	VV		" M.č. 090 WC"(1,3+1,3+0,8+0,8)*0,66		2,772			
	VV		" M.č. 100 WC"(1,3+1,3+0,8+0,8)*0,66		2,772			
	VV		Součet		164,958			
95	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,958	22,00	3 629,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011					
96	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	25,000	197,00	4 925,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161321					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Půdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
	VV		Chodba SDK kastlík dotčené plochy					
	VV		5		5,000			
	VV		M.č. 050 Šatna					
	VV		10		10,000			
	VV		" M.č. 060 Umývárna "					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		25,000			
97	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,958	21,00	3 464,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Púdorys 1 NP návrh - v.č. 3					
VV			Chodba SDK kastlík dotčené plochy					
VV			40		40,000			
VV			M.č. 050 Šatna					
VV			4,05*5,65			22,883		
VV			(4,05+4,05+5,65+5,65)*2,66			51,604		
VV			" M.č. 060 Umývárna "					
VV			4,05*5,65			22,883		
VV			(4,05+4,05+5,65+5,65+1,4+1,4+1,4+1,4)*0,66			16,500		
VV			" M.č. 070 WC"(1,3+1,3+0,8+0,8)*0,66			2,772		
VV			" M.č. 080 WC"(1,3+1,3+0,8+0,8)*0,66			2,772		
VV			" M.č. 090 WC"(1,3+1,3+0,8+0,8)*0,66			2,772		
VV			" M.č. 100 WC"(1,3+1,3+0,8+0,8)*0,66			2,772		
VV			Součet			164,958		
98	K	784211127	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	164,958	56,00	9 237,65	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211127

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt:

B - Zdravoinstalace

KSO: 801 61 1

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 01.12.2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAMO, s.r.o.

IČ: 46904395

DIČ: CZ46904395

Projektant:

Ing. Martin Trokan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 895,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 895,19	21,00%	31 687,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

182 583,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt: **B - Zdravoinstalace**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: STAMO, s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant: Ing. Martin Trokan
Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

150 895,19

PSV - Práce a dodávky PSV	150 895,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 043,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	61 564,61
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	67 287,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt:

B - Zdravoinstalace

Místo: Olomouc

Datum: 01.12.2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant: Ing. Martin Trokan

Uchazeč: STAMO, s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 895,19

D PSV Práce a dodávky PSV

150 895,19

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 043,50

1	K	721171905	Opavy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,000	464,00	928,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171905					
			VV Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
			VV Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
			VV Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
			VV 1+1		2,000			
			VV Součet		2,000			
2	K	721171915	Opavy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171915					
3	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	11,000	341,00	3 751,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174004					
			VV Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
			VV Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
			VV Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
			VV 1,5+1,5		3,000			
			VV Odvětrání					
			VV 4+4		8,000			
			VV Součet		11,000			
4	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	2,500	539,00	1 347,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174005					
			VV Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
			VV Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
			VV Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
			VV 2,5		2,500			
			VV Součet		2,500			
5	K	721211401	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	922,00	922,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211401					
			VV Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
			VV Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
			VV Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
6	K	721212124	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm	kus	2,000	5 506,00	11 012,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212124					
			VV Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
			VV Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
			VV Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
7	K	721274125	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	2,000	362,00	724,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721274125					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Odvětrání					
	VV		1+1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
8	K	721910943	Pročištění podlahových vpustí do DN 70	kus	1,000	467,00	467,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721910943					
9	K	721910945	Pročištění podlahových vpustí DN 100	kus	4,000	497,00	1 988,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721910945					
10	K	721910961	Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých umyvadlových nebo dřevzových	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721910961					
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				61 564,61	
11	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přefřezání ocelové trubky do DN 25	kus	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130913					
12	K	722130991	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 20 / G 1/2	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130991					
13	K	722130992	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4	kus	2,000	695,00	1 390,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130992					
14	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	66,500	365,00	24 272,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175002					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		Rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům z páteřního rozvodu					
	VV		"SV"					
	VV		(4,5+2+2)			8,500		
	VV		(4+2+2+2)			10,000		
	VV		(3+2+2+2+2+2)			13,000		
	VV		"TUV"					
	VV		(4,5+2+2)			8,500		
	VV		(3+2+2+2)			9,000		
	VV		"C"					
	VV		(4,5+2+2)			8,500		
	VV		(3+2+2+2)			9,000		
	VV		Součet			66,500		
15	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	36,000	384,00	13 824,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175003					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		Páteřní rozvod - přívod z technické místnosti - rozvod pod stropem					
	VV		"SV"(3+12+3)			18,000		
	VV		"TUV"(3+12+3)			18,000		
	VV		Součet			36,000		
16	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	66,500	72,00	4 788,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181231					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům z páteřního rozvodu					
VV			"SV"					
VV			(4,5+2+2)		8,500			
VV			(4+2+2+2)		10,000			
VV			(3+2+2+2+2+2)		13,000			
VV			"TUV"					
VV			(4,5+2+2)		8,500			
VV			(3+2+2+2)		9,000			
VV			"C"					
VV			(4,5+2+2)		8,500			
VV			(3+2+2+2)		9,000			
VV			Součet		66,500			
17	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	36,000	78,00	2 808,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181232					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
VV			Páteřní rozvod - přívod z technické místnosti - rozvod pod stropem					
VV			"SV"(3+12+3)		18,000			
VV			"TUV"(3+12+3)		18,000			
VV			Součet		36,000			
18	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	26,500	39,00	1 033,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182011					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
VV			Rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům z páteřního rozvodu					
VV			Rozvod pod stropem					
VV			"SV"					
VV			(4,5)		4,500			
VV			(4)		4,000			
VV			(3)		3,000			
VV			"TUV"					
VV			(4,5)		4,500			
VV			(3)		3,000			
VV			"C"					
VV			(4,5)		4,500			
VV			(3)		3,000			
VV			Součet		26,500			
19	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	36,000	48,00	1 728,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182012					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
VV			Páteřní rozvod - přívod z technické místnosti - rozvod pod stropem					
VV			"SV"(3+12+3)		18,000			
VV			"TUV"(3+12+3)		18,000			
VV			Součet		36,000			
20	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	69,00	138,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901					
21	K	722220111	Armatury s jedním závětem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	5,000	202,00	1 010,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
VV			"WC" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
	VV		Součet		5,000				
22	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	4,000	405,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121							
	VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny							
	VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022							
	VV	Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5							
	VV	"SPRCHY" 1+1							
	VV	"Umyvadla" 1+1							
	VV	Součet							
					2,000				
					2,000				
					4,000				
23	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventilu (PPR) přímé DN 20	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722240101							
	VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny							
	VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022							
	VV	Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5							
	VV	Pátevní rozvod - přívod z technické místnosti - rozvod pod stropem							
	VV	"C" 1							
	VV	Součet							
					1,000				
					1,000				
24	K	722240102	Armatury z plastických hmot ventilu (PPR) přímé DN 25	kus	2,000	452,00	904,00	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722240102							
	VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny							
	VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022							
	VV	Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5							
	VV	Pátevní rozvod - přívod z technické místnosti - rozvod pod stropem							
	VV	"SV"1							
	VV	"TUV"1							
	VV	Součet							
					1,000				
					1,000				
					2,000				
25	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	102,500	39,00	3 997,50	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226							
	VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny							
	VV	Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5							
	VV	"PPR D 20 " 66,5							
	VV	"PPR D25 " 36							
	VV	Součet							
					66,500				
					36,000				
					102,500				
26	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	102,500	27,00	2 767,50	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234							
27	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,234	561,00	131,27	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722101							
28	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,234	416,00	97,34	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722192							
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					67 287,08		
29	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	201,00	804,00	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811							
	VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny							
	VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022							
	VV	Púdorys 1 NP stávající - v.č. 2							
	VV	M.č. 070,080,090,100							
	VV	1+1+1+1							
	VV	Součet							
					4,000				
					4,000				
30	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	5,000	4 574,00	22 870,00	CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112182							
	VV	Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny							
	VV	Technická zpráva ze dne 30/5/2022							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		2+3			5,000		
	VV		Součet			5,000		
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	129,00	516,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP stávající - v.č. 2					
	VV		M.č. 060 Umývárna					
	VV		1+1+1+1			4,000		
	VV		Součet			4,000		
32	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	2,000	2 433,00	4 866,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211603					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
33	K	725220812	Demontáž van na pedikúru	soubor	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220812					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP stávající - v.č. 2					
	VV		M.č. 060 Umývárna					
	VV		1+1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
34	K	725244103	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000	11 113,00	22 226,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244103					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
35	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	8,000	74,00	592,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys 1 NP stávající - v.č. 2					
	VV		M.č. 060 Umývárna					
	VV		"Umyvadla" 2+2			4,000		
	VV		"Sprchy" 1+1			2,000		
	VV		" Vanenky na nohy" 1+1			2,000		
	VV		Součet			8,000		
36	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	1 605,00	3 210,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
37	K	725841341	Baterie sprchové závěsné s omezenou dobou výtoku	soubor	2,000	5 901,00	11 802,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841341					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
38	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,239	636,00	152,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101					
39	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,239	356,00	85,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt:

C - Vzduchotechnika

KSO: 801 61 1

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 01.12.2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAMO, s.r.o.

IČ:

46904395

DIČ:

CZ46904395

Projektant:

Ing. Martin Trokan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 021,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 021,50	21,00%	5 674,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 696,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt: **C - Vzduchotechnika**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: STAMO, s.r.o.

Datum: 01.12.2022
Projektant: Ing. Martin Trokan
Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 021,50

PSV - Práce a dodávky PSV

27 021,50

751 - Vzduchotechnika

27 021,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce umývárny - objekt RZE 1 administrativní budova s šatnami a umývárnou

Objekt: **C - Vzduchotechnika**

Místo: Olomouc
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 Uchazeč: STAMO, s.r.o.

Datum: 01.12.2022
 Projektant: Ing. Martin Trokan
 Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **27 021,50**

D PSV Práce a dodávky PSV 27 021,50

D 751 Vzduchotechnika 27 021,50

1	K	751 R 001	Potrubí spiro DN 125 30% tvarovek	M	10,500	551,00	5 785,50	
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		5,25+5,25		10,500			
	VV		Součet		10,500			
2	K	751 R 002	Ventilátor TT 125, 220/280 m3/h	KUS	2,000	4 199,00	8 398,00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Technické parametry:</i>					
			- průměr: 125 mm					
			- průtok vzduchu: 220/280 m3/h					
			- kuličková ložiska: ano					
			- teplota max: 60 °C					
	P		- otáčky: 2400 nebo 2500/ min					
			- statický tlak: 105/138 Pa					
			- akustický tlak: 29/36 dB/1 m					
			- napájení: 230/50 V/Hz					
			- příkon: 23/37 W					
			- jmenovitý proud: 0,19/0,26 A					
			- krytí: X4 IP					
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	751 R 003	Talířový ventil odvodní, plastový DN 125 s upevňovacím rámečkem	KUS	7,000	144,00	1 008,00	
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
4	K	751 R 004	Žaluziová klapka samotížná DN 125	KUS	2,000	405,00	810,00	
	VV		Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
	VV		Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
	VV		Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	751 R 005	Doběhový programovatelný spínač	KUS	2,000	930,00	1 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce: nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní, jmenovité napětí 230 V/50-60 Hz, max. proud 0,4 A - indukční zátěž, devět funkčních režimů, vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač</i>					
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
6	K	751 R 006	Protidešťová žaluzie plastová DN 125	KUS	2,000	420,00	840,00	
VV			Objekt RZE1 - Rekonstrukce umývárny					
VV			Technická zpráva ze dne 30/5/2022					
VV			Púdorys - vnitřní instalace - v.č. 5					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
7	K	751 R 007	Montáž	%	30,000	187,00	5 610,00	
8	K	751 R 008	Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	KG	10,000	115,00	1 150,00	
9	K	751 R 009	Zaregulování VZT	HOD	2,000	390,00	780,00	
10	K	751 R 010	Komplexní vyzkoušení	HOD	2,000	390,00	780,00	