

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10.06.2022

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| 018 | Naspojování kabelů TCEKEZE 30P1 a 12P1 u SKZ Kralupy nad Vltavou | 99 675,51 | 0,00 | 20 931,86 | 120 607,37 | 39 354,70 | 50 974,33 | 9346,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | technologická část | 35 282,38 | 0,00 | 7 409,30 | 42 691,68 | 31 490,28 | 3 792,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | stavební část | 48 206,27 | 0,00 | 10 123,32 | 58 329,59 | 0,00 | 44 832,35 | 3373,92 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | VRN | 16 186,86 | 0,00 | 3 399,24 | 19 586,10 | 7 864,42 | 2 349,88 | 5972,56 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 99675,51 | 0,00 | 20931,86 | 120607,37 | 39354,70 | 50974,33 | 9346,48 | 0,00 | 0,00 |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Naspojování kabelů TCEKEZE 30P1 a 12P1 u SKZ Kralupy nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, roh objektu SKZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10. 6. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|----------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--|
| HSV | | | | | | | 0,00 | 3 792,10 | 3 792,10 | | 0,000 | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 0,00 | 3 792,10 | 3 792,10 | | 0,000 | |
| Komunikace pozemní | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 1,900 | 1 821,60 | 0,00 | 3 461,04 | 3 461,04 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | R | 5915007010 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění | m3 | 0,800 | 113,85 | 0,00 | 91,08 | 91,08 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | R | 5915007020 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním | m3 | 0,800 | 299,97 | 0,00 | 239,98 | 239,98 | 0,000 | 0,000 | |
| OST | | | | | | | 5 662,80 | 25 827,48 | 31 490,28 | | 0,000 | |
| Ostatní | | | | | | | | | | | | |
| 4 | R | 7492756030 | Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) | kus | 2,000 | 884,07 | 0,00 | 1 768,14 | 1 768,14 | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | R | 7590525280 | Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů | kus | 2,000 | 2 554,20 | 0,00 | 5 108,40 | 5 108,40 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | R | 7590525414 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil | kus | 1,000 | 5 910,30 | 0,00 | 5 910,30 | 5 910,30 | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | R | 7590525761 | Zapojení vodičů po měření | pár | 128,000 | 17,23 | 0,00 | 2 205,44 | 2 205,44 | 0,000 | 0,000 | |
| 8 | R | 7590525763 | Odpojení vodičů pro měření jednostranné | pár | 128,000 | 18,12 | 0,00 | 2 319,36 | 2 319,36 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 | 759 | 7590541484 | <i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EZE</i> | kus | 1,000 | 5 662,80 | 5 662,80 | 0,00 | 5 662,80 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | R | 7598015185 | Jednosměrné měření kabelu místního | pár | 128,000 | 66,53 | 0,00 | 8 515,84 | 8 515,84 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | 5 662,80 | 29 619,58 | 35 282,38 | | 0,000 | |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Naspojkování kabelů TCEKEZE 30P1 a 12P1 u SKZ Kralupy nad Vltavou

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, roh objektu SKZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10. 6. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 6 800,18 | 3 212,88 | 10 013,06 | | 1,943 |
| 2 Zakládání | | | | | | | 1 014,68 | 75,31 | 1 089,99 | | 0,751 |
| 1 | R | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0,300 | 3 633,30 | 1 014,68 | 75,31 | 1 089,99 | 2,502 | 0,751 |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | 5 785,50 | 3 137,57 | 8 923,07 | | 1,193 |
| 2 | R | 578142115 | Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 12,180 | 732,60 | 5 785,50 | 3 137,57 | 8 923,07 | 0,098 | 1,193 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | | 31 151,64 | 3 667,65 | 34 819,29 | | 3,669 |
| 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | 31 151,64 | 3 667,65 | 34 819,29 | | 3,669 |
| 3 | R | 460941323 | Vyplnění a začištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm | m | 20,000 | 99,00 | 692,40 | 1 287,60 | 1 980,00 | 0,023 | 0,469 |
| 4 | R | 468041123 | Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm | m | 13,500 | 184,14 | 105,84 | 2 380,05 | 2 485,89 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 585 | 58564004 | směs suchá maltová zdící vápenocementová M5 | t | 1,000 | 3 999,60 | 3 999,60 | 0,00 | 3 999,60 | 1,000 | 1,000 |
| 7 | 581 | 58154416 | písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 | t | 2,200 | 11 979,00 | 26 353,80 | 0,00 | 26 353,80 | 1,000 | 2,200 |
| HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | 0,00 | 3 373,92 | 3 373,92 | | 0,000 |
| 8 | HZS | HZS4122 | Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních | hod | 8,000 | 421,74 | 0,00 | 3 373,92 | 3 373,92 | 0,000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 37 951,82 | 10 254,45 | 48 206,27 | | 5,612 |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Naspojkování kabelů TCEKEZE 30P1 a 12P1 u SKZ Kralupy nad Vltavou

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, roh objektu SKZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 10. 6. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--|
| OST | | | | | | | 0,00 | 13 836,98 | 13 836,98 | | 0,000 | |
| Ostatní | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R | 9901000600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km | kus | 2,000 | 1 366,20 | 0,00 | 2 732,40 | 2 732,40 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | R | 9902200800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km | t | 1,000 | 2 534,40 | 0,00 | 2 534,40 | 2 534,40 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | XDp | 9902300400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t | 3,580 | 352,44 | 0,00 | 1 261,74 | 1 261,74 | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | XDp | 9902300600 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km | t | 2,200 | 610,83 | 0,00 | 1 343,83 | 1 343,83 | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | R | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí | t | 6,780 | 230,67 | 0,00 | 1 563,94 | 1 563,94 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | R | 9902900300 | Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí | t | 6,780 | 152,46 | 0,00 | 1 033,68 | 1 033,68 | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | XDp | 9909000100 | Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku | t | 3,580 | 940,50 | 0,00 | 3 366,99 | 3 366,99 | 0,000 | 0,000 | |
| VRN | | | | | | | 0,00 | 2 349,88 | 2 349,88 | | 0,000 | |
| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 474,724 | 4,95 | 0,00 | 2 349,88 | 2 349,88 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | 0,00 | 16 186,86 | 16 186,86 | | 0,000 | |