

Stavatel
Správa a údržba kanalizace s.r.o.
Fr. Veselky 1675
688 01 Uherský Brod
Česká republika
IČ: 07758227 DIČ: CZ07758227

Cenová nabídka

CN20220768



Odběratel
ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112
763 14 Zlín
Česká republika
IČ: 00090026 DIČ: CZ00090026

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

115-8504740287/0100
IBAN: CZ74 0100 0001 1585 0474 0287
SWIFT: KOMBCZPP

Datum

vystavení: **25.11.2022**
platnosti do: **09.12.2022**

Cenová nabídka na spodní stavbu objektu Nandu:

| Označení dodávky | Počet m. j. | Cena za m.j. | DPH % | Bez DPH | DPH | Celkem |
|---|--------------|--------------|-------|-----------|------|------------------|
| Hloubení rýh š.do 100 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ | 10,65 m3 | 766,00 | 0 | 8 157,90 | 0,00 | 8 157,90 |
| Příplatek za lepivost | 10,65 m3 | 42,00 | 0 | 447,30 | 0,00 | 447,30 |
| Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000m | 9,30 m3 | 824,94 | 0 | 7 671,94 | 0,00 | 7 671,94 |
| Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | 1,38 m3 | 1 134,00 | 0 | 1 564,92 | 0,00 | 1 564,92 |
| Železobeton základových pasů C 16/20 | 9,60 m3 | 2 798,74 | 0 | 26 867,90 | 0,00 | 26 867,90 |
| Zdivo nadzákladové z bednicích tvárníc tl. 25 cm (výplň tvárníc bet. C 16/20), vč.výstuže | 12,00 m2 | 2 355,00 | 0 | 28 260,00 | 0,00 | 28 260,00 |
| Bednění základových desek zřízení | 1,00 komplet | 5 740,00 | 0 | 5 740,00 | 0,00 | 5 740,00 |
| Bednění základových desek odstranění | 1,00 komplet | 860,00 | 0 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| Beton základových desek C 20/25 | 6,00 m3 | 2 795,00 | 0 | 16 770,00 | 0,00 | 16 770,00 |
| Výztuž základových desek ze svařovaných sítí,průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm , | 27,00 m2 | 336,29 | 0 | 9 079,83 | 0,00 | 9 079,83 |
| Podkladní beton | 0,96 m3 | 2 190,00 | 0 | 2 102,40 | 0,00 | 2 102,40 |
| Podkladní vrstva základové desky, kam. frakce 16/32 | 1,00 komplet | 14 030,00 | 0 | 14 030,00 | 0,00 | 14 030,00 |
| Obruba 1000/300/8,osazení do lože C 12/15 s opěrou | 5,00 ks | 450,00 | 0 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| Terénní úpravy | 1,00 komplet | 2 670,00 | 0 | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 |
| TK 11-22mm kamenivo těžené | 2,00 t | 560,00 | 0 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| Příjezdová komunikace-geotextílie, kam. frakce 0-32 | 1,00 komplet | 5 400,00 | 0 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| Doprava stavební techniky | 1,00 ks | 3 500,00 | 0 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Doprava stavebních materiálů | 1,00 komplet | 10 500,00 | 0 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |

Cenová nabídka

CN20220768

| Označení dodávky | Počet | m. j. | Cena za m.j. | DPH % | Bez DPH | DPH | Celkem |
|--|-------|---------|--------------|-------|----------|------|-----------------|
| Vybudování zařízení staveniště | 1,00 | komplet | 500,00 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Provoz zařízení staveniště | 1,00 | komplet | 500,00 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Odstranění zařízení staveniště | 1,00 | komplet | 500,00 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Ochrana stávajících inž.sítí na staveništi | 1,00 | komplet | 350,00 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Úprava plnění | 1,00 | komplet | 800,00 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Odstranění stáv. oplocení | 1,00 | komplet | 3 080,00 | 0 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 |

Cenová nabídka neobsahuje zemní pás, prostupy inž.sítí(el., kanalizace), izolace proti vlhkosti a radonu, zateplení EPS

| Sazba DPH | Základ | Výše DPH | Celkem |
|-----------|------------|----------|-------------------|
| 0 % | 152 722,19 | 0,00 | 152 722,19 |
| CELKEM | 152 722,19 | 0,00 | 152 722,19 |

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem: **152 722,19 Kč**