

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200292
Stavba: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - dopravní trakt, SSZT, BJ Oprava provlhlého zateplení fasády stěny u DK.

KSO:
Místo: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			103 013,94
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	103 013,94	21 632,93
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	124 646,87
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200292

Stavba: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - dopravní trakt, SSZT, BJ Oprava provlhlého zateplení fasády stěny u DK.

Místo: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		103 013,94	124 646,87	
PZ220029 2	ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - dopravní trakt, SSZT, BJ Oprava provlhlého zateplení fasády stěny u DK.	103 013,94	124 646,87	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - dopravní trakt, SSZT, BJ Oprava provlhlého zateplení fasády stěny u DK.

KSO:
Místo: ŽĎAR NAD SÁZAVOU

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

103 013,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 013,94	21,00%	21 632,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 646,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - dopravní trakt, SSZT, BJ Oprava provlhlého zateplení fasády stěny u DK.

Místo: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

103 013,94

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - dopravní trakt, SSZT, BJ Oprava provlhlého zateplení fasády stěny u DK.

Místo: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 013,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011					
2	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031					
	VV		2,4*19					
	VV		-1,65*0,9*8					
	VV		-2,4*0,9					
	VV		Součet					
3	M	28376078	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 140mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 140mm					
	VV		31,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212011					
	VV		"DVEŘE" 2,4+2,4					
	VV		"OKNO" (0,9+1,7+1,7)*8					
	VV		Součet					
5	M	28376073	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 50mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 50mm					
	VV		39,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001					
	VV		"SPODNÍ HRANA" 19					
7	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm					
	VV		19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002					
	VV		"DVEŘE" 2,4+2,4					
	VV		"OKNO" (0,9+1,7+1,7)*8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ROZVADĚČ" (0,9+0,8)*2					
	VV		"PŘECHOD FASÁDA OBKLAD" 37*0,3					
	VV		Součet					
9	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		53,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	622325107	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 %	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325107					
11	K	622521002	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521002					
	VV		2,4*19					
	VV		-1,65*0,9*8					
	VV		-2,4*0,9					
	VV		"ŠPALETY"4,26					
	VV		Součet					
12	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629999011					
13	K	629999031	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 45 do 65 %	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629999031					
	VV		31,56					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121112					
15	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121812					
16	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 50 do 65 %	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraábáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 50 do 65 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015371					
	D	997	Přesun sutě					
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		1,256*7 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
D		998	Přesun hmot						
21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001						
D		PSV	Práce a dodávky PSV						
D		713	Izolace tepelné						
22	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2				CS ÚRS 2022 01	
	PP		Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připravených lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713130853						
	VV		2,4*19						
	VV		-1,65*0,9*8						
	VV		-2,4*0,9						
	VV		Součet						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
D		VRN5	Finanční náklady						
23	K	059002000	Ostatní finance	...				CS ÚRS 2022 01	
	PP		Ostatní finance						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/059002000						
	VV		97583,79*0,045"HSV koeficient"						
	VV		994,14*0,045"PSV koeficient"						
	VV		Součet						