

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17.10.2022

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 107 | Oprava zcizených kabelů pro KO 301VT a 302VT na mostě Čuprova odb. Balabenka - P. Vysočany | 135 203,85 | 0,00 | 28 392,81 | 163 596,66 | 88 361,57 | 46 842,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | technologická část | 92 554,81 | 0,00 | 19 436,51 | 111 991,32 | 86 238,02 | 6 316,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | stavební část | 35 986,50 | 0,00 | 7 557,17 | 43 543,67 | 0,00 | 35 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | VRN | 6 662,54 | 0,00 | 1 399,13 | 8 061,67 | 2 123,55 | 4 538,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 135203,85 | 0,00 | 28392,81 | 163596,66 | 88361,57 | 46842,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů pro KO 301VT a 302VT na mostě Čuprova odb. Balabenka - P. Vysočany

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ odb. Balabenka – Praha Vysočany

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17. 10. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 0,00 | 6 316,79 | 6 316,79 | | 0,000 |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | 0,00 | 6 316,79 | 6 316,79 | | 0,000 |
| 1 | R | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 0,800 | 1 821,60 | 0,00 | 1 457,28 | 1 457,28 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | R | 5915007020 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním | m3 | 16,200 | 299,97 | 0,00 | 4 859,51 | 4 859,51 | 0,000 | 0,000 |
| OST Ostatní | | | | | | | 27 462,60 | 58 775,42 | 86 238,02 | | 0,000 |
| 3 | R | 7492756030 | Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) | kus | 4,000 | 884,07 | 0,00 | 3 536,28 | 3 536,28 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | R | 7499751030 | Dokončovací práce zkušební provoz | hod | 3,000 | 1 138,50 | 0,00 | 3 415,50 | 3 415,50 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | R | 7590525230 | Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P | m | 660,000 | 22,47 | 0,00 | 14 830,20 | 14 830,20 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | R | 7590525410 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil | kus | 4,000 | 4 603,50 | 0,00 | 18 414,00 | 18 414,00 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | R | 7590525412 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil | kus | 2,000 | 4 999,50 | 0,00 | 9 999,00 | 9 999,00 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | R | 7590525761 | Zapojení vodičů po měření | pár | 22,000 | 17,23 | 0,00 | 379,06 | 379,06 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | R | 7590525763 | Odpojení vodičů pro měření jednostranné | pár | 22,000 | 18,12 | 0,00 | 398,64 | 398,64 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | R | 7593505134 | Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez folie) | m | 110,000 | 48,61 | 0,00 | 5 347,10 | 5 347,10 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 759 | 7590521529 | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D | m | 110,000 | 64,05 | 7 045,50 | 0,00 | 7 045,50 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 759 | 7590521509 | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 2 P 1,0 D | m | 220,000 | 36,04 | 7 928,80 | 0,00 | 7 928,80 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 759 | 7593500603 | Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222) | m | 110,000 | 3,37 | 370,70 | 0,00 | 370,70 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 759 | 7590541439 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY | kus | 6,000 | 2 019,60 | 12 117,60 | 0,00 | 12 117,60 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | R | 7598015085 | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil | kus | 2,000 | 320,76 | 0,00 | 641,52 | 641,52 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | R | 7598015090 | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil | kus | 1,000 | 350,46 | 0,00 | 350,46 | 350,46 | 0,000 | 0,000 |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů pro KO 301VT a 302VT na mostě Čuprova odb. Balabenka - P. Vysočany

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ odb. Balabenka – Praha Vysočany

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17. 10. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 17 | R | 7598015185 | Jednosměrné měření kabelu místního | pár | 22,000 | 66,53 | 0,00 | 1 463,66 | 1 463,66 | 0,000 | 0,000 |

Celkem

27 462,60

65 092,21

92 554,81

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů pro KO 301VT a 302VT na mostě Čuprova odb. Balabenka - P. Vysočany

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ odb. Balabenka – Praha Vysočany

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17. 10. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---------------|-----|---------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 6 569,20 | 7 310,60 | 13 879,80 | 0,087 | |
| | | 2 | Zakládání | | | | 232,10 | 4 265,80 | 4 497,90 | 0,011 | |
| 3 | R | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 110,000 | 40,89 | 232,10 | 4 265,80 | 4 497,90 | 0,000 | 0,011 |
| | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 6 337,10 | 3 044,80 | 9 381,90 | 0,076 | |
| 2 | R | 919726123.JTA | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 GEONETEX APP | m2 | 110,000 | 85,29 | 6 337,10 | 3 044,80 | 9 381,90 | 0,001 | 0,076 |
| | | M | Práce a dodávky M | | | | 0,00 | 22 106,70 | 22 106,70 | 0,000 | |
| | | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 0,00 | 22 106,70 | 22 106,70 | 0,000 | |
| 1 | R | 460161132 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 110,000 | 200,97 | 0,00 | 22 106,70 | 22 106,70 | 0,000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 6 569,20 | 29 417,30 | 35 986,50 | 0,087 | |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů pro KO 301VT a 302VT na mostě Čuprova odb. Balabenka - P. Vysočany

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ odb. Balabenka – Praha Vysočany

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17. 10. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|----|-----|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | OST | Ostatní | | | | 0,00 | 2 123,55 | 2 123,55 | | 0,000 | |
| 1 | R | 9901000400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km | kus | 3,000 | 707,85 | 0,00 | 2 123,55 | 2 123,55 | 0,000 | 0,000 | |
| | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 | 4 538,99 | 4 538,99 | | 0,000 | |
| 3 | R | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 916,968 | 4,95 | 0,00 | 4 538,99 | 4 538,99 | 0,000 | 0,000 | |
| | | Celkem | | | | | | 0,00 | 6 662,54 | 6 662,54 | | 0,000 |