

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.10.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
108	Oprava zcizených kabelů 2x FLEY 48P1 u TS58 v žst. Praha Malešice	130 781,92	0,00	27 464,20	158 246,12	100 737,78	30 044,14	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	121 135,15	0,00	25 438,38	146 573,53	96 789,66	24 345,49	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	426,15	0,00	89,49	515,64	0,00	426,15	0,00	0,00	0,00
3	VRN	9 220,62	0,00	1 936,33	11 156,95	3 948,12	5 272,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		130781,92	0,00	27464,20	158246,12	100737,78	30044,14	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 2x FLEY 48P1 u TS58 v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, TS58

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							15 046,02	9 299,47	24 345,49		0,000
5 Komunikace pozemní							15 046,02	9 299,47	24 345,49		0,000
1	R	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m	10,000	123,75	0,00	1 237,50	1 237,50	0,000	0,000
2	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,800	1 821,60	0,00	6 922,08	6 922,08	0,000	0,000
3	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,800	299,97	0,00	1 139,89	1 139,89	0,000	0,000
4	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	4,000	2 376,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,000	0,000
5	759	7590521554	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	18,000	307,89	5 542,02	0,00	5 542,02	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	96 789,66	96 789,66		0,000
6	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	884,07	0,00	1 768,14	1 768,14	0,000	0,000
7	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 138,50	0,00	2 277,00	2 277,00	0,000	0,000
8	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	20,000	26,43	0,00	528,60	528,60	0,000	0,000
9	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	80,000	22,47	0,00	1 797,60	1 797,60	0,000	0,000
10	R	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P	m	38,000	47,22	0,00	1 794,36	1 794,36	0,000	0,000
11	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	2,000	2 673,00	0,00	5 346,00	5 346,00	0,000	0,000
12	R	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil	kus	4,000	9 405,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,000	0,000
13	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	192,000	17,23	0,00	3 308,16	3 308,16	0,000	0,000
14	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	192,000	18,12	0,00	3 479,04	3 479,04	0,000	0,000
15	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	120,000	60,89	0,00	7 306,80	7 306,80	0,000	0,000
16	R	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	10,000	1 267,20	0,00	12 672,00	12 672,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 2x FLEY 48P1 u TS58 v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, TS58

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	10,000	388,08	0,00	3 880,80	3 880,80	0,000	0,000
18	R	7598015115	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil	kus	2,000	1 118,70	0,00	2 237,40	2 237,40	0,000	0,000
19	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	192,000	66,53	0,00	12 773,76	12 773,76	0,000	0,000

Celkem

15 046,02

106 089,13

121 135,15

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 2x FLEY 48P1 u TS58 v žst. Praha Malešice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, TS58

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							39,15	387,00	426,15		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							39,15	387,00	426,15		0,000
1	R	460581131	dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	15,000	28,41	39,15	387,00	426,15	0,000	0,000
Celkem							39,15	387,00	426,15		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů 2x FLEY 48P1 u TS58 v žst. Praha Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, TS58

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	3 948,12	3 948,12		0,000
2	R	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	1,000	542,52	0,00	542,52	542,52	0,000	0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,000	1 702,80	0,00	3 405,60	3 405,60	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	5 272,50	5 272,50		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 065,152	4,95	0,00	5 272,50	5 272,50	0,000	0,000
Celkem							0,00	9 220,62	9 220,62		0,000