

Stavební rozpočet

Název stavby: **Hospodářsko správního pracoviště Tachov, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**

Doba výstavby:

Objednatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Druh stavby: oprava chodníků asfaltových

Začátek výstavby:

Lokalita: Tachov

Konec výstavby:

Zhotovitel: Novistav-Novák Jan

JKSO:

Datum zpracování: 22.8.2022

Zpracoval: Novák Jan

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (K)	Náklady (celkem v K)		Náklady celkem (K)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	57	Kryty štěrbových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch				12 591,60	18 988,32	31 579,92		4,9790
1	577171125RT3	Beton asfalt. AC08 chodníkový, š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	24	1 315,83	12 591,60	18 988,32	31 579,92	0,2075	4,9790
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				2 698,00	4 094,21	6 792,21		0,0000
2	900 RT2	HZS oprava kanálu	kompl.	1	6 792,21	2 698,00	4 094,21	6 792,21	0,0000	0,0000
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				3 718,94	5 172,46	8 891,40		0,8653
3	916561111RT2	Osazení obrubník do lože z C 12/15 s oprou Linea	m	7,4	1 201,54	3 718,94	5 172,46	8 891,40	0,1169	0,8653
	96	Bourání konstrukcí				0,00	10 699,18	10 699,18		3,5008
4	965024121R00	Bourání betonových podlah z kostek plochy nad 1 m2	m2	7,4	109,20	0,00	808,08	808,08	0,1920	1,4208
5	965041441RT1	Bourání asfaltových pásů	m3	1,3	7 608,54	0,00	9 891,10	9 891,10	1,6000	2,0800
	M	Montážní práce				0,00	5 104,00	5 104,00		0,0000
6	111 R00	Mimostaveništní doprava asfalt Tachov-Horšovský Týn-Tachov	km	88	58,00	0,00	5 104,00	5 104,00	0,0000	0,0000
	M46	Zemní práce při montážích				1 402,02	1 964,42	3 366,44		0,0000
7	460030081RT1	vytvoření spáry v asfaltu nebo betonu	m	30,8	109,30	1 402,02	1 964,42	3 366,44	0,0000	0,0000
	S	Práce u sutí				0,00	5 555,75	5 555,75		0,0000
8	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	2,62	1 600,00	0,00	4 192,00	4 192,00	0,0000	0,0000
9	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	1,35	250,00	0,00	337,50	337,50	0,0000	0,0000
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybourání hmot na skládku	t	3,97	258,50	0,00	1 026,25	1 026,25	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 71 988,90 K