

Příloha č. 3
Smlouva č. 1404/C1/2022

Příjemce: Město Františkovy Lázně
Název Akce: Goethova stezka a liniová opatření pro cyklisty ve Františkových Lázních
ISPROFOND: 5418510022
Číslo žádosti: 11/2020

C8 - C9 a C10
místní komunikace
IV. třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
I. etapa - Slatina - Komorní Dvůr				
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady				
1	011002000	Průzkumné práce-vytyčení stáv. inženýrských sítí	7 371,00	8 918,91
2	011503000-1	Stavební průzkum stavu přilehlých objektů	5 265,00	6 370,65
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	10 266,75	12 422,77
4	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	68 813,55	83 264,40
6	012403000	Kartografické práce	30 326,40	36 694,94
7	013244000	Realizační dokumentace stavby (RDS)	84 240,00	101 930,40
8	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	27 378,00	33 127,38
9	013294000	Ostatní dokumentace	10 530,00	12 741,30
10	011314000	Archeologický dohled	21 060,00	25 482,60
14	034503000	Informační tabule na staveništi	10 530,00	12 741,30
16	043103000	Zkoušky bez rozlišení	21 060,00	25 482,60
17	044002000	Revize	10 530,00	12 741,30
19	060001000	Územní vlivy	15 795,00	19 111,95
21	075002000	Ochranná pásma	10 530,00	12 741,30
SO 001 Příprava staveniště, HTÚ				
37	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 (1,5 m2)	110,57	133,78
38	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm (1,5 m2)	28,43	34,39
39	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm (370 m2)	18 037,50	21 825,38
40	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm (15,5 m2)	907,53	1 098,11
44	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm (28,5 m2)	732,17	885,92
45	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm (370 m2)	11 884,40	14 380,12
46	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých (22 m)	1 359,16	1 644,58
48	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (116,7 m3)	9 307,99	11 262,67
49	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (116,7 m3)	884,59	1 070,35
50	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (116,7 m3)	3 482,33	4 213,62
51	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (116,7 m3)	1 531,10	1 852,64
54	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (210,06 t)	11 059,66	13 382,19
55	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm (8,5 m)	6 771,10	8 193,03
57	966075141R00	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku (1,8 m)	473,85	573,36
58	962041211R00	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého (3,42 m3)	5 762,02	6 972,04
59	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB (0,56 m3)	3 832,92	4 637,83
61	M010	Vybourání uličních vpustí (1 kus)	5 854,68	7 084,16
62	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný (241,68 t)	1 017,47	1 231,14
63	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m (96,54 t)	5 134,00	6 212,14
64	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (482,69 t)	2 032,12	2 458,87
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění (96,54 t)	1 711,65	2 071,10
66	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt (83,11 t)	13 127,22	15 883,94
67	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton (13,4 t)	2 398,73	2 902,47

SO 101 Stezka				
9	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	8 803,62	10 652,38
10	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	13 000,68	15 730,82
11	182301131R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	30 436,56	36 828,24
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	8 590,68	10 394,72
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	19 182,24	23 210,51
14	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	3 790,80	4 586,87
23	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami včetně uložení do městského depozitáře pro budoucí použití	2 527,20	3 057,91
26	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	135 239,63	163 639,95
27	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	4 015,72	4 859,02
SO 102 Místní komunikace				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (64,29 m3)	5 796,39	7 013,63
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 (19,29 m3)	406,05	491,33
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 (14,29 m3)	4 122,95	4 988,77
4	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 (4,29 m3)	146,55	177,32
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ (7 m3)	2 063,88	2 497,29
7	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 (2,1 m3)	211,30	255,68
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (55,58 m3)	4 433,06	5 364,00
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (55,58 m3)	421,30	509,77
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (55,58 m3)	1 658,51	2 006,79
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (30 m3)	9 232,50	11 171,33
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (55,58 m3)	729,21	882,34
15	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (29,48 m2)	14 297,80	17 300,34
16	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 (38,76 m2)	18 217,20	22 042,81
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (19,48 m2)	9 447,80	11 431,84
18	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 (24,22 m2)	11 383,40	13 773,91
19	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km (473,85 m3)	2 843,10	3 440,15
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (416,04 m2)	6 036,74	7 304,46
21	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění (100 m2)	714,00	863,94
22	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (100,04 t)	5 267,11	6 373,20
23	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek (43 m)	4 474,15	5 413,72
29	289970111R00	Vrstva separační geotextilie 300g/m2 (315 m2)	9 229,50	11 167,70
34	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm (285,8 m2)	55 196,55	66 787,83
35	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (285,8 m2)	39 100,30	47 311,36
36	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (304,85 m2)	41 706,53	50 464,90

39	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (30,26 m2)	6 434,79	7 786,09
40	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (30,26 m2)	8 814,67	10 665,75
41	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (142,9 m2)	25 074,66	30 340,34
42	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm (89,5 m2)	8 823,81	10 676,80
43	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm (285,8 m2)	47 914,37	57 976,39
44	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm (285,8 m2)	67 177,29	81 284,52
45	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 (571,6 m2)	5 956,07	7 206,85
46	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 (258,8 m2)	4 089,04	4 947,74
50	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm (29,1 m2)	12 403,29	15 007,98
51	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (60,4 m2)	17 091,99	20 681,31
52	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě (60,4 m2)	858,89	1 039,25
58	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte (1 kus)	1 103,19	1 334,86
65	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek (4 kus)	3 369,60	4 077,22
67	915712112R00	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé (16 m)	1 684,80	2 038,61
68	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodicí proužky (16 m)	33,76	40,85
72	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20 (98 m)	52 138,94	63 088,12
73	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20 (18 m)	7 662,24	9 271,31
75	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20 (23 m)	9 790,64	11 846,67
76	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm (11 m)	868,78	1 051,22
77	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C16/20 tl.10cm z tvárnice šířky 60cm (27 m)	6 136,29	7 424,91
78	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami (2 kus)	421,20	509,65
79	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého (0,16 m3)	365,17	441,85
80	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný (466 t)	1 961,86	2 373,85
81	M015	Ocelová pozinková posuvná brána	63 180,00	76 447,80
84	40445098.A	Značka dopr inf IS 12a, b, 1000/500 fóli, EG7letá (1 kus)	947,70	1 146,72
86	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350 (1 kus)	473,85	573,36
87	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní (1 kus)	568,62	688,03
88	40450205	Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60 (1 kus)	15,80	19,12
89	40445975.A	Dopravní příslušenství, objímka Fe povrch úprava (4 kus)	336,96	407,72
90	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 (11,99 T)	34 720,04	42 011,25
91	59245308	Dlažba betonová ze sedmi tvarů kostek tl.60mm, barva přírodní (55,28 m2)	11 933,29	14 439,29
94	59245309	Dlažba přír pro nevidomé 20x10x6 (6,32 m2)	1 963,24	2 375,53
96	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI (2,6 kg)	328,54	397,53
97	592275200	Žlab odvodňovací TBM 8-60 330/590/75 tl. 80 mm (83,45 kus)	4 833,42	5 848,44

SO 301 Dešťová kanalizace				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ (40 m3)	13 225,60	16 002,98
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (20 m3)	568,60	688,01
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ (8,07 m3)	2 668,26	3 228,60
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 (4,04 m3)	114,86	138,98
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (24,04 m3)	6 834,81	8 270,12
6	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m (118 m2)	9 123,76	11 039,75
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m (118 m2)	2 316,34	2 802,77
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (24,04 m3)	2 358,08	2 853,28
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (21,27 m3)	1 696,50	2 052,76
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (21,27 m3)	161,23	195,08
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (26,8 m3)	1 274,61	1 542,28
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (5,71 m3)	4 877,71	5 902,03
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (26,75 m3)	8 232,31	9 961,10
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (48,07 m3)	630,68	763,12
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (38,29 t)	2 015,97	2 439,32
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm (1,6 m3)	1 392,70	1 685,17
18	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 (0,68 m3)	1 778,92	2 152,49
19	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 (21 m)	1 857,66	2 247,77
23	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 (3 kus)	5 178,06	6 265,45
24	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg (3 kus)	2 150,88	2 602,56
25	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou (21 m)	884,52	1 070,27
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop (15,17 t)	1 744,70	2 111,09
33	28614251	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 150x3000 mm PP (7,65 kus)	7 854,10	9 503,46
46	59223862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová (2 kus)	406,46	491,82
47	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec (4 kus)	610,76	739,02
48	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm (3 kus)	1 712,19	2 071,75
49	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400 (3 kus)	5 973,66	7 228,13
50	592238511	TBV-Q 450/330/1a PVC dno s výtokem PVC DN 150 (3 kus)	963,51	1 165,85
51	592238630	TBV-Q 450/555/6d skruž středová (3 kus)	900,33	1 089,40
52	59223857	TBV-Q 450/295/5b skruž horní (3 kus)	625,47	756,82
SO 801 Náhradní výsadba				
		celkem	544 628,04	658 999,93

NN dle SFDI				
2. etapa - Slatina - centrum Fr. Lázně				
		celý úsek + VRN	607 442,55	735 005,49
SO 401 Přeložka VO				
		celkem		0,00
SO 501 Přeložka STL plynovodu				
17	M019	Geometrický plán nově položeného plynovodu	17 269,20	20 895,73
Dodatek č. 1 ke SoD				
ZBV č. 1: SO 001 Příprava staveniště, HTÚ				
68	112151351	Kácení stromů č. 76, 77, 83 a 84 s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	8 480,00	10 260,80
69	112151352	Kácení stromů č. 69 a 78 s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	5 600,00	6 776,00
70	112151353	Kácení stromů č. 79, 80 a 82 s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	13 650,00	16 516,50
71	112151355	Kácení stromů č. 71 s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	14 700,00	17 787,00
72	112151356	Kácení stromů č. 73 s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m	20 700,00	25 047,00
73	112151357	Kácení stromů č. 72 s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m	29 400,00	35 574,00
74	112151359	Kácení stromů č. 70 s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,0 m	45 700,00	55 297,00
75	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	31 136,00	37 674,56
76	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	2 620,80	3 171,17
ZBV č. 2 - SO 501 Přeložka STL plynovodu: pouze uznatelné náklady				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	0,00	0,00
ZBV č. 3: SO 301 Dešťová kanalizace				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m ³ ,STROJNĚ	3 967,68	4 800,89
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rých 200cm v hor.3	170,58	206,40
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	2 558,79	3 096,14
8	161101101R00	Svislé přemístění výpopku z hor.1-4 do 2,5 m	1 177,08	1 424,27
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	171,40	207,39
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	16,29	19,71
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	468,51	566,90
12	175101101RT2	Obsy potrubí bez prohození sypaniny	1 649,54	1 995,94
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	2 268,12	2 744,43
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	28,19	34,11
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	203,65	246,42
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	478,74	579,28
18	452311141R00	Desky pokladní pod potrubí z betonu C 16/20	2 616,06	3 165,43
53	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	1 026,00	1 241,46
54	877360330	Montáž spojek na kanalizační potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	273,00	330,33
55	28617045	trubka kanalizační PP korugovaná DN250x6000mm SN10	4 260,93	5 155,73
56	28617237	spojka přesuvná kanalizační PP DN 250	995,67	1 204,76
ZBV č. 7: SO 102 Místní komunikace				
94	59245309	Dlažba přír pro nevidomé 20x10x6	-1 963,24	-2 375,52
108	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	3 489,90	4 222,78

Dodatek č. 2 ke SoD				
ZBV č. 8: 1. etapa - SO 102 Místní komunikace				
81	M015	Ocelová pozinková posuvná brána	-63 180,00	-76 447,80
ZBV č. 9: 2. etapa - Slatina - centrum Fr. Lázně				
5	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 strojně	-12 217,02	-14 782,59
6	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výpoku/sypaniny z horninové třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	-5 674,28	-6 865,88
7	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniy z horniny třídy těžitelnosti II, skupny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	-1 348,03	-1 631,12
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	-11 860,15	-14 350,78
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	-803,84	-972,65
10	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	-1 509,04	-1 825,94
12	564751111-1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	-13 636,48	-16 500,14
13	564751111-12	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	-13 636,48	-16 500,14
14	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD A 0/45 tl 120 mm	-11 312,08	-13 687,62
15	564841111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD A 0/63 tl 150 mm	-13 463,84	-16 291,25
Výpočty provedené pracovníky SFDI				
Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladů akce (ZRN) (tj. 193795,17 * 1981795,99 / 13572627,96)			23 385,82	28 296,84
Celkem neuznatelné náklady			2 653 398,00	3 210 611,58

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na Dodatek č. 1 ke SoD a Dodatek č. 2 ke SoD.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 1404/C1/2021 (Kč):	8 631 662,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	13 572 627,96
Uznatelné vyvolané náklady (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	10 362 016,38
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	8 631 662,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. dolů):	83,30%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. nahoru):	16,70%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 730 354,38

Zpracoval:

Dne: 16.11.2022